



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2015-54
Дана: 01.09.2015. године
К и к и н д а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку мале вредности услуге – Уређење дечијег игралишта у МЗ Р.Село врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У делу конкурсне документације, за јавну набавку велике вредности услуге – Уређење дечијег игралишта у МЗ Р.Село бр. ЈН 54/2015,
На страни 5.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), **КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН** **СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ** **КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ** **УСЛУГЕ:**

Уместо:

Предмер радова

Ред. бр.	Опис	Јед.мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
	PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI				
1.	Pažljivo uklanjanje postojećeg oštećenog trotoara, koji je popločan betonskim pločama 30x30cm položenim u pesku. Betonske ploče izvaditi, očistiti i odložiti na parceli igrališta. Обрачун по m ²	m ²	52.00		
2.	Nabavka, dovoz i nasipanje peska u sloju debljine 10cm sa istovremenim nivelisanjem podloge za postavljanje behaton kocki i betonskih ivičnjaka. Pesak nabiti mehaničkim putem do stišljivosti Ms=25MN/m ² . Обрачун по m ²	m ²	68.00		
3.	Nabavka, dovoz i nasipanje (ugradnja) tamponskog sloja od drobljenog kamena 0-37mm, debljine 15cm, sa nabijanjem mehaničkim putem do stišljivosti Ms=30MN/m ² . Обрачун по m ²	m ²	52.00		
4.	Skidanje - iskop sloja peska debljine 10 cm i sloja zemlje ispod peska debljine 15cm za nasipanje drobljenog kamena i peska. U cenu izrade uračunati i odvoz zemlje i peska na deponiju udaljenu do 6 km. Обрачун по m ²	m ²	68.00		
5.	Ručni iskop zemlje jame za pesak za igru dece. U cenu izrade uračunati i odvoz viška zemlje na deponiju	m ²	10.00		

	udaljenu do 6 km. Dimenzije jame 300x400x80cm. Obračun po m ³				
6.	Nabavka, dovoz i nasipanje čistog prosejanog peska u jamu za igru dece. Obračun po m ³	m ²	10.00		
SVEGA PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI					
BETONSKI RADOVI					
1.	Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih ivičnjaka, dimenzija 12718/100cm, na sloju nabijenog betona d=15cm, sa bočnim podbijanjem betonom. U cenu izrade uračunati i negu betona primerenu uslovima u kojima se radi. Obračun po m'	m	70.00		
2.	Nabavka i ugradnja vibropresovanih ravnih betonskih ploča dimenzija 30x30x6 cm, na već pripremljenu betonsku podlogu pešačke staze širine 150cm. Cenom obuhvatiti sve potrebne radnje za postavljanje betonskih ploča. Ploče moraju zadovoljiti kvalitet mera, dozvoljenog upijanja vode, dozvoljene čvrstine pri savijanju, otpornost prema habanju, otpornost prema klizanju, kao i otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje SRPS U.M1.055 i SRPS U.M1.016. Obračun po m ²	m ²	52.00		
3.	Nabavka materijala i betoniranje zaštitnog obimnog zida jame sa peskom debljine zida d=20cm, betonom MB 20, armiranim mrežastom armaturom Q 335. U cenu izrade uračunati i potrebnu oplatu, koja na delu prema pesku mora biti izvedena sa blažij oplatom a sve ivice betona trougaonim lajsnama. Obračun po m ²	m ²	14.00		
4.	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armaturne mreže Q335. Obračun po kg	kg	150.00		
SVEGA BETONSKI RADOVI					
MONTAŽA MOBILIJARA					
<p>napomena: sve sprave koje se ugrađuju podležu standardu SRPS EN1176 i SRPS EN1177 i moraju da zadovolje opšte bezbednosne zahteve i metode ispitivanja kao i dodatne specifične bezbednosne zahteve i metode ispitivanja i uputstva za ugradnju svake sprave posebno. Pre ugradnje opreme - sprava izvođač je dužan da dostavi odgovarajuće ateste kojima dokazuje da oprema ispunjava sve propisane uslove i zahteve.</p>					
1.	Nabavka, dovoz i montaža garniture drvenog stola sa dve drvene klupe sa naslonom, minimalne širine stola i klupa 180cm. Drveni elementi se izrađuju od suve i zdrave građe četinarskog drveta, mašinski obrađeni, ili tesani i ručno i mašinski uglačane površine i zaobljene ivice. Drvo je prirodno (ili mašinski-prisilno) sušeno, posle obrade, zaštićeno poliesterskim premazom (da ne puca) i premazano zaštitnom bojom za drvo i završnim dekorativnim bojama po želji investitora ili lazurnim premazom, po	kom	1.00		

	želji investitora. Obračun po komadu kompleta stola i klupa.				
2.	Nabavka, dovoz i montaža kućice sa toboganom, peščanikom, minimalnih dimenzija 490x250x400cm. Metalni elementi isključivo od čeličnih okruglih šavnih cevi (čelik ČO545, Č0146, Č0361...). Svi metalni elementi moraju biti mehanički očišćeni, fosfatirani (S-15), premazani zaštitnom bojom za metal i obojeni završnom bojom u tonu po izboru investitora. Drveni elementi se izrađuju od suve i zdrave građe četinarskog drveta, mašinski obrađeni, ili tesani i ručno i mašinski uglaçane površine i zaobljene ivice. Drvo je prirodno (po potrebi prisilno!) sušeno, posle obrade, zaštićeno poliesterskim premazom (da ne puca!) i premazano zaštitnom bojom za drvo i završnim dekorativnim bojama po želji naruçioca ili lazurnim premazom, po želji naruçioca. U cenu izrade uračunati i nabavku materijala i izradu potrebnih temelja za montažu kućice. Obračun po komadu	kom	1.00		
3.	Nabavka, dovoz i montaža metalne dečije ljuļaške sa dva sedišta, minimalnih dimenzija 220x120x200cm. Metalni elementi isključivo od čeličnih okruglih šavnih cevi (čelik ČO545, Č0146, Č0361...). Svi metalni elementi moraju biti mehanički očišćeni, fosfatirani (S-15), premazani zaštitnom bojom za metal i obojeni završnom bojom u tonu po izboru investitora. U cenu izrade uračunati i nabavku materijala i izradu potrebnih temelja za montažu metalne ljuļaške. Obračun po komadu.	kom	1.00		
4.	Nabavka, dovoz i montaža metalne dečije penjalice - lokomotiva, minimalnih dimenzija 290x120x190cm. Metalni elementi isključivo od čeličnih okruglih šavnih cevi (čelik ČO545, Č0146, Č0361...). Svi metalni elementi moraju biti mehanički očišćeni, fosfatirani (S-15), premazani zaštitnom bojom za metal i obojeni završnom bojom u tonu po izboru investitora. U cenu izrade uračunati i nabavku materijala i izradu potrebnih temelja za montažu penjalice. Obračun po komadu.	kom	1.00		
5.	Nabavka, dovoz i montaža metalne dečije ljuļaške sa dva sedišta, minimalnih dimenzija 220x120x200cm. Metalni elementi isključivo od čeličnih okruglih šavnih cevi (čelik ČO545, Č0146, Č0361...). Svi metalni elementi moraju biti mehanički očišćeni, fosfatirani (S-15), premazani zaštitnom bojom za metal i obojeni završnom bojom u	kom	1.00		

	tonu po izboru investitora. U cenu izrade uracunati i nabavku materijala i izradu potrebnih temelja za montažu metalne ljuļaške. Obračun po komadu.				
6.	Nabavka, dovoz i montaža metalne dečije klackalice (fiksna parkovska klackalica) sa dve šipke i četiri sedišta, minimalnih dimenzija 350x165x56cm. Metalni elementi isključivo od čeličnih okruglih šavnih cevi (čelik Č0545, Č0146, Č0361...). Svi metalni elementi moraju biti mehanički očišćeni, fosfatirani (S-15), premazani zaštitnom bojom za metal i obojeni završnom bojom u tonu po izboru investitora. Drveni elementi se izrađuju od suve i zdrave građe četinarskog drveta, mašinski obrađeni, ili tesani i ručno i mašinski uglačane površine i zaobljene ivice. Drvo je prirodno (ili mašinski-prisilno) sušeno, posle obrade, zaštićeno poliesterskim premazom (da ne puca) i premazano zaštitnom bojom za drvo i završnim dekorativnim bojama po želji investitora ili lazurnim premazom, po želji investitora. U cenu izrade uracunati i nabavku materijala i izradu potrebnih temelja zamontažu metalne klackalice. Obračun po komadu.	kom	1.00		
SVEGA MONTAŽA MOBILIJARA					

REKAPITULACIJA	
1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI	
2. BETONSKI RADOVI	
3. MONTAŽA MOBILIJARA	
UKUPNO (BEZ PDV):	
PDV	
UKUPNO (SA PDV):	

ПОНУЂАЧ

Место и датум:

М.П.

(ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА)

Треба да стоји:

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ:**

Предмер радова

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI					
1.	Pažljivo uklanjanje postojećeg oštećenog trotoara, koji je popločan betonskim pločama 30x30cm položenim u pesku. Betonske ploče izvaditi, očistiti i odložiti na parceli igrališta. Обрачун по m ²	m ²	52.00		
2.	Nabavka, dovoz i nasipanje peska u sloju debljine 10cm sa istovremenim nivelisanjem podloge za postavljanje behaton kocki i betonskih ivičnjaka. Pesak nabiti mehaničkim putem do stišljivosti Ms=25MN/m ² . Обрачун по m ²	m ²	68.00		
3.	Nabavka, dovoz i nasipanje (ugradnja) tamponskog sloja od drobljenog kamena 0-37mm, debljine 15cm, sa nabijanjem mehaničkim putem do stišljivosti Ms=30MN/m ² . Обрачун по m ²	m ²	52.00		
4.	Skidanje - iskop sloja peska debljine 10 cm i sloja zemlje ispod peska debljine 15cm za nasipanje drobljenog kamena i peska. U cenu izrade uračunati i odvoz zemlje i peska na deponiju udaljenu do 6 km. Обрачун по m ²	m ²	68.00		
5.	Ručni iskop zemlje jame za pesak za igru dece. U cenu izrade uračunati i odvoz viška zemlje na deponiju udaljenu do 6 km. Dimenzije jame 300x400x80cm. Обрачун по m ³	m ²	10.00		
6.	Nabavka, dovoz i nasipanje čistog prosejanog peska u jamu za igru dece. Обрачун по m ³	m ²	10.00		
SVEGA PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI					
BETONSKI RADOVI					
1.	Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih ivičnjaka, dimenzija 12718/100cm, na sloju nabijenog betona d=15cm, sa bočnim podbijanjem betonom. U cenu izrade uračunati i negu betona primerenu uslovima u kojima se radi. Обрачун по m'	m	70.00		
2.	Nabavka i ugradnja vibropresovanih ravnih betonskih ploča dimenzija	m ²	52.00		

	30x30x6 cm, na već pripremljenu betonsku podlogu pešačke staze širine 150cm. Cenom obuhvatiti sve potrebne radnje za postavljanje betonskih ploča. Ploče moraju zadovoljiti kvalitet mera, dozvoljenog upijanja vode, dozvoljene čvrstine pri savijanju, otpornost prema habanju, otpornost prema klizanju, kao i otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje SRPS U.M1.055 i SRPS U.M1.016. Obračun po m ²				
3.	Nabavka materijala i betoniranje zaštitnog obimnog zida jame sa peskom debljine zida d=20cm, betonom MB 20, armiranim mrežastom armaturom Q 335. U cenu izrade uračunati i potrebnu oplatu, koja na delu prema pesku mora biti izvedena sa blažuj oplatom a sve ivice betona trougaonim lajsnama. Obračun po m ²	m ²	14.00		
4.	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armaturne mreže Q335. Obračun po kg	kg	150.00		
SVEGA BETONSKI RADOVI					
MONTAŽA MOBILIJARA					
<p>napomena: sve sprave koje se ugrađuju podležu standardu SRPS EN1176 i SRPS EN1177 i moraju da zadovolje opšte bezbednosne zahteve i metode ispitivanja kao i dodatne specifične bezbednosne zahteve i metode ispitivanja i uputstva za ugradnju svake sprave posebno. Pre ugradnje opreme - sprava izvođač je dužan da dostavi odgovarajuće ateste kojima dokazuje da oprema ispunjava sve propisane uslove i zahteve.</p>					
1.	Nabavka, dovoz i montaža garniture drvenog stola sa dve drvene klupe sa naslonom, minimalne širine stola i klupa 180cm. Drveni elementi se izrađuju od suve i zdrave građe četinarskog drveta, mašinski obrađeni, ili tesani i ručno i mašinski uglačane površine i zaobljene ivice. Drvo je prirodno (ili mašinski-prisilno) sušeno, posle obrade, zaštićeno poliesterskim premazom (da ne puca) i premazano zaštitnom bojom za drvo i završnim dekorativnim bojama po želji investitora ili lazurnim premazom, po želji investitora. Obračun po komadu kompleta stola i klupa.	kom	1.00		
2.	Nabavka, dovoz i montaža kućice sa toboganom, pešćanikom, minimalnih dimenzija 490x250x400cm. Metalni elementi isključivo od čeličnih okruglih šavnih cevi (čelik ČO545, Č0146, Č0361...). Svi metalni elementi moraju biti mehanički očišćeni, fosfatirani (S-15), premazani zaštitnom bojom za metal i obojeni završnom bojom u tonu po izboru investitora. Drveni elementi se izrađuju od suve i zdrave građe četinarskog drveta, mašinski obrađeni, ili tesani i ručno i mašinski uglačane površine i zaobljene ivice. Drvo je prirodno (po potrebi prisilno!) sušeno, posle obrade,	kom	1.00		

	zaštićeno poliesterskim premazom (da ne puca!) i premazano zaštitnom bojom za drvo i završnim dekorativnim bojama po želji naručioca ili lazurnim premazom, po želji naručioca. U cenu izrade uračunati i nabavku materijala i izradu potrebnih temelja za montažu kućice. Obračun po komadu				
3.	Nabavka, dovoz i montaža metalnih dečijih penjalica (krugovi i merdevine), minimalnih dimenzija 230x250x200cm. Metalni elementi isključivo od čeličnih okruglih šavnih cevi (čelik ČO545, Č0146, Č0361...). Svi metalni elementi moraju biti mehanički očišćeni, fosfatirani (S-15), premazani zaštitnom bojom za metal i obojeni završnom bojom u tonu po izboru investitora. U cenu izrade uračunati i nabavku materijala i izradu potrebnih temelja za montažu penjalica. Obračun po komadu.	kom	1.00		
4.	Nabavka, dovoz i montaža metalne dečije penjalice - lokomotiva, minimalnih dimenzija 290x120x190cm. Metalni elementi isključivo od čeličnih okruglih šavnih cevi (čelik ČO545, Č0146, Č0361...). Svi metalni elementi moraju biti mehanički očišćeni, fosfatirani (S-15), premazani zaštitnom bojom za metal i obojeni završnom bojom u tonu po izboru investitora. U cenu izrade uračunati i nabavku materijala i izradu potrebnih temelja za montažu penjalice. Obračun po komadu.	kom	1.00		
5.	Nabavka, dovoz i montaža metalne dečije ljuđaške sa dva sedišta, minimalnih dimenzija 220x120x200cm. Metalni elementi isključivo od čeličnih okruglih šavnih cevi (čelik ČO545, Č0146, Č0361...). Svi metalni elementi moraju biti mehanički očišćeni, fosfatirani (S-15), premazani zaštitnom bojom za metal i obojeni završnom bojom u tonu po izboru investitora. U cenu izrade uračunati i nabavku materijala i izradu potrebnih temelja za montažu metalne ljuđaške. Obračun po komadu.	kom	1.00		
6.	Nabavka, dovoz i montaža metalne dečije klackalice (fiksna parkovska klackalica) sa dve šipke i četiri sedišta, minimalnih dimenzija 350x165x56cm. Metalni elementi isključivo od čeličnih okruglih šavnih cevi (čelik ČO545, Č0146, Č0361...). Svi metalni elementi moraju biti mehanički očišćeni, fosfatirani (S-15), premazani zaštitnom bojom za metal i obojeni završnom bojom u tonu po izboru investitora. Drveni elementi se izrađuju od suve i zdrave građe četinarskog drveta, mašinski	kom	1.00		

obrađeni, ili tesani i ručno i mašinski uglačane površine i zaobljene ivice. Drvo je prirodno (ili mašinski-prisilno) sušeno, posle obrade, zaštićeno poliesterskim premazom (da ne puca) i premazano zaštitnom bojom za drvo i završnim dekorativnim bojama po želji investitora ili lazurnim premazom, po želji investitora. U cenu izrade uračunati i nabavku materijala i izradu potrebnih temelja zamontažu metalne klackalice. Obračun po komadu.				
SVEGA MONTAŽA MOBILIJARA				

REKAPITULACIJA	
1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI	
2. BETONSKI RADOVI	
3. MONTAŽA MOBILIJARA	
UKUPNO (BEZ PDV):	
PDV	
UKUPNO (SA PDV):	

Место и датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Томашев с.р