



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА К И К И Н Д А  
Комисија за јавну набавку  
Број: V-404-1/2015-73  
Дана: 14.10.2015. године  
К и к и н д а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012 и 14/2015) Комисија за јавну набавку радова – Радови на асфалтирању у општини Кикинда врши

## ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У делу конкурсне документације, за јавну набавку радова – **Санација објекта Историјског архива - кров** бр. ЈН 73/2015,

На страни 5.

**Уместо:**

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),**  
**КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН**  
**СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ**  
**КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ**  
**УСЛУГЕ:**

### Предмер радова

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
	Sve jedinačne cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplata i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima). Обрачун радова се изводи по стварно изведеним количинама.				
	<b>I. ZIDARSKI RADOVI:</b>				
1.	Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova od opeke. Fugne očistiti metalnim klamfama do dubine od 2cm. Zidovi do visine od 300 cm. Обрачун по m <sup>2</sup> zida.	m <sup>2</sup>	30,00		
2.	Nabavka materijala i malterisanje zidova od opeke produžnim malterom, preko prethodno	m <sup>2</sup>	108,00		

	pripremljene podloge. Obračun po m <sup>2</sup> zida.				
3.	Nabavka materijala i malterisanje plafona (fert tavanice) produžnim malterom. Pre malterisanja na podlogu nabaciti cementno mleko. Obračun po m <sup>2</sup> plafona.	m <sup>2</sup>	45,00		
4.	Nabavka materijala i izrada zida d=25cm, od pune opeke u produžnom malteru. Obračun po m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	1,2		
5.	Odošenje štuta na deponiju udaljenu do 6,0 km i predviđenu za odlaganje građevinskog štuta i otpada. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	4		
				<b>Свєга:</b>	
<b>II. RAZNI RADOVI:</b>					
1.	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije podloge poda od jednog sloja Kondora br. 3, preko betonske podloge. Spojeve preklopiti minimalno 10 cm i variti. Obračun po m <sup>2</sup> poda.	m <sup>2</sup>	115		
2.	Nabavka materijala i izrada poda od podnih keramičkih pločica ređanih u cementnom malteru preko hidroizolovanog poda. Podne pločice domaće proizvodnje prve klase. U cenu izrade ulazi i fugovanje pločica. Obračun po m <sup>2</sup> poda.		104.0		
3.	Nabavka materijala i farbanje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzijom na bazi vode u belo, sa minimalno dva premaza. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	153.0		
4.	Nabavka materijala i gletovanje obloge plafona od gipsanih ploča. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	42.0		
5.	Nabavka Izrada obloge plafona od gipsanih ploča postavljenih na aluminijumskoj nosećoj konstrukciji koja se kači o drvenu krovnu konstrukciju. Spojeve ivica gipsanih ploča obraditi bandaž trakama. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	42.0		
6.	Nabavka i postavljanje sloja termoizolacije od 10cm mineralne	m <sup>2</sup>	42.0		

	vune, koja se postavlja iznad gipsane obloge plafona. U cenu izrade ulazi i nabavka i postavljanje parne brane od jednog sloja PVC folije i paropropusna folija. Obračun po m <sup>2</sup>				
	Nabavka i montaža svetiljki 4x18 W, dimenzija 60x60 cm za ugradnju ispod plafona. Obračun po komadu svetiljke.	m <sup>2</sup>	4.0		
7.	Nabavka i montaža svetiljki 4x18 W, dimenzija 60x60 cm za ugradnju ispod plafona. Obračun po komadu svetiljke.	m <sup>2</sup>	4.0		
8.	Nabavka i montaža pod malter elektro kablova. Obračun po m dužnom kabla. PPY 3x1,5 mm <sup>2</sup> PPY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m m	54.0 62.0		
9.	Nabavka i montaža šuko utičnica. Obračun po komadu.	КОМ	3.0		
10.	Nabavka i montaža prekidača. Obračun po komadu.	КОМ	3.0		
				<b>Свега</b>	

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
<b>I. ZIDARSKI RADOVI:</b>	
<b>II. RAZNI RADOVI:</b>	
<b>СВЕГА:</b>	
<b>ПДВ:</b>	
<b>УКУПНО:</b>	

**Место и датум:**

**М.П.**

**ПОНУЂАЧ**

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**Треба да стоји:**

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),**  
**КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН**  
**СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ**  
**КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ**  
**УСЛУГЕ:**

**Предмер радова**

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
	Sve jedinačne cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima). Обрачун радова се изводи по стварно изведеним количинама.				
	<b>I. ZIDARSKI RADOVI:</b>				
1.	Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova od opeke. Fugne očistiti metalnim klamfama do dubine od 2cm. Zidovi do visine od 300 cm. Обрачун по m <sup>2</sup> zida.	m <sup>2</sup>	30,00		
2.	Nabavka materijala i malterisanje zidova od opeke produžnim malterom, preko prethodno pripremljene podloge. Обрачун по m <sup>2</sup> zida.	m <sup>2</sup>	108,00		
3.	Nabavka materijala i malterisanje plafona (fert tavanice) produžnim malterom. Pre malterisanja na podlogu nabaciti cementno mleko. Обрачун по m <sup>2</sup> plafona.	m <sup>2</sup>	45,00		
4.	Nabavka materijala i izrada zida d=25cm, od pune opeke u produžnom malteru. Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,2		
5.	Oдношење шута на депонiju udaljenu do 6,0 km i predviđenu za odlaganje građevinskog šuta i otpada. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	4		
				<b>Свега:</b>	
	<b>II. RAZNI RADOVI:</b>				

1.	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije podloge poda od jednog sloja Kondora br. 3, preko betonske podloge. Spojeve preklopiti minimalno 10 cm i variti. Obračun po m <sup>2</sup> poda.	m <sup>2</sup>	115		
2.	Nabavka materijala i izrada poda od podnih keramičkih pločica ređanih u cementnom malteru preko hidroizolovanog poda. Podne pločice domaće proizvodnje prve klase. U cenu izrade ulazi i fugovanje pločica. Obračun po m <sup>2</sup> poda.		104.0		
3.	Nabavka materijala i farbanje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzijom na bazi vode u belo, sa minimalno dva premaza. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	153.0		
4.	Nabavka materijala i gletovanje obloge plafona od gipsanih ploča. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	42.0		
5.	Nabavka Izrada obloge plafona od gipsanih ploča postavljenih na aluminijskoj nosećoj konstrukciji koja se kači o drvenu krovnu konstrukciju. Spojeve ivica gipsanih ploča obraditi bandaž trakama. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	42.0		
6.	Nabavka i postavljanje sloja termoizolacije od 10cm mineralne vune, koja se postavlja iznad gipsane obloge plafona. U cenu izrade ulazi i nabavka i postavljanje parne brane od jednog sloja PVC folije i paropropusna folija. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	42.0		
7.	Nabavka i montaža svetiljki 4x18 W, dimenzija 60x60 cm za ugradnju ispod plafona. Obračun po komadu svetiljke.	KOM	4.0		
8.	Nabavka i montaža pod malter elektro kablova. Obračun po m dužnom kabla.  PPY 3x1,5 mm <sup>2</sup> PPY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m m	54.0 62.0		
9.	Nabavka i montaža šuko utičnica. Obračun po komadu.	KOM	3.0		
10.	Nabavka i montaža prekidača. Obračun po komadu.	KOM	3.0		
				<b>Свєга</b>	

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I. ZIDARSKI RADOVI:

II. RAZNI RADOVI:

СВЕГА:

ПДВ:

УКУПНО:

Место и датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Драган Томашев

