



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### **ЈАВНА НАБАВКА- РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ МАЊЕЖА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА TERRA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН бр. 72/2016**

<b><i>Рок за достављање понуда</i></b>	<i>10.01.2017. године до 10 часова</i>
<b><i>Јавно отварање понуда</i></b>	<i>10.01.2017. године у 11 часова</i>

***Кикинда, децембар, 2016. Године***



На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2016-72 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2016-72, припремљена је:

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку за јавну набавку – радови на реконструкцији  
зграде мањежа за потребе Музеја Terra  
ЈН бр. 72/2016**

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
<b>I</b>	Општи подаци о набавци	3
<b>II</b>	Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге	4
<b>III</b>	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	16
<b>IV</b>	Критеријум за доделу уговора	26
<b>V</b>	Обрасци који чине саставни део понуде	27
<b>VI</b>	Модел уговора	56
<b>VII</b>	Упутство понуђачима како да сачине понуду	63



## I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

### 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке број 72/2016 су радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Тетра

### 2. КОМИСИЈА:

<b>Јелена Бајић Иветић</b> , председник	
<b>Славко Војнић Мијатов</b> , члан	
<b>Слободан Којић</b> , члан	
<b>Верица Блажић Бибер</b> , члан	



**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),**  
**КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН**  
**СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ**  
**КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА,**  
**ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:**

**RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA MANJEŽA U STAROJ KASARNI U KIKINDI  
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**

pos.	opis radova	j.m	količina
	<b>Opšte napomene:</b>		
	Sve jedinačne cene treba da sadrže <i>troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično)</i> , kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima).		
	Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova.		
	U cenu uračunati pažljivo skidanje, utovar u kamion i odvoženje na deponiju koju odredi investitor (do 5 km daljine).		
	<b>I PRIPREMNI RADOVI, RADOVI NA RUŠENJU</b>		
	<b>ANEKS</b>		
1	Pažljiva demontaža delova stare kapije -drvenih elemenata kapije-nadvratne grede (dim 20x24cm dužine 5m) i zalučenog punog, daščanog nadsvetla (dim 4,2x1,5m). Demontirane delove pažljivo odložiti i koristiti kao model za pravljenje nove kapije. Demontiranje izvršiti da ne dođe do oštećenja zidova. Obračun po kom vrata.	kom	1,00
2	Pažljiva demontaža stare metalne dvokrilne kapije. Demontiranje izvršiti da ne dođe do oštećenja zidova. Dimenzije vrata su 455/380cm. Kapija sadrži ubetonitrane čelične cevi visine 380cm, prečnika 20cm, koje nose krila i nezavisne su od zidova. U cenu obračunati i demontažu cevi. Materijal složiti na gradilištu. Obračun po kom vrata.	kom	1,00
3	Montaža i demontaža pokretne čelične skele unutar objekta. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m <sup>3</sup> skele.	m <sup>3</sup>	48,00
4	Formiranje otvora u zidovima od opeke (za oslanjanje rigli nadstrešnice). Šut odneti na deponiju do 5 km daljine. Obračun po m <sup>3</sup> otvora.	m <sup>3</sup>	0,15
	<b>II ZEMLJANI RADOVI</b>		
	<b>ANEKS</b>		
1	Rucni iskop zemlje III kategorije za armirano betonske temeljne grede i temelje samce.U cenu ulazi odnošenje zemlje na deponiju do 200 m daljine. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	4,82
2	Skidanje nasipa ispod podova, debljine do 25 cm. Skinuti nasip izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izravnati, nivelisati, podne površine. Obračun po m <sup>3</sup> poda.	m <sup>3</sup>	58,29
3	Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje peska u slojevima ispod podova. Debljina zbijenog peska je d=10cm. Pesak se zbija do potpune zbijenosti. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	260,00
	<b>III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>		
	<b>ANEKS</b>		
1	Betoniranje armirano betonskih temeljnih greda u iskopu betonom MB 20. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	2,83
2	Betoniranje temeljnih stopa od nabijenog betona u iskopu betonom MB 20. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	1,60
3	Izrada betonskih jastuka za oslanjanje rigli nadstrešnice u formiranim otvorima u zidovima betonom MB 20. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	0,15



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4	Izrada podne ploče debljine 7 cm betonom MB 20 preko podloge od nabijenog peska debljine 10 cm. Ploča se armira armaturnom mrežom Q-131 što ulazi u cenu. Obračun po m <sup>2</sup> ploče. .	m <sup>2</sup>	260,00
<b>IV ARMIRAČKI RADOVI</b>			
<b>ANEKS</b>			
1	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature u svemu prema statičkom računu i specifikaciji armature, kao i tehničkim propisima za betonski čelik.		
	Glatka armatura GA 240/360	kg	60,00
	Rebrasta armatura RA 400/500	kg	120,00
<b>V IZOLATERSKI RADOVI</b>			
<b>ANEKS</b>			
1	Izrada hidroizolacije podova na tlu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: hladan premaz bitulitom A, KONDOR 4 varen za podlogu. Obračun po m <sup>2</sup> izolacije.	m <sup>2</sup>	260,00
2	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije tvrdim pločama kamene vune d = 8cm ispod podova na tlu. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	260,00
3	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije tvrdim pločama kamene vune d =5cm i u tavanici (u međuprostoru između tavanjača i gipsanih ploča). Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	260,00
4	Nabavka materijala i postavljanje paropropusne folije preko tvrdih ploča termoizolacije ispod podova na tlu. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	260,00
5	Nabavka materijala i postavljanje paropropusne folije preko tvrdih ploča termoizolacije u spušenom plafonu. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	260,00
<b>VI RADOVI NA INJEKTIRANJU PUKOTINA</b>			
<b>ANEKS</b>			
1	Površinsko zasecanje pukotina (gde je to potrebno) u zidu i svodu od pune opeke i formiranje kanala na površini zida, duž prsline. Čišćenje injektionog sistema od prašine (uključujući i pukotinu) i zapunjavanje proštemovanih kanala polimer modifikovanim vodonepropusnim materijalom i nakon završenog injektiranja premaz penetratom u širini oko 10 cm. Bušenje rupa ø14 mm pod nagibom od 45° tako da se presretne pukotina. Rupe se buše na međusobnom rastojanju od 10 - 15 cm. Postavljanje mehaničkih pakera 13x85 mm u predhodno izbušene rupe. Injektiranje pukotina u zidovima i svodu od opeke, dvokomponentnom poliuretanskom injektionom smolom za zaptivanje pukotina, visoke čvrstoće na pritisak. Injektiranje vršiti preko predhodno postavljenih uvodnih priključnica za ubrizgavanje (pakera). Ovom pozicijom obuhvaćeno je i uklanjanje mehaničkih pakera, 12 sati nakon injektiranja i popunjavanje istih.		
	Dz= 48 cm	m	15,00
<b>VII ZIDARSKI RADOVI</b>			
<b>IZLOŽBENI DEO I ANEKS</b>			
1	Popravka lukova od opeke, nadvratih greda iznad izvađenih vrata. Pažljivo demontirati rastesene opeke, očistiti opeku i vratiti na mesto. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i podupiranje i pomoćna skela. Obračun po m <sup>3</sup> luka.	m <sup>3</sup>	4,50
2	Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom opekam u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračunati i završni serklaž. Obračun po m <sup>2</sup> zida.	m <sup>2</sup>	64,92



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3	Popravka dotrajalih ili oštećenih delova zidova od opeke. U cenu uračunati vadjenje dotrajale vlažne opeke i zamenu iste novom. Na mestima profilacija izvršiti zamenu komada opeke gde je ona oštećena ili nedostaje i ravan popuniti komadima opeke. Sve elemente od komada koji nisu pričvršćeni za zidnu ravan, skinuti i popuniti reparacionim malterom i delovima opeka. Obračun po m <sup>2</sup> dotrajalog zida.	m <sup>2</sup>	66,50
4	Fugovanje zidova od opeke starog formata krečnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog velike hidroskopsnosti opeke starog formata malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja opeka. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m <sup>2</sup> fugovane površine.	m <sup>2</sup>	335,00
5	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke starog formata, do visine h= 2,00 m (po površini je prisutna kapilarna vlaga i so) makroporoznim malterom namenjenim za isušivanje vlažnih površina u sloju od 2cm. Pre malterisanja nabaciti špric malter debljine 5 mm. Površina ne treba da bude zaglađena. Za popunjavanje rupa koristiti paropropusni materijal. Obijene fugne popuniti i globalno izravnati malterom za restauraciju na bazi silikona, sa karakteristikama parodifuznosti i sa puniocima kvarcnih veziva. Malterisanje izvršiti malterom za restauraciju na bazi silikona, sa karakteristikama parodifuznosti i sa puniocima kvarcnih veziva. Malterisanje izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača materijala. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	176,07
6	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke starog formata, iznad visine h= 2,00 m, krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materijala. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Omalterisane površine okrečiti dva puta. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	202,59
7	Izrada cementne košuljice debljine 6cm u padu ka slivniku, preko prethodno postavljenog termo i hidroizolacijskog sloja za pod na tlu. Vodu dodati u vrlo malim količinama tako da se dobije gotovo suva mešavina. Za agregat koristiti isključivo pjesak granulacije 0 do 4 mm uz eventualni dodatak finog peska (tzv. nulera). Košuljicu ojačati sintetičkim polipropilenskim vlaknima (fiber vlaknima) dužine 12 mm što ulazi u cenu. Na m <sup>3</sup> košuljice dodaje se 750 grama vlakana. Po obodu zidova potrebno je stavljati trake od stiropora debljine 10mm i visine 60mm s tim da se pretpostavlja da glazura u ukupnom preseku neće biti viša od upravo tih 60mm. Trake omogućuju smanjeni prijenos zvuka sa poda na zidove a time i na ostatak konstrukcije. Obračun po m <sup>2</sup> košuljice.	m <sup>2</sup>	20,00
8	Izrada cementne košuljice debljine 6cm preko prethodno postavljenog termo i hidroizolacijskog sloja za pod na tlu. Vodu dodati u vrlo malim količinama tako da se dobije gotovo suva mešavina. Za agregat koristiti isključivo pjesak granulacije 0 do 4 mm uz eventualni dodatak finog peska (tzv. nulera). Košuljicu ojačati sintetičkim polipropilenskim vlaknima (fiber vlaknima) dužine 12 mm što ulazi u cenu. Na m <sup>3</sup> košuljice dodaje se 750 grama vlakana. Po obodu zidova potrebno je stavljati trake od stiropora debljine 10mm i visine 60mm s time da se pretpostavlja da glazura u ukupnom preseku neće biti viša od upravo tih 60mm. Trake omogućuju smanjeni prijenos zvuka sa poda na zidove a time i na ostatak konstrukcije. Obračun po m <sup>2</sup> košuljice.	m <sup>2</sup>	240,00
<b>VIII FASADERSKI RADOVI</b>			
<b>ANEKS</b>			



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1	Popravka dotrajalih ili oštećenih delova zidova od opeke. U cenu uračunati vadjenje dotrajale vlažne opeke i zamenu iste novom. Na mestima profilacija izvršiti zamenu komada opeke gde je ona oštećena ili nedostaje i ravan popuniti. Sve elemente od komada crepa kojima je formirana zidna profilacija, a nisu pričvršćeni za zidnu ravan, skinuti i popuniti. Obračun po m <sup>2</sup> dotrajalog zida.	m <sup>2</sup>	68,00
2	Prezidivanje (rušenje i ponovo zidanje) potrozornih greda, urađenih od pune opeke ređane u krečnom malteru. Visina dela koji se ruši iznosi dva reda opeke starog formata. Opeku očistiti i složiti na parceli objekta radi ponovnog ugrađivanja. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	12,15
3	Zidanje potprozornih greda, urađenih od pune opeke ređane u krečnom malteru od opeke starog formata. Opeku očistiti i složiti. Zidati kao fasadnu. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1,62
<b>IX BRAVARSKI RADOVI</b>			
<b>IZLOŽBENI DEO</b>			
1	Skidanje, čišćenje sloja korozije sa čeličnih rešetkastih nosača mehanički i hemijski i bojenje osnovnom bojom kao zaštitom od dalje korozije. Širina gornjeg pojasa rešetkastog nosača 15 cm. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1.158,92
2	Mehaničko čišćenje, popravka prozora bravarske izrade u izložbenom delu objekta. Prozori su jednostavni, fiksni, od profilisanog prozorskog punog gvođenog profila sa kit lajsnama za nošenje stakla (svi elementi prozora su vareni). Profil je krstastog oblika. Predvideti ponovno jednostruko zastakljivanje ravnim providnim staklom debljine 4mm. Prozori imaju pregrade (šprosne) u horizontalnom i vertikalnom pravcu (dve vertikalne i četiri horizontalnih prečke-dele prozor na okna). Srednja dva, donja, okna imaju krila za otvaranje. Krilo je dim 40x80cm. Predvideti nove šarke koje se vare za gvođeni profil. Krila su rajberom zatvorena. U gornjem delu prozor se završava blagim lukom. Svi prozorski profili moraju biti završno ofarbani lak bojom u tamnom tonu (antracit) u dva sloja sa prethodnom pripremom podloge. Svi eventualni varovi moraju biti idealno obrušeni. Obračun po komadu prozora.		
	prozor veličine 105 x 210 cm	kom	66,00
3	Mehaničko čišćenje, popravka prozora bravarske izrade u izložbenom delu objekta. Prozori su jednostavni, fiksni, od profilisanog prozorskog punog gvođenog profila sa kit lajsnama za nošenje stakla (svi elementi prozora su vareni). Profil je krstastog oblika. Predvideti ponovno jednostruko zastakljivanje ravnim providnim staklom debljine 4mm. Prozori imaju pregrade (šprosne) u horizontalnom i vertikalnom pravcu (dve vertikalne i četiri horizontalnih prečke-dele prozor na okna). Srednja dva, donja, okna imaju krila za otvaranje. Krilo je dim 40x80cm. Predvideti nove šarke koje se vare za gvođeni profil. Krila su rajberom zatvorena. U gornjem delu prozor se završava blagim lukom. Svi prozorski profili moraju biti završno ofarbani lak bojom u tamnom tonu (antracit) u dva sloja sa prethodnom pripremom podloge. Svi eventualni varovi moraju biti idealno obrušeni. Obračun po komadu prozora.		
	prozor veličine 105 x 160 cm	kom	5,00
4	Mehaničko čišćenje, popravka prozora bravarske izrade kružnog oblika. Prozori su jednostavni, fiksni, od profilisanog prozorskog punog gvođenog profila sa kit lajsnama za nošenje staka (svi elementi prozora su vareni). Profil je krstastog oblika. Predvideti ponovno jednostruko zastakljivanje ravnim providnim staklom debljine 4mm. Prozori imaju pregrade (šprosne) u horizontalnom i vertikalnom pravcu (dve vertikalne i četiri horizontalnih prečke-dele prozor na okna). Srednja dva, donja, okna imaju krila za otvaranje. Krilo je dim 40x80cm. Predvideti nove šarke koje se vare za gvođeni profil. Krila su rajberom zatvorena. U gornjem delu prozor se završava blagim lukom. Svi prozorski profili moraju biti završno ofarbani lak bojom u tamnom tonu (antracit) u dva sloja sa prethodnom pripremom podloge. Svi eventualni varovi moraju biti idealno obrušeni. Obračun po komadu prozora.		
	prozor prečnika 105cm	kom	1,00
<b>ANEKS</b>			



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5	Mehaničko čišćenje, popravka prozora bravarske izrade u aneksnom delu. Prozori su jednostavni, fiksni, od profilisanog prozorskog punog gvozdеног profila sa kit lajsnama za nošenje stakla (svi elementi prozora su vareni). Profil je krstastog oblika. Predvideti ponovno jednostruko zastakljivanje ravnim providnim staklom debljine 4mm. Prozori imaju pregrade(šprosne) u horizontalnom i vertikalnom pravcu (dve vertikalne i četiri horizontalnih prečke-dele prozor na okna). Srednja dva, donja, okna imaju krila za otvaranje. Krilo je dim 40x80cm. Predvideti nove šarke koje se vare za gvozdени profil. Krila su rajberom zatvorena. U gornjem delu prozor se završava blagim lukom. Svi prozorski profili moraju biti završno ofarbani lak bojom u tamnom tonu (antracit) u dva sloja sa prethodnom pripremom podloge. Svi eventualni varovi moraju biti idealno obrušeni. Obračun po komadu prozora.		
	prozor veličine 105 x 210 cm	kom	8,00
6	Izrada i montaža prozora bravarske izrade u aneksnom delu a po uzoru na stare, postojeće prozore. Prozori su jednostavni, fiksni, od profilisanog prozorskog punog gvozdеног profila sa kit lajsnama za nošenje stakla (svi elementi prozora su vareni). Profil je krstastog oblika. Predvideti jednostruko zastakljivanje ravnim providnim staklom debljine 4mm. Prozori imaju pregrade(šprosne) u horizontalnom i vertikalnom pravcu( dve vertikalne i četiri horizontalnih prečke-dele prozor na okna). Srednja dva, donja, okna imaju krila za otvaranje. Krilo je dim 40x80cm. Šarke se vare za gvozdени profil. Krila su rajberom zatvorena. U gornjem delu prozor se završava blagim lukom. Svi prozorski profili moraju biti završno ofarbani lak bojom u tamnom tonu (antracit) u dva sloja sa prethodnom pripremom podloge. Svi eventualni varovi moraju biti idealno obrušeni. Obračun po komadu prozora.		
	prozor veličine 105 x 210 cm	kom	4,00
7	Nabavka i ugradnja pregrade iz 4 dela sa dvokrnlnim vratima od aluprofila, zastakljene staklom debljine 4 mm. Po vertikali pregrada je podeljena da dva dela. Gornji deo pregrade je blago zalučен. Obračun po kom.		
	pos A 380/420	kom	2,00
8	Nabavka i ugradnja pregrade iz 3 dela, fiksne od aluprofila, zastakljene staklom debljine 4 mm. Po vertikali pregrada je podeljena da dva dela. Gornji deo pregrade je blago zalučен. Obračun po kom.		
	pos B 320/357	kom	1,00
9	Nabavka i ugradnja pregrade iz 3 dela, sa jednoklilnim vratima, od aluprofila, zastakljene staklom debljine 4 mm. Po vertikali pregrada je podeljena da dva dela. Gornji deo pregrade je blago zalučен. Obračun po kom.		
	pos Ba 320/357	kom	1,00
10	Nabavka i ugradnja pregrade iz 3 dela, fiksne od aluprofila, zastakljene staklom debljine 4 mm. Po vertikali pregrada je podeljena da dva dela. Gornji deo pregrade je blago zalučен. Obračun po kom.		
	pos C 330/370	kom	2,00
11	Nabavka materijala, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice u svemu prema statičkom proračunu i radioničkim crtežima. Dimenzije nadstrešnice su 7,80 m x 6,0 m. Konstrukcija nadstrešnice je čelična. Podužne rigle se (konstruktivno) izvode od po 2 Unp 200 profila okretnuta tako da formiraju I nosač. Oslanjaju na stubove od HOP kutijastih profila 200x200x6,3 mm odnosno zidove od opeke (u zidu se formiraju oslonački jastuci od nabijenog betona). Pad krova se formira rožnjačama od HOP kutijastih profila 80x140x4 mm. Konstrukciju očistiti od masnoće i korozije i obojiti crnom bojom za metal. Obračun po kg.	kg	1.830,00





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

12	<p>Izrada i montaža lakih pregrada u sanitarnim čvorovima sa fiksnim i otvarajućim delovima. Pregrade su ukupne visine 210 cm, izdignute od poda za 10 cm preko odgovarajućih stopa. Otvarajuća krila su snabdevena sa po dve šarke i bravom sa rezom sa unutrašnje strane. Uraditi poziciju prema detaljima proizvođača, a uz saglasnost projektanta. Obračun po kom finalno obrađeno.</p> <p>Vrata su snabdevena samozatvarajućim šarkama bravicama od nerđajućeg čelika, imaju ključaonicu sa unutrašnje strane, koje se zaključavaju i signaliziraju (crvenim i zelenim znakom) zauzetost. Sistem sanitarnih pregrada se sastoji od: Okova: ugaone spojnice, šarke, bravice, ručice, nožice podesive po visini.</p>		
	<p>Okov u varijanti INOX Ispune: ploče od visoko kvalitetnih materijala– HPL laminata debljine od 12 do 14 mm obrađenih pod visokim pritiskom čime su dobijene izuzetne karakteristike ovih materijala a pre svega otpornost na uticaj vlage i raznih hemijskih sredstava za održavanje sanitarnih prostorija. otpornost boje, otpornost na površinska oštećenja, hemijske uticaje, termička i mehanička opterećenja i jednostavno održavanje. Završna obrada laminata po ton karti proizvođača. Ivice zaobljene, gornja ivica laminata je završena aluminijumskom lajsnom.</p>		
a	Montažne pregrade bocna strana bez vrata dimenzije 185/200cm	kom	2,00
b	Montažne pregrade prednja strana sa vratima i fiksnim delovima dimenzije 90+30/200cm	kom	3,00
	<b>X STOLARSKI RADOVI</b>		
	<b>IZLOŽBENI DEO</b>		
1	<p>Izrada i postavljanje dvokrilnih vrata, od punog drveta. Konstrukciju vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrče, a završnu daščanu oblogu izraditi od bagrema. Postaviti kovani okov, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa. Vrata i završno farbati u tamnom tonu sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Vrata su sa stilskom obradom izrađenom u daščanoj oblozi sa obe strane- podeljena na polja. Obračun po komadu vrata.</p> <p>dim 380x440cm</p>	kom	1,00
	<b>ANEKS</b>		
2	<p>Nabavka materijala, izrada, ugradnja i farbanje (crni bajc) jednostrukih zalučenih prozora, geometrijski identičnih postojećim, od suve jelove građe, lameliranih iz tri dela, krila sa po tri šarke, zastakljenih termopan staklom 4+20+4mm. Prozore završno farbati i sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Prozori su dim 125x220cm. Ugrađuju se iza bravarskih prozora u aneksu. Obračun po kom.</p>	kom	12,00
3	<p>Izrada i postavljanje dvokrilnih vrata, od punog drveta. Konstrukciju vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrče, a završnu daščanu oblogu izraditi od bagrema. Postaviti kovani okov, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa. Vrata i završno farbati u tamnom tonu sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Vrata su sa stilskom obradom izrađenom u daščanoj oblozi sa obe strane- podeljena na polja, zalučena. U okviru krila vrata izraditi mala pešačka vrata u širini 1/4 vrata. Obračun po komadu vrata.</p> <p>dim 380x440cm</p>	kom	1,00
4	<p>Izrada i postavljanje jednokrilih vrata, od punog drveta, sa filungama u celoj širini zida od 18cm i profilacijom, u svemu prema postojećim, originalnim vratima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, prag se ugrađuje u pod. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata završno farbati sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata.</p> <p>Dimenzija 90/210cm, jednokrilna.</p>	kom	2,00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5	Izrada i postavljanje jednokrilih vrata, od punog drveta, sa filungama u celoj širini zida od 18cm i profilacijom, u svemu prema postojećim, originalnim vratima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, prag se ugrađuje u pod. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata završno farbati sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100/210cm, jednokrilna.	kom	1,00
6	Izrada i postavljanje jelovog broskog poda debljine 22 mm. Prvoklasan, bez čvorova i suv brodski pod spojiti na pero i žljeb. Sve dodirne spojnice poda moraju biti zatvorene. Pored zidova postaviti profilisanu soklu-lajsnu visine 8 cm, debljine 2,2 cm. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovim sa tiplovima na razmaku do 80 cm. U cenu poda ulazi i lakiranje u tri sloja. Na prelazu dve vrste poda postaviti lajsnu. Pod odmaći od obimnih zidova za 2cm i prostor popuniti stiroporom. Obračun po m <sup>2</sup> poda.	m <sup>2</sup>	54,45
7	Izrada i postavljanje profilisane sokle- lajsni visine 8 cm debljine 2,2cm od jelovog drveta. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovim sa tiplovima u obodne gips kartonske ploče. U cenu ulazi i lakiranje u tri sloja. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	43,70
<b>XI KERAMIČARSKI RADOVI</b>			
<b>ANEKS</b>			
1	Nabavka materijala i popločavanje podova podnim keramičkim pločicama, I klase, (dimenzija 30x30, 33x33, 20x40 cm), protivklizne (namenjene za javne objekte) i u više boja i sloga po izboru investitora. Pločice se polažu u sloju lepka polimercementnim klase C1 direktno na cementnu košuljicu, koja se posebno obračunava. Obračun po m <sup>2</sup> sa fugovanjem.	m <sup>2</sup>	206,40
2	Nabavka materijala i oblaganje zidova sanitarnog čvora keramičkim pločicama (dimenzija 30x30, 33x33, 20x40 cm), I klase, boje i sloga po izboru investitora a do visine min 210cm. Pločice se polažu u sloju lepkapolimercementnim klase C1. Fuge zaliti fugen masom. Na mestima prozora i sučeljavanjima zidova predvideti aluminijumsku ugradnu lajsnu. Obračun po m <sup>2</sup> , sa podlogom u koju se polažu i fugovanjem i svim fazonskim delovima.	m <sup>2</sup>	48,00
<b>XII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI</b>			
<b>ANEKS</b>			
1	Bojenje gips zidova i plafona belom mineralnom bojom. Naneti u dva sloja. Obračun po m <sup>2</sup> .		
a)	zidovi	m <sup>2</sup>	449,66
b)	plafoni	m <sup>2</sup>	230,27
<b>XIII RAZNI RADOVI</b>			
<b>ANEKS</b>			
1	Nabavka i montaža plafona od impregniranih gips kartonskih ploca vlagootpornih. Ploče se pričvršćuju za metalnu potkonstrukciju specijalnim šrafovim. Metalna potkonstrukcija od pocinkovanih profila UD 60x27mm se kači za drvene nosače- tavanjače. Spojnice između dve gips kartonske ploce se bandaziraju trakama sa staklenim vlaknima. Trake se utiskuju u osnovni sloj sveze mase i gletuje se. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	260,00
2	Izrada obloge zidova tipa W623 od dvoslojnih vlagootpornih, impregniranim gips kartonskih ploca d=2x12.5mm tipa namenjenih za vlažne prostore. Ukupna debljina zida 6cm. Ploče se pričvršćuju za potkonstrukciju specijalnim srafovim, a potkonstrukcija od pocinkovanih profila UD 60x27mm se pričvršćuje za zid. Gornji i donji UD profil se pričvršćuje za zid na visini od 3,0m od poda i na 0,05m od poda. Međuprostor se popunjava stiroporom od 5cm što ulazi u cenu. Spojnice između dve gips kartonske ploce se bandaziraju trakama sa staklenim vlaknima. Trake se utiskuju u osnovni sloj sveze mase i gletuje se. Spoj poda i montaznog zida osigurati od prodora buke i vlage. Gornji i donji UD profil perforirati. Na uglovima postaviti profil za zaštitu uglova. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	449,66



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3	Nabavka i postavljanje polikarbonatnih ploča koje karakteriše visok nivo mehaničkih, optičkih, električnih i termičkih osobina (Lexan ili sl). Ploče su debljine 6mm, tipa SOLID Exell D, providne. Ploče se postavljaju na čelične nosače. Spojeve ploča raditi duž čeličnih nosača. Ploče se postavljaju iz celih traka u pravcu oticanja vode. Ploče se postavljaju pomoću aluminijumskih pokrivnih profila sa dve gume — postavljaju se na spojevima dve ploče i omogućava kvalitetno dihtovanje i dilataciju ploča, a sprečava prodor vode. Vijcima 5,5mm sa EPDM podloškom se pričvršćuje za čeličnu konstrukciju. Podloška je od prohrom čelika sa gornje strane, a sa donje strane nalazi se neoprenska (EPDM) guma. Koristi se pri bušenju šrafa kroz Lexan ploču, a radi obezbeđivanja ravnomernog pritiska na istu. Donja guma širine 60 mm, je od EPDM, tvrdoće 65 shora po skali A, montira se na podkonstrukciju i omogućava kvalitetno spajanje dve ploče. Nikako ne koristiti dihtunge od PVC-a jer mogu dovesti do hemijske razgradnje površine! Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	39,60
4	Završno čišćenje prostorija sa pranjem kompletne stolarije i bravarije, stakala i dr. neposredno pred tehnički prijem. Obračun po m <sup>2</sup> neto površine.	m <sup>2</sup>	260,00
5	Nabavka i montaža panelnih zavesa, zajedno sa nosačem zavese. Zavesa su tamne boje za prozore dim 120/240. Obračun po kom.	kom	12,00
6	Nabavka i montaža pokretnih panela obloženih gips kartonskim pločama. Ploče se pričvršćuju za metalnu podkonstrukciju specijalnim šrafovim i sa svih strana zatvara metalnu potkonstrukciju. Metalna konstrukcija panela je od čeličnih kutijastih profila i treba da stoji samostalno na „nogama“. Spojnice između dve gips kartonske ploče se bandažiraju trakama sa staklenim vlaknima. Trake se utiskuju u osnovni sloj sveze mase i gletuje se. Metalna konstrukcija se farba u crno. Dimenzije panela su 110x240cm, komada 12. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	75,46
<b>XIV VODOVOD</b>			
Napomena: Instalacija se završava na cca 3 m od objekta (dok se instalacija vodovoda ne dovede do objekta).			
1	Ručni iskop zemlje III kategorije do dubine od 0,90 m, širina iskopa 0,70 m. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1,89
2	Nabavka, dovoz i razastiranje sloja peska d = 10 cm. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	0,21
3	Zatrpavanje rova zemljom od iskopa i to nakon kompletnog ispitivanja mreže u slojevima od 20 cm, sa ručnim nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1,68
4	Odvoz viška zemlje van gradilišta na daljinu od 5 km sa utovarom i istovarom. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	4,90
5	Šlicovanje otvora u zidu od pune opeke, dim 10x15cm, za postavljanje vodovodnih cevi. Obračun po m'.	m'	26,50
6	Nabavka i montaža plastičnih fluider cevi za razvode hladne i tople vode, sa svim potrebnim fazonskim komadima. Spajanje cevi vrši se pomoću varilice zagrevanjem dva elementa. Kada temperatura dostigne (230-250C), elementi se utiskuju jedan u drugi čime se dobija završni sloj. Celokupnu instalaciju ispitati na protisak od 10 bara. Obračun po m <sup>2</sup> .		
	PE fi 25	m'	8,00
	PE fi 20	m'	20,00
7	Nabavka i montaža propusnih ventila na vodovodnoj mreži kod svakog točućeg mesta, sa poniklovanom kapom. Obračun po komadu.		
	fi 25	kom	1,00
	fi 20	kom	9,00
8	Hlorisanje vodovodne mreže sa ispiranjem i pribavljanjem laboratorijske analize o kvalitetu vode. Obračun po m' cevi.	m'	104,00
9	Izrada vodovodnog šahta od opeke debljine zida d = 25 cm, visine 80 cm zidan u produžnom malteru. Unutrašnje dimenzije šahta su 120x100 cm. U cenu ulazi i liveni poklopac. Obračun po kom.	kom	1,00
<b>XV FEKALNA KANALIZACIJA</b>			
Napomena: Instalacija se završava na cca 3 m od objekta (dok se instalacija vodovoda ne dovede do objekta).			



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1	Ručni iskop zemlje III kategorije za polaganje kanalizacionih cevi, širina rova je 80 cm, a dubina oko 120 cm. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2,88
2	Nabavka, dovoz i razastiranje sloja peska d = 10 cm. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	0,24
3	Zatrpavanje rova zemljom od iskopa i to nakon kompletnog ispitivanja mreže u slojevima od 20 cm, sa ručnim nabijanjem do potpune zbijenosti. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2,64
4	Odvoz viška zemlje van gradilišta na daljinu od 5 km sa utovarom i istovarom. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	0,24
5	Štemovanje otvora u temelju od pune opeke za postavljanje kanalizacionih cevi, dim šlica 15X20 cm. Обрачун по kom.	kom	1,00
6	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi sa fazonskim komadima i potrebnim materijalom. Kod prolaza cevi kroz konstrukciju omogućiti dilatiranje. Kod svih vertikala postaviti revizione komade za čišćenje 30 cm iznad poda. Обрачун по m' montiranih cevi zajedno sa svim štemovanjima i probijanjima zidova na odgovarajućim mestima. Обрачун по m dužnom.		
	Ø 50 mm	m'	12,00
	Ø75 mm	m'	5,00
	Ø 110 mm	m'	6,00
	Ø 160 mm	m'	3,00
7	Nabavka i montaža plastičnih cevi ø32 mm za spajanje sanitarnih uređaja sa instalacijom kanalizacije.	m'	12,00
8	Nabavka i montaža plastičnih podnih slivnika horizontalnih, sa rešetkom od rostfraja dimenzija 15x15cm. Slivnik ø 50 mm	kom	2,00
9	Nabavka i montaža ventilacione kape od PVC -a proizvođača "Rumaplast" Ruma. KADH 100 ND ø110	kom	1,00
10	Ispitivanje prohodnosti i vodonepro-pustivosti kanalizacione mreže	m'	26,00
11	Nabavka i montaža ventilacione PVC kape. Обрачун по kom.	kom	1,00
12	Izrada revizionog šahta od betonske cevi prečnika 80 cm. U cenu ulazi izrada kinete, poklopne ploče i ugradnja livenog poklopca.	kom	6,00
	Обрачун по kom.		
13	Zatvaranje otvora oko slivnika penetratima, mazanjem triflex-om, kako bi se učinili vodootpornim. Обрачун по komadu	kom	6,00
	<b>XVI SANITARNI UREĐAJI</b>		
1	Nabavka i montaža WC šolje sa ugradnim vodokotlićem koji ima tipku sa dvokoličinskim ispiranjem (3/6lit). Sanitarni uređaj mora biti predviđen za upotrebu u javnim prostorima. WC šolju opremiti sedištem i poklopcem od tvrde antibakterijske plastike sa gumenim podmetačima, ek. ventilom i držač wc papira od enerđajućeg čelika namenjen za javne prostore.	kom	3,00
2	Nabavka i montaža pisoara sa ispiračem. Ispiranje se aktivira pomoću IC senzora. Sanitarni uređaj mora biti predviđen za upotrebu u javnim prostorima. Ispiranje kreće nakon korišćenja. Vreme ispiranja treba da se samo podešava obzirom na učestalost korišćenja pisoara.	kom	1,00
3	Nabavka i montaža keramičkog umivaonika bele boje, I klase sa hromiranim sifonom, zidnim ogledalom i hidrauličnim armaturama sa samoisključenjem i mora biti predviđen za upotrebu u javnim prostorima. Laganim pritiskom na aktivirajuće dugme pušta se mlaz vode, čije se trajanje može namestiti od 5 do 30 sekundi. Prekid toka tečnosti je automatski i bez povratnog udara. Armature sa samoisključenjem mogu se priključiti na hladnu i toplu vodu. Samoisključna armatura za umivaonik sa ručnim aktiviranjem mora biti za svakodnevnu upotrebu u javnim i polujavnim sanitarnim prostorima.	kom	4,00
4	Nabavka i montaža električnih bojlera komplet sa usponskim cevima.		
	Električni bojler 10l.	kom	1,00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5	Nabavka i montaža dozera za sapun od nerđajućeg čelika namenjen za javne prostore. Obračun po kom.	kom	4,00
6	Nabavka i montaža držača za papir natih ubrusa od nerđajućeg čelika namenjen za javne prostore. Obračun po kom.	kom	4,00
7	Nabavka i montaža fena za ruke od nerđajućeg čelika namenjen za javne prostore. Obračun po kom.	kom	2,00
8	Nabavka i montaža četke za wc od nerđajućeg čelika namenjen za javne prostore. Obračun po kom.	kom	3,00
<b>XVII UREĐENJE PLATOА</b>			
1	Rušenje betonske ploče, trotoara sa bočne strane objekta, debljine do 6cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2,88
2	Rucni iskop zemlje III kategorije trotoare i plato. U cenu ulazi odnošenje zemlje na deponiju. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	29,60
3	Izrada staze od betonskih kocki, dimenzija 20x20x6 cm, u pesku. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a ploče očistiti. U cenu ulaze nabavka ploča, podloga od peska i ispuna spojnice. Obračun po m <sup>2</sup> staze.	m <sup>2</sup>	244,00
4	Izrada ivičnjaka od betonskih elemenata, dimenzija 12x10x50 cm, u pesku. Betonske elemente postaviti u sloju peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a elemente očistiti i donji deo zaliti gusto umešanim cem malterom. Formirati „klinove,, od maltera prema terenu zbog stabilnosti ivičnjaka. U cenu ulaze nabavka elemenata, podloga od peska i ispuna spojnice i učvršćivanje malterom. Obračun po m ivičnjaka.	m	215,00
<b>PREDMER ELEKTRO RADOVA</b>			
pos.	<i>Naziv</i>	j.m	količina
<b>1.</b>	<b>NAPAJANJE</b>		
1.1.	Iskop rova 0,8x0,4m u zemlji III kategorije sa zatrpavanjem u slojevima, za polaganje kabla	m <sup>3</sup>	70
1.2.	Isporuка i montaža kabla. Kablovi se polaže u iskopan kablovski rov - PP00 A 4x50mm <sup>2</sup>	m	200
1.3.	Isporuка i polaganje energetske crvene pozor trake 100x0,8mm iznad energetskog kabla i PVC štitnika	m	200
1.4.	Isporuка i montaža KPK tipа EV 1P sa postoljem 3x NV250 i osiguračima 50A	kom	1
<b>2.</b>	<b>UNUTRAŠNJA INSTALACIJA</b>		
2.1.	Isporuка i montaža razvodnog ormаnа izrađenog od negorive plastike u izvedbi IP54 za GRO sa sledećim ugrađenim elementima - grebenasta sklopka trolepolna, 1-0, 400V 63A - ZUDS 63/0,5A, četvoropolni - automatski osigurači nazivnih struja prema jednopolnoj šemi (10A, 16A) klase C, 6kA - automatski osigurači nazivnih struja prema jednopolnoj šemi (25A), klase C, 6kA ostali sitan materijal	kom kom kom kom pauš.	1 1 20 6 1
	Orman opremiti bravicom za vrata, postaviti u njega jednopolnu šemu i označiti opremu. Na vidnom mestu označiti sistem zaštite od slučajnog napona dodira. Orman je predviđen za montažu u zid, ulaz kablova je odozgo. Grebenste sklopke se ugrađuju na vrata ormаnа komplet RO	kom	1
2.2.	Isporuка i montaža razvodnog ormаnа izrađenog od negorive plastike u izvedbi IP65 za RO 1 i RO 2 sa sledećim ugrađenim elementima - ZUDS 63/0,5A, četvoropolni - automatski osigurači nazivnih struja prema jednopolnoj šemi (6A, 10A, 16A), klase C, 6kA - kontaktor 230V 50Hz, 18A ostali sitan materijal	kom kom kom kom pauš.	1 1 17 3 1



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	Orman opremiti bravicom za vrata, postaviti u njega jednopolnu šemu i označiti opremu. Na vidnom mestu označiti sistem zaštite od slučajnog napona dodira. Orman je predviđen za montažu na zid, ulaz kablova je odozgo i odozdo. Grebenste sklopke se ugrađuju na vrata ormana		
	komplet RO	kom	2
2.3.	Isporuка i montaža instalacionih cevi. Predvideti sav montažni i vezni materijal za postavljanje po čeličnim gredama i čeličnoj konstrukciji		
	- PVC fi 16mm	m	300
2.4.	Isporuка i montaža kanalisa. Predvideti montažni materijal, konzole i poklopce		
	- 50x100	m	170
2.5.	Isporuка i montaža kablova za. Kablovi se polažu u kablovske regalice a do svetiljki i utičnica od regalica u instalacionim cevima.		
	- PP-Y 5x6mm <sup>2</sup>	m	125
	- PP-Y 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	140
	- PP-Y 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	730
	- PP-Y 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	110
	- PP-Y 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	220
2.6.	Isporuка i montaža kablova za. Kablovi se polažu u zid, ispod maltera		
	- PP00 A-Y 4x50mm <sup>2</sup>	m	15
	- PP-Y 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	10
	- PP-Y 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	320
	- PP-Y 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	460
2.7.	Isporuка i montaža priključnica		
	- trofazna	kom	1
	- trofazna, IP54	kom	2
	- dvopolna priključnica	kom	11
	- dvopolna priključnica, IP 54	kom	33
2.8.	Isporuка i montaža svetiljki		
	- 1109 SAPE (Disano), 250 CNR ili slične istih ili boljih tehničkih karakteristika. Svetiljke postaviti na visilice tako da im visina montaže bude 6m	kom	66
	- fluo svetiljka Disano 727 Confort T8, FL 2x36W, frosted diffuser, ili slične istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	42
	- svetiljka za spoljnu montažu na zid	kom	2
	- fluo svetiljka T8, FL 1x18W, ili slične istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	8
	- Anti panik svetiljka sa autonomijom rada 2h	kom	23
2.9.	Isporuка i montaža prekidača za montažu u zid		
	- jednopolni	kom	14
	- serijski	kom	4
	- naizmjenični	kom	2
<b>3.</b>	<b>UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA</b>		
3.1.	Iskop rova 0,8x0,4m u zemlji III kategorije sa zatrpavanjem u slojevima, za polaganje uzemljenja	m <sup>3</sup>	3
3.2.	Isporuка i montaža uređaja za rano startovanje sa vremenom prednjačenja 60ms	kom	1
3.3.	Isporuка i montaža FeZn cevi 2"x3m za izradu nosača uređaja za rano startovanje. Nosač se postavlja na zabat objekta. Izvršiti pričvršćenje odgovarajućim obujmicama i ankerima	kom	1
3.4.	Isporuка i montaža natpisne pločice na štapnu hvataljku sa vidnim natpisom "OPASNO – VISOKI NAPON"	kom	1
3.5.	Isporuка i montaža pojedinačnog uzemljivača, sonda FeZn 2" x 3m, sa obujmicom	kom	5



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3.6.	Isporuка i montaжа trake FeZn 25x4mm за израду земљовода	m	20
3.7.	Isporuка i montaжа механичке заштите земљовода	kom	2
3.8.	Isporuка i montaжа trake FeZn 20x3mm за израду спустова, постављање на кров на одговарајућим потпорамa	m	40
3.9.	Isporuка i montaжа trake FeZn 20x3mm за израду спустова, постављање на зид на одговарајућим потпорамa	m	10
3.10.	Isporuка i montaжа ukrсног комада	kom	4
3.11.	Isporuка i montaжа stezaljke за oluk	kom	2
3.12.	Isporuка i montaжа објимце за oluk	kom	2
3.13.	Isporuка i montaжа главне sabirнице за uzemljeње	kom	1
3.14.	Izrada spoја FeZn trake са sabirницом за uzemljeње	kom	1
3.15.	Isporuка i montaжа provodника PP00-Y 1x35mm <sup>2</sup> за повезивање GSIP и PE sabirнице у GRO	m	15
3.16.	Izrada главног изједначења потенцијала улазних инсталација у објекат проводником P6mm <sup>2</sup>	paуš	1

**ПОНУЂАЧ**

Место и датум:

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**М.П.**



### III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

#### 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

##### 1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона*);
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона*);
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона*);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. Закона*);

##### 1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

###### 1) да поседује финансијски капацитет

- 1.1 Да понуђач није остварио губитак у претходне три године (2013., 2014. и 2015. година);
- 1.2 да понуђач није био неликвидан у претходних 6 месеци од објављивања позива;
- 1.3 да је понуђач имао промет по банкарским рачунима у 2014. и 2015. годину не мањи од 19.000.000,00 динара;

###### 2) да поседује пословни капацитет

Да понуђач поседује следеће:

- 2.1 сертификат СРПС ИСО 9001- систем менаџмента квалитетом;
- 2.2 сертификат ИСО 14001 – систем управљања заштитом животне средине;
- 2.3 сертификат СРПС БС ОХСАС 18001 – систем управљања заштите на раду;
- 2.4 У погледу стечених референци понуђача треба да је претходне три године (2013., 2014. и 2015. година) успешно реализовао један или више послова из области санације и адаптације објеката под заштитом Завода за заштиту споменика културе, у минималној укупној вредности од 19.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Референтни посао или послови морају бити исте или веће сложености;





**3) да поседује кадровски капацитет**

Р.бр.	СТРУЧНА СПРЕМА на истим или сличним пословима	МИНИМАЛНИ број
3.1	Дипломирани грађевински инжењер, лична лиценца 410 или 411	2
3.2	Грађевински или архитектонски техничар	1
3.3	КВ зидар	3
3.4	КВ армирач	1
3.5	КВ бравар	2
3.6	КВ столар	2
3.7	КВ керамичар	2
3.8	КВ молер	1
3.9	КВ водоинсталатер	1
3.10	КВ електричар	1
3.11	НК радник	8
3.12	Руковаоц грађевинским машинама	1
3.13	Возач „Ц“ категорије	2

**4) да поседује технички капацитет**

Р.бр.	минимум МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ са кључним карактеристикама	минимални БРОЈ комада
4.1.	Камион КИПЕР 7т	1
4.2	Мешалица за бетон	2
4.3	Вибро плоча (400-500 kg)	2
4.4	Комбинована машина за ископ и утовар	1
4.5	Челична цеваста скела	600 m <sup>2</sup>
4.6	Комбиновани камионет за превоз радника и мање количине потребног материјала	1
4.7	Камион за превоз материјала до и са градилишта	1



### 1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.

### 1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.

## 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА:

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар)

*Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.*

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре)

**Доказ:**

#### **Правна лица:**

1) *Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;*

2) *Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;*

3) *Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.*



**Предузетници и физичка лица:**

*Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).*

**(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)**

**3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији)**

*Доказ: Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.*

**(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)**

**4) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона (Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да није имао забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде)**

*Доказ: потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у поглављу VIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.*

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

**1) Услов да поседује финансијски капацитет**

**Правна лица и предузетници**

**Доказ:**

*1.1 Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)\*, мора садржати извештај о блокади, податке о ревизији финансијских извештаја, биланс стања и успеха за тражене три године и показатељ за оцену бонитета, издат од стране АПР-а, за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015. година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три неведене обрачунске године*



1.2 Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном периоду

1.3 Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по банкарским рачуницима у последње две године (2014. и 2015. година) не може бити мањи од 19.000.000,00 динара

### **Предузетници који воде просто књиговодство**

#### **Доказ:**

1.1 Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015. година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три претходне обрачунске године

1.2 Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном периоду

1.3 Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по банкарским рачуницима у последње две године (2014. и 2015. година) не може бити мањи од 19.000.000,00 динара.

### **2. Услов да поседује пословни капацитет**

### **Правна лица, предузетници и физичка лица**

2.1 сертификат СРПС ИСО 9001- систем управљања менаџментом;

2.2 сертификат ИСО 14001 – систем управљања заштитом животне средине;

2.3 сертификат СРПС БС ОХСАС 18001 – систем управљања заштите на раду;

#### **Доказ:**

Фотокопија важећих сертификата.

2.4 У погледу стечених референци понуђача треба да је у претходне три године (2013., 2014. и 2015. година) успешно реализовао један или више послова из области санације и адаптације објеката под заштитом Завода за заштиту споменика културе, у минималној укупној вредности од 19.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Референтни посао или послови морају бити исте или веће сложености;

#### **Доказ:**

Списак најважнијих наручилаца код којих су изведени радови из области санације и адаптације објеката под Заштитом споменика културе у слободној форми понуђача. Радови морају бити реализовани у последње три године (2013., 2014., 2015.), а као доказ о реализацији наведених радова уз списак се достављају и оверене потврде од стране надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Потврде се издају на оригиналном обрасцу **6. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ** у поглављу **V** у конкурсној документацији, који је потребно умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно. Уз Потврду се доставља и фотокопија уговора и фотокопија окончане ситуације-сви листови.



**3) Услов да поседује кадровски капацитет**

**Правна лица, предузетници и физичка лица**

*Понуђач мора доставити Списак ангажованих лица у слободној форми понуђача.*

**Понуђач мора да има ангажована минимум следећа лица:**

Р.бр.	СТРУЧНА СПРЕМА на истим или сличним пословима	МИНИМАЛНИ број
3.1	Дипломирани грађевински инжењер, лична лиценца 410 или 411	2
3.2	Грађевински или архитектонски техничар	1
3.3	КВ зидар	3
3.4	КВ армирач	1
3.5	КВ бравар	2
3.6	КВ столар	2
3.7	КВ керамичар	2
3.8	КВ молер	1
3.9	КВ водоинсталатер	1
3.10	КВ електричар	1
3.11	НК радник	8
3.12	Руковаоц грађевинским машинама	1
3.13	Возач „Ц“ категорије	2

*3.1 -2 лица – Дипломирани грађевински инжењер, са личном лиценцом 410 или 411*

**Доказ:** Приложити:

*Копију личне лиценце 410 или 411 коју издаје Инжењерска комора Србије са потврдом о важењу исте и*

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

*3.2 -1 лице – Грађевински или архитектонски техничар*

**Доказ:** Приложити:

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*



3.3 - 3 лица – КВ Зидар

**Доказ:** Приложити:

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

*За минимум једног радника - КВ Зидар доставити Референц листу у слободној форми понуђача и Потврду о добро извршеном послу на објектима под заштитом Завода за заштиту споменика културе, оверене од стране Завода за заштиту споменика културе. (Потврде се издају на оригиналном обрасцу **7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ** у поглављу **V** у конкурсној документацији)*

*Изјава да ће радници за које је прибављена потврда бити ангажовани на извођењу радова који су предмет јавне набавке (Изјава се даје на оригиналном обрасцу **8. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ** у поглављу **V** у конкурсној документацији)*

3.4 -1 лице – КВ армирач

**Доказ:** Приложити:

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

3.5 -2 лица – КВ бравар

**Доказ:** Приложити:

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

3.6 -2 лица –КВ столар

**Доказ:** Приложити:

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

*За минимум једног радника - КВ столар доставити Референц листу у слободној форми понуђача и Потврду о добро извршеном послу на објектима под заштитом Завода за заштиту споменика културе, оверене од стране Завода за заштиту споменика културе. (Потврде се издају на оригиналном обрасцу **9. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ** у поглављу **V** у конкурсној документацији)*

*Изјава да ће радници за које је прибављена потврда бити ангажовани на извођењу радова који су предмет јавне набавке (Изјава се даје на оригиналном обрасцу **10. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ** у поглављу **V** у конкурсној документацији)*

3.7 -2 лица – КВ керамичар



**Доказ:** Приложити:

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

**3.8 -1 лице – КВ молер**

**Доказ:** Приложити:

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

**3.9 -1 лице – КВ водоинсталатер**

**Доказ:** Приложити:

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

**3.10 -1 лице – КВ електричар**

**Доказ:** Приложити:

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

**3.11 -8 лица – НК радник**

**Доказ:** Приложити:

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

**3.12 -1 лице – руковаоц грађевинским машинама**

**Доказ:** Приложити:

*Копија уверења о стручној оспособљености за руковаоце грађевинском механизацијом и*

*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

**3.13 -2 лица – Возач „Ц“ категорије**

**Доказ:** Приложити:

*Копија возачке дозволе Ц категорије.*



*Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.*

#### 4) Услов да поседује технички капацитет

Р.бр.	минимум МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ са кључним карактеристикама	минимални БРОЈ комада
4.1.	Камион КИПЕР 7т	1
4.2.	Мешалица за бетон	2
4.3.	Вибро плоча (400-500 kg)	2
4.4.	Комбинована машина за ископ и утовар	1
4.5.	Челична цеваста скела	600 m <sup>2</sup>
4.6.	Комбиновани камионет за превоз радника и мање количине потребног материјала	1
4.7.	Камион за превоз материјала до и са градилишта	1

#### **Правна лица, предузетници и физичка лица**

*4.1-4.7 - У смислу **техничке опремљености** одговарајућом механизацијом и опремом, подразумева се да понуђач располаже бар минимумом потребне и расположиве механизације и опреме за пружање услуга из предмета јавне набавке.*

***Доказ:** Списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног у слободној форми понуђача. Уз списак обавезно је приложити за возила која подлежу редовној годишњој регистрацији електронски очитане и копије важеће саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања.*

*За осталу тражену опрему доставити последњу пописну инвентарску листу оверену од стране Комисије за попис, или доказ о закупу или предуговор о другом ангажовању механизације или опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом власништву.*

**Уколико понуђач наступа самостално** дужан је да поднесе све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће.

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем** дужан је да поднесе за подизвођача све доказе о испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., **Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове.**





**Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.**

**НАПОМЕНА:** Наведене доказе о испуњености услова за учешће понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија понуда је на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.**

**Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4.**

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.



## IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума **„најнижа понуђена цена“**.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **„мањи износ аванса“**.



## V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

### 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Terra ЈН бр. 72/2016

#### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

#### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.



**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.



**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: (Радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Terra)

Укупна цена без ПДВ-а:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	
Рок и начин плаћања:	Рок плаћања је 45 дана по испостављеним месечним ситуацијама за стварно изведене количине радова
Аванс (максимални износ од 20%):	
Рок важења понуде (минимално 90 дана)	
Рок завршетка радова (рок за извршење радова 90 радних дана од увођења у посао):	
Гарантни период (минимално 2 године од завршетка радова):	
Шифра радова на основу Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за ПДВ („Службени гласник РС“ бр. 86/2015)	

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.



**2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA MANJEŽAU STAROJ KASARNI U KIKINDI  
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**

**Опште напомене:**

Sve jedinačne cene treba da sadrže *troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, optate i slično)*, kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima).

Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova.

U cenu uračunati pažljivo skidanje, utovar u kamion i odvoženje na deponiju koju odredi investitor (do 5 km daljine).

pos.	opis radova	j.m	količina	Цена по јединици мере без ПДВ	Цена за укупну количину без ПДВ
<b>I PRIPREMNI RADOVI, RADOVI NA RUŠENJU</b>					
<b>ANEKS</b>					
1	Pažljiva demontaža delova stare kapije -drvenih elemenata kapije-nadvratne grede (dim 20x24cm dužine 5m) i zalučenog punog, daščanog nadsvetla (dim 4,2x1,5m). Demontirane delove pažljivo odložiti i koristiti kao model za pravljenje nove kapije. Demontiranje izvršiti da ne dođe do oštećenja zidova. Obračun po kom vrata.	kom	1,00		
2	Pažljiva demontaža stare metalne dvokrilne kapije. Demontiranje izvršiti da ne dođe do oštećenja zidova. Dimenzije vrata su 455/380cm. Kapija sadrži ubetonitrane čelične cevi visine 380cm, prečnika 20cm, koje nose krila i nezavisne su od zidova. U cenu obračunati i demontažu cevi. Materijal složiti na gradilištu. Obračun po kom vrata.	kom	1,00		
3	Montaža i demontaža pokretne čelične skele unutar objekta. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m <sup>3</sup> skele.	m <sup>3</sup>	48,00		
4	Formiranje otvora u zidovima od opeke (za oslanjanje rigli nadstrešnice). Šut odneti na deponiju do 5 km daljine. Obračun po m <sup>3</sup> otvora.	m <sup>3</sup>	0,15		
<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI, RADOVI NA RUŠENJU</b>					
<b>II ZEMLJANI RADOVI</b>					
<b>ANEKS</b>					
1	Rucni iskop zemlje III kategorije za armirano betonske temeljne grede i temelje samce.U cenu ulazi odnošenje zemlje na deponiju do 200 m daljine. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	4,82		
2	Skidanje nasipa ispod podova, debljine do 25 cm. Skinuti nasip izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izravnati, nivelisati, podne površine. Obračun po m <sup>3</sup> poda.	m <sup>3</sup>	58,29		
3	Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje peska u slojevima ispod podova. Debljina zbijenog peska je d=10cm. Pesak se zbija do potpune zbijenosti. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	260,00		
<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI</b>					
<b>III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>					



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

<b>АНЕКС</b>				
1	Betoniranje armirano betonskih temeljnih greda u iskopu betonom MB 20. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	2,83	
2	Betoniranje temeljnih stopa od nabijenog betona u iskopu betonom MB 20. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	1,60	
3	Izrada betonskih jastuka za oslanjanje rigli nadstrešnice u formiranim otvorima u zidovima betonom MB 20. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	0,15	
4	Izrada podne ploče debljine 7 cm betonom MB 20 preko podloge od nabijenog peska debljine 10 cm. Ploča se armira armaturnom mrežom Q-131 što ulazi u cenu. Obračun po m <sup>2</sup> ploče.	m <sup>2</sup>	260,00	
<b>UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>				
<b>IV ARMIRAČKI RADOVI</b>				
<b>АНЕКС</b>				
1	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature u svemu prema statičkom računu i specifikaciji armature, kao i tehničkim propisima za betonski čelik.			
	Glatka armatura GA 240/360	kg	60,00	
	Rebrasta armatura RA 400/500	kg	120,00	
<b>UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI</b>				
<b>V IZOLATERSKI RADOVI</b>				
<b>АНЕКС</b>				
1	Izrada hidroizolacije podova na tlu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: hladan premaz bitulitom A, KONDOR 4 varen za podlogu. Obračun po m <sup>2</sup> izolacije.	m <sup>2</sup>	260,00	
2	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije tvrdim pločama kamene vune d = 8cm ispod podova na tlu. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	260,00	
3	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije tvrdim pločama kamene vune d =5cm i u tavanici (u međuprostoru između tavanjača i gipsanih ploča). Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	231,00	
4	Nabavka materijala i postavljanje paropropusne folije preko tvrdih ploča termoizolacije ispod podova na tlu. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	260,00	
5	Nabavka materijala i postavljanje paropropusne folije preko tvrdih ploča termoizolacije u spušenom plafonu. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	231,00	
<b>UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI</b>				
<b>VI RADOVI NA INJEKTIRANJU PUKOTINA</b>				
<b>АНЕКС</b>				





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1	Površinsko zasecanje pukotina (gde je to potrebno) u zidu i svodu od pune opeke i formiranje kanala na površini zida, duž prsline. Čišćenje injekcionog sistema od prašine (uključujući i pukotinu) i zapunjavanje proštemovanih kanala polimer modifikovanim vodonepropusnim materijalom i nakon završenog injekti-ranja premaz penetratom u širini oko 10 cm. Bušenje rupa ø14 mm pod nagibom od 45° tako da se presretne pukotina. Rupe se buše na međusobnom rastojanju od 10 - 15 cm. Postavljanje mehaničkih pakera 13x85 mm u predhodno izbušene rupe. Injektiranje pukotina u zidovima i svodu od opeke, dvokomponentnom poliuretanskom injekcionom smolom za zaptivanje pukotina, visoke čvrstoće na pritisak. Injektiranje vršiti preko predhodno postavljenih uvodnih priključnica za ubrizgavanje (pakera). Ovom pozicijom obuhvaćeno je i uklanjanje mehaničkih pakera, 12 sati nakon injektiranja i popunjavanje istih.				
	Dz= 48 cm	m	15,00		
<b>UKUPNO RADOVI NA INJEKTIRANJU PUKOTINA</b>					
<b>VII ZIDARSKI RADOVI</b>					
<b>IZLOŽBENI DEO I ANEKS</b>					
1	Popravka lukova od opeke, nadvratih greda iznad izvađenih vrata. Pažljivo demontirati rastesene opeke, očistiti opeku i vratiti na mesto. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i podupiranje i pomoćna skela. Obračun po m <sup>3</sup> luka.	m <sup>3</sup>	4,50		
2	Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom opekam u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračunati i završni serklaž. Obračun po m <sup>2</sup> zida.	m <sup>2</sup>	64,92		
3	Popravka dotrajalih ili oštećenih delova zidova od opeke. U cenu uračunati vadjenje dotrajale vlažne opeke i zamenu iste novom. Na mestima profilacija izvršiti zamenu komada opeke gde je ona oštećena ili nedostaje i ravan popuniti komadima opeke. Sve elemente od komada koji nisu pričvršćeni za zidnu ravan, skinuti i popuniti reparacionim malterom i delovima opeka. Obračun po m <sup>2</sup> dotrajalog zida.	m <sup>2</sup>	66,50		
4	Fugovanje zidova od opeke starog formata krečnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog velike hidroskopnosti opeke starog formata malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja opeka. Pre početka radova izvođačje dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m <sup>2</sup> fugovane površine.	m <sup>2</sup>	335,00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke starog formata, do visine h= 2,00 m (po površini je prisutna kapilarna vlaga i so) makroporoznim malterom namenjenim za isušivanje vlažnih površina u sloju od 2cm. Pre malterisanja nabaciti špric malter debljine 5 mm. Površina ne treba da bude zaglađena. Za popunjavanje rupa koristiti paropropusni materijal. Obijene fugne popuniti i globalno izravnati malterom za restauraciju na bazi silikona, sa karakteristikama parodifuznosti i sa puniocima kvarcnih veziva. Malterisanje izvršiti malterom za restauraciju na bazi silikona, sa karakteristikama parodifuznosti i sa puniocima kvarcnih veziva. Malterisanje izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača materijala. Obračun po m <sup>2</sup> .		176,07		
6	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke starog formata, iznad visine h= 2,00 m, krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materijala. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Omalterisane površine okrečiti dva puta. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	202,59		
7	Izrada cementne košuljice debljine 6cm u padu ka slivniku, preko prethodno postavljenog termo i hidroizolacijskog sloja za pod na tlu. Vodu dodati u vrlo malim količinama tako da se dobije gotovo suva mješavina. Za agregat koristiti isključivo pjesak granulacije 0 do 4 mm uz eventualni dodatak finog peska (tzv. nulera). Košuljicu ojačati sintetičkim polipropilenskim vlaknima (fiber vlaknima) dužine 12 mm što ulazi u cenu. Na m <sup>3</sup> košuljice dodaje se 750 grama vlakana. Po obodu zidova potrebno je stavljati trake od stiropora debljine 10mm i visine 60mm s tim da se pretpostavlja da glazura u ukupnom preseku neće biti viša od upravo tih 60mm. Trake omogućuju smanjeni prijenos zvuka sa poda na zidove a time i na ostatak konstrukcije. Obračun po m <sup>2</sup> košuljice.	m <sup>2</sup>	20,00		
8	Izrada cementne košuljice debljine 6cm preko prethodno postavljenog termo i hidroizolacijskog sloja za pod na tlu. Vodu dodati u vrlo malim količinama tako da se dobije gotovo suva mješavina. Za agregat koristiti isključivo pjesak granulacije 0 do 4 mm uz eventualni dodatak finog peska (tzv. nulera). Košuljicu ojačati sintetičkim polipropilenskim vlaknima (fiber vlaknima) dužine 12 mm što ulazi u cenu. Na m <sup>3</sup> košuljice dodaje se 750 grama vlakana. Po obodu zidova potrebno je stavljati trake od stiropora debljine 10mm i visine 60mm s time da se pretpostavlja da glazura u ukupnom preseku neće biti viša od upravo tih 60mm. Trake omogućuju smanjeni prijenos zvuka sa poda na zidove a time i na ostatak konstrukcije. Obračun po m <sup>2</sup> košuljice.	m <sup>2</sup>	240,00		
<b>UKUPNO ZIDARSKI RADOVI</b>					



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

<b>VIII FASADERSKI RADOVI</b>				
<b>ANEKS</b>				
1	Popravka dotrajalih ili oštećenih delova zidova od opeke. U cenu uračunati vadjenje dotrajale vlažne opeke i zamenu iste novom. Na mestima profilacija izvršiti zamenu komada opeke gde je ona oštećena ili nedostaje i ravan popuniti. Sve elemente od komada crepa kojima je formirana zidna profilacija, a nisu pričvršćeni za zidnu ravan, skinuti i popuniti. Obračun po m <sup>2</sup> dotrajalog zida.	m <sup>2</sup>	68,00	
2	Prezidivanje (rušenje i ponovo zidanje) potrozornih greda, urađenog od pune opeke ređane u krečnom malteru. Visina dela koji se ruši iznosi dva reda opeke starog formata. Opeku očistiti i složiti na parceli objekta radi ponovnog ugrađivanja. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	12,15	
3	Zidanje potprozornih greda, urađenog od pune opeke ređane u krečnom malteru od opeke starog formata. Opeku očistiti i složiti. Zidati kao fasadnu. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1,62	
<b>UKUPNO FASADERSKI RADOVI</b>				
<b>IX BRAVARSKI RADOVI</b>				
<b>IZLOŽBENI DEO</b>				
1	Skidanje, čišćenje sloja korozije sa čeličnih rešetkastih nosača mehanički i hemijski i bojenje osnovnom bojom kao zaštitom od dalje korozije. Širina gornjeg pojasa rešetkastog nosača 15 cm. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1.158,92	
2	Mehaničko čišćenje, popravka prozora bravarske izrade u izložbenom delu objekta. Prozori su jednostavni, fiksni, od profilisanog prozorskog punog gvođenog profila sa kit lajsnama za nošenje stakla svi elementi prozora su vareni). Profil je krstastog oblika. Predvideti ponovno jednostruko zastakljivanje ravnim providnim staklom debljine 4mm. Prozori imaju pregrade (šprosne) u horizontalnom i vertikalnom pravcu (dve vertikalne i četiri horizontalnih prečke-dele prozor na okna). Srednja dva, donja, okna imaju krila za otvaranje. Krilo je dim 40x80cm. Predvideti nove šarke koje se vare za gvođeni profil. Krila su rajberom zatvorena. U gornjem delu prozor se završava blagim lukom. Svi prozorski profili moraju biti završno ofarbani lak bojom u tamnom tonu (antracit) u dva sloja sa prethodnom pripremom podloge. Svi eventualni varovi moraju biti idealno obrušeni. Obračun po komadu prozora.			
	prozor veličine 105 x 210 cm	kom	66,00	



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3	Mehaničko čišćenje, popravka prozora bravarske izrade u izložbenom delu objekta. Prozori su jednostavni, fiksni, od profilisanog prozorskog punog gvođenog profila sa kit lajsnama za nošenje stakla (svi elementi prozora su vareni). Profil je krstastog oblika. Predvideti ponovno jednostruko zastakljivanje ravnim providnim staklom debljine 4mm. Prozori imaju pregrade (šprosne) u horizontalnom i vertikalnom pravcu (dve vertikalne i četiri horizontalnih prečke-dele prozor na okna). Srednja dva, donja, okna imaju krila za otvaranje. Krilo je dim 40x80cm. Predvideti nove šarke koje se vare za gvođeni profil. Krila su rajberom zatvorena. U gornjem delu prozor se završava blagim lukom. Svi prozorski profili moraju biti završno ofarbani lak bojom u tamnom tonu (antracit) u dva sloja sa prethodnom pripremom podloge. Svi eventualni varovi moraju biti idealno obrušeni. Obračun po komadu prozora.				
	prozor veličine 105 x 160 cm	kom	5,00		
4	Mehaničko čišćenje, popravka prozora bravarske izrade kružnog oblika. Prozori su jednostavni, fiksni, od profilisanog prozorskog punog gvođenog profila sa kit lajsnama za nošenje staka (svi elementi prozora su vareni). Profil je krstastog oblika. Predvideti ponovno jednostruko zastakljivanje ravnim providnim staklom debljine 4mm. Prozori imaju pregrade (šprosne) u horizontalnom i vertikalnom pravcu (dve vertikalne i četiri horizontalnih prečke-dele prozor na okna). Srednja dva, donja, okna imaju krila za otvaranje. Krilo je dim 40x80cm. Predvideti nove šarke koje se vare za gvođeni profil. Krila su rajberom zatvorena. U gornjem delu prozor se završava blagim lukom. Svi prozorski profili moraju biti završno ofarbani lak bojom u tamnom tonu (antracit) u dva sloja sa prethodnom pripremom podloge. Svi eventualni varovi moraju biti idealno obrušeni. Obračun po komadu prozora.				
	prozor prečnika 105cm	kom	1,00		
	<b>ANEKS</b>				
5	Mehaničko čišćenje, popravka prozora bravarske izrade u aneksnom delu. Prozori su jednostavni, fiksni, od profilisanog prozorskog punog gvođenog profila sa kit lajsnama za nošenje stakla (svi elementi prozora su vareni). Profil je krstastog oblika. Predvideti ponovno jednostruko zastakljivanje ravnim providnim staklom debljine 4mm. Prozori imaju pregrade(šprosne) u horizontalnom i vertikalnom pravcu (dve vertikalne i četiri horizontalnih prečke-dele prozor na okna). Srednja dva, donja, okna imaju krila za otvaranje. Krilo je dim 40x80cm. Predvideti nove šarke koje se vare za gvođeni profil. Krila su rajberom zatvorena. U gornjem delu prozor se završava blagim lukom. Svi prozorski profili moraju biti završno ofarbani lak bojom u tamnom tonu (antracit) u dva sloja sa prethodnom pripremom podloge. Svi eventualni varovi moraju biti idealno obrušeni. Obračun po komadu prozora.				
	prozor veličine 105 x 210 cm	kom	8,00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

6	Izrada i montaža prozora bravarske izrade u aneksnom delu a po uzoru na stare, postojeće prozore. Prozori su jednostavni, fiksni, od profilisanog prozorskog punog gvozdеног profila sa kit lajsnama za nošenje stakla (svi elementi prozora su vareni). Profil je krstastog oblika. Predvideti jednostruko zastakljivanje ravnim providnim staklom debljine 4mm. Prozori imaju pregrade(šprosne) u horizontalnom i vertikalnom pravcu( dve vertikalne i četiri horizontalnih prečke-dele prozor na okna). Srednja dva, donja, okna imaju krila za otvaranje. Krilo je dim 40x80cm. Šarke se vare za gvozdeni profil. Krila su rajberom zatvorena. U gornjem delu prozor se završava blagim lukom. Svi prozorski profili moraju biti završno ofarbani lak bojom u tamnom tonu (antracit) u dva sloja sa prethodnom pripremom podloge. Svi eventualni varovi moraju biti idealno obrušeni. Obračun po komadu prozora.				
	prozor veličine 105 x 210 cm	kom	4,00		
7	Nabavka i ugradnja pregrade iz 4 dela sa dvokrilnim vratima od aluprofila, zastakljene staklom debljine 4 mm. Po vertikali pregrada je podeljena da dva dela. Gornji deo pregrade je blago zalučen. Obračun po kom.				
	pos A 380/420	kom	2,00		
8	Nabavka i ugradnja pregrade iz 3 dela, fiksne od aluprofila, zastakljene staklom debljine 4 mm. Po vertikali pregrada je podeljena da dva dela. Gornji deo pregrade je blago zalučen. Obračun po kom.				
	pos B 320/357	kom	1,00		
9	Nabavka i ugradnja pregrade iz 3 dela, sa jednokrilnim vratima, od aluprofila, zastakljene staklom debljine 4 mm. Po vertikali pregrada je podeljena da dva dela. Gornji deo pregrade je blago zalučen. Obračun po kom.				
	pos Ba 320/357	kom	1,00		
10	Nabavka i ugradnja pregrade iz 3 dela, fiksne od aluprofila, zastakljene staklom debljine 4 mm. Po vertikali pregrada je podeljena da dva dela. Gornji deo pregrade je blago zalučen. Obračun po kom.				
	pos C 330/370	kom	2,00		
11	Nabavka materijala, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice u svemu prema statičkom proračunu i radioničkim crtežima. Dimenzije nadstrešnice su 7,80 m x 6,0 m. Konstrukcija nadstrešnice je čelična. Podužne rigle se (konstruktivno) izvode od po 2 Unp 200 profila okretnuta tako da formiraju I nosač. Oslanjaju na stubove od HOP kutijastih profila 200x200x6,3 mm odnosno zidove od opeke (u zidu se formiraju oslonački jastuci od nabijenog betona). Pad krova se formira rožnjačama od HOP kutijastih profila 80x140x4 mm. Konstrukciju očistiti od masnoće i korozije i obojiti crnom bojom za metal. Obračun po kg.	kg	1.830,00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

12	Izrada i montaža lakih pregrada u sanitarnim čvorovima sa fiksnim i otvarajućim delovima. Pregrade su ukupne visine 210 cm, izdignute od poda za 10 cm preko odgovarajućih stopa. Otvarajuća krila su snabdevena sa po dve šarke i bravom sa rezom sa unutrašnje strane. Uraditi poziciju prema detaljima proizvođača, a uz saglasnost projektanta. Obračun po kom finalno obrađeno. Vrata su snabdevena samozatvarajućim šarkama bravicama od nerđajućeg čelika, imaju ključaonicu sa unutrašnje strane, koje se zaključavaju i signaliziraju (crvenim i zelenim znakom) zauzetost. Sistem sanitarnih pregrada se sastoji od: Okova: ugaone spojnice, šarke, bravice, ručice, nožice podesive po visini.				
	Okov u varijanti INOX Ispune: ploče od visoko kvalitetnih materijala– HPL laminata debljine od 12 do 14 mm obrađenih pod visokim pritiskom čime su dobijene izuzetne karakteristike ovih materijala a pre svega otpornost na uticaj vlage i raznih hemijskih sredstava za održavanje sanitarnih prostorija. otpornost boje, otpornost na površinska oštećenja, hemijske uticaje, termička i mehanička opterećenja i jednostavno održavanje. Završna obrada laminata po ton karti proizvođača. Ivice zaobljene, gornja ivica laminata je završena aluminijumskom lajsnom.				
a	Montažne pregrade bocna strana bez vrata dimenzije 185/200cm	kom	2,00		
b	Montažne pregrade prednja strana sa vratima i fiksnim delovima dimenzije 90+30/200cm	kom	3,00		
<b>UKUPNO BRAVARSKI RADOVI</b>					
<b>X STOLARSKI RADOVI</b>					
<b>IZLOŽBENI DEO</b>					
1	Izrada i postavljanje dvokrilnih vrata, od punog drveta. Konstrukciju vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrče, a završnu daščanu oblogu izraditi od bagrema. Postaviti kovani okov, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa. Vrata i završno farbati u tamnom tonu sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Vrata su sa stilskom obradom izrađenom u daščanoj oblozi sa obe strane- podeljena na polja. Obračun po komadu vrata. dim 380x440cm	kom	1,00		
<b>ANEKS</b>					
2	Nabavka materijala, izrada, ugradnja i farbanje (crni bajc) jednostrukih zalučenih prozora, geometrijski identičnih postojećim, od suve jelove građe, lameliranih iz tri dela, krila sa po tri šarke, zastakljenih termopan staklom 4+20+4mm. Prozore završno farbati i sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Prozori su dim 125x220cm. Ugrađuju se iza bravarskih prozora u aneksu. Obračun po kom.	kom	12,00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3	Izrada i postavljanje dvokrilnih vrata, od punog drveta. Konstrukciju vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrče, a završnu daščanu oblogu izraditi od bagrema. Postaviti kovani okov, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata i završno farbati u tamnom tonu sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Vrata su sa stilskom obradom izrađenom u daščanoj oblozi sa obe strane- podeljena na polja, zalučena. U okviru krila vrata izraditi mala pešačka vrata u širini 1/4 vrata. Obračun po komadu vrata.				
	dim 380x440cm	kom	1,00		
4	Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata, od punog drveta, sa filungama u celoj širini zida od 18cm i profilacijom, u svemu prema postojećim, originalnim vratima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, prag se ugrađuje u pod. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata završno farbati sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 90/210cm, jednokrilna.	kom	2,00		
5	Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata, od punog drveta, sa filungama u celoj širini zida od 18cm i profilacijom, u svemu prema postojećim, originalnim vratima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, prag se ugrađuje u pod. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata završno farbati sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100/210cm, jednokrilna.	kom	1,00		
6	Izrada i postavljanje jelovog broskog poda debljine 22 mm. Prvoklasan, bez čvorova i suv brodski pod spojiti na pero i žljeb. Sve dodirne spojnice poda moraju biti zatvorene. Pored zidova postaviti profilisanu soklu-lajsnu visine 8 cm, debljine 2,2 cm. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovim sa tiplovima na razmaku do 80 cm. U cenu poda ulazi i lakiranje u tri sloja. Na prelazu dve vrste poda postaviti lajsnu. Pod odmaći od obimnih zidova za 2cm i prostor popuniti stiroporom. Obračun po m <sup>2</sup> poda.	m <sup>2</sup>	54,45		
7	Izrada i postavljanje profilisane sokle- lajsni visine 8 cm debljine 2,2cm od jelovog drveta. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovim sa tiplovima u obodne gips kartonske ploče. U cenu ulazi i lakiranje u tri sloja. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	43,70		
<b>UKUPNO STOLARSKI RADOVI</b>					
<b>XI KERAMIČARSKI RADOVI</b>					
<b>ANEKS</b>					
1	Nabavka materijala i popločavanje podova podnim keramičkim pločicama, I klase, (dimenzija 30x30, 33x33, 20x40 cm), protivklizne (namenjene za javne objekte) i u više boja i sloga po izboru investitora. Pločice se polažu u sloju lepka polimercementnim klase C1 direktno na cementnu košuljicu, koja se posebno obračunava. Obračun po m <sup>2</sup> sa fugovanjem.	m <sup>2</sup>	206,40		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2	Nabavka materijala i oblaganje zidova sanitarnog čvora keramičkim pločicama (dimenzija 30x30, 33x33, 20x40 cm), I klase, boje i sloga po izboru investitora a do visine min 210cm. Pločice se polažu u sloju lepkapolimercementnim klase C1. Fuge zaliti fugen masom. Na mestima prozora i sučeljavanjima zidova predvideti aluminijumsku ugradnu lajsnu. Obračun po m <sup>2</sup> , sa podlogom u koju se polažu i fugovanjem i svim fazonskim delovima.	m <sup>2</sup>	48,00		
<b>UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI</b>					
<b>XII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI</b>					
<b>ANEKS</b>					
1	Bojenje gips zidova i plafona belom mineralnom bojom. Naneti u dva sloja. Obracun po m <sup>2</sup> .				
a)	zidovi	m <sup>2</sup>	449,66		
b)	plafoni	m <sup>2</sup>	230,27		
<b>UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI</b>					
<b>XIII RAZNI RADOVI</b>					
<b>ANEKS</b>					
1	Nabavka i montaža plafona od impregniranih gips kartonskih ploca vlagootpornih. Ploče se pričvršćuju za metalnu potkonstrukciju specijalnim šrafovim. Metalna potkonstrukcija od pocinkovanih profila UD 60x27mm se kači za drvene nosače- tavanjače. Spojnice između dve gips kartonske ploce se bandaziraju trakama sa staklenim vlaknima. Trake se utiskuju u osnovni sloj sveze mase i gletuje se. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	230,27		
2	Izrada obloge zidova tipa W623 od dvoslojnih vlagootpornih, impregniranih gips kartonskih ploca d=2x12.5mm tipa namenjenih za vlažne prostore. Ukupna debljina zida 6cm. Ploče se pričvršćuju za potkonstrukciju specijalnim srafovim, a potkonstrukcija od pocinkovanih profila UD 60x27mm se pričvršćuje za zid. Gornji i donji UD profil se pričvršćuje za zid na visini od 3,0m od poda i na 0,05m od poda. Međuprostor se popunjava stiroporom od 5cm što ulazi u cenu. Spojnice između dve gips kartonske ploce se bandaziraju trakama sa staklenim vlaknima. Trake se utiskuju u osnovni sloj sveze mase i gletuje se. Spoj poda i montaznog zida osigurati od prodora buke i vlage. Gornji i donji UD profil perforirati. Na uglovima postaviti profil za zaštitu uglova. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	449,66		





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3	Nabavka i postavljanje polikarbonatnih ploča koje karakteriše visok nivo mehaničkih, optičkih, električnih i termičkih osobina (Lexan ili sl). Ploče su debljine 6mm, tipa SOLID Exell D, providne. Ploče se postavljaju na čelične nosače. Spojeve ploča raditi duž čeličnih nosača. Ploče se postavljaju iz celih traka u pravcu oticanja vode. Ploče se postavljaju pomoću aluminijumskih pokrivnih profila sa dve gume — postavljaju se na spojevima dve ploče i omogućava kvalitetno dihtovanje i dilataciju ploča, a sprečava prodor vode. Vijcima 5,5mm sa EPDM podloškom se pričvršćuje za čeličnu konstrukciju. Podloška je od prohrom čelika sa gornje strane, a sa donje strane nalazi se neoprenska (EPDM) guma. Koristi se pri bušenju šrafa kroz Lexan ploču, a radi obezbeđivanja ravnomernog pritiska na istu. Donja guma širine 60 mm, je od EPDM, tvrdoće 65 shora po skali A, montira se na podkonstrukciju i omogućava kvalitetno spajanje dve ploče. Nikako ne koristiti dihtunge od PVC-a jer mogu dovesti do hemijske razgradnje površine! Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	39,60		
4	Završno čišćenje prostorija sa pranjem kompletne stolarije i bravarije, stakala i dr. neposredno pred tehnički prijem. Obračun po m <sup>2</sup> neto površine.	m <sup>2</sup>	260,00		
5	Nabavka i montaža panelnih zavesa, zajedno sa nosačem zavese. Zavesa su tamne boje za prozore dim 120/240. Obračun po kom.	kom	12,00		
6	Nabavka i montaža pokretnih panela obloženih gips kartonskim pločama. Ploče se pričvršćuju za metalnu podkonstrukciju specijalnim šrafovim i sa svih strana zatvara metalnu potkonstrukciju. Metalna konstrukcija panela je od čeličnih kutijastih profila i treba da stoji samostalno na „nogama“. Spojnice između dve gips kartonske ploče se bandažiraju trakama sa staklenim vlaknima. Trake se utiskuju u osnovni sloj sveže mase i gletuje se. Metalna konstrukcija se farba u crno. Dimenzije panela su 110x240cm, komada 12. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	75,46		
<b>UKUPNO RAZNI RADOVI</b>					
<b>XIV VODOVOD</b>					
Napomena: Instalacija se završava na cca 3 m od objekta (dok se instalacija vodovoda ne dovede do objekta).					
1	Ručni iskop zemlje III kategorije do dubine od 0,90 m, širina iskopa 0,70 m. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1,89		
2	Nabavka, dovoz i razastiranje sloja peska d = 10 cm. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	0,21		
3	Zatrpavanje rova zemljom od iskopa i to nakon kompletnog ispitivanja mreže u slojevima od 20 cm, sa ručnim nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1,68		
4	Odvoz viška zemlje van gradilišta na daljinu od 5 km sa utovarom i istovarom. Obračun po m <sup>3</sup> .	m'	4,90		
5	Šlicovanje otvora u zidu od pune opeke, dim 10x15cm, za postavljanje vodovodnih cevi. Obračun po m'.	m'	26,50		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

6	Nabavka i montaža plastičnih fluider cevi za razvođe hladne i tople vode, sa svim potrebnim fazonskim komadima. Spajanje cevi vrši se pomoću varilice zagrevanjem dva elementa. Kada temperatura dostigne (230-250C), elementi se utiskuju jedan u drugi čime se dobija završni sloj. Celokupnu instalaciju ispitati na protisak od 10 bara. Obračun po m <sup>2</sup> .				
	PE fi 25	m'	8,00		
	PE fi 20	m'	20,00		
7	Nabavka i montaža propusnih ventila na vodovodnoj mreži kod svakog točećeg mesta, sa poniklovanom kapom. Obračun po komadu.				
	fi 25	kom	1,00		
	fi 20	kom	9,00		
8	Hlorisanje vodovodne mreže sa ispiranjem i pribavljanjem laboratorijske analize o kvalitetu vode. Obračun po m' cevi.	m'	104,00		
9	Izrada vodovodnog šahta od opeke debljine zida d = 25 cm, visine 80 cm zidan u produžnom malteru. Unutrašnje dimenzije šahta su 120x100 cm. U cenu ulazi i liveni poklopac. Obračun po kom.	kom	1,00		
<b>UKUPNO VODOVOD</b>					
<b>XV FEKALNA KANALIZACIJA</b>					
	Napomena: Instalacija se završava na cca 3 m od objekta (dok se instalacija vodovoda ne dovede do objekta).				
1	Ručni iskop zemlje III kategorije za polaganje kanalizacionih cevi, širina rova je 80 cm, a dubina oko 120 cm. Obračun po m <sup>3</sup> .	m'	2,88		
2	Nabavka, dovoz i razastiranje sloja peska d = 10 cm. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	0,24		
3	Zatrpavanje rova zemljom od iskopa i to nakon kompletnog ispitivanja mreže u slojevima od 20 cm, sa ručnim nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2,64		
4	Odvoz viška zemlje van gradilišta na daljinu od 5 km sa utovarom i istovarom. Obračun po m <sup>3</sup> .	m'	0,24		
5	Štemovanje otvora u temelju od pune opeke za postavljanje kanalizacionih cevi, dim šlica 15X20 cm. Obračun po kom.	kom	1,00		
6	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi sa fazonskim komadima i potrebnim materijalom. Kod prolaza cevi kroz konstrukciju omogućiti dilatiranje. Kod svih vertikala postaviti revizione komade za čišćenje 30 cm iznad poda. Obračun po m' montiranih cevi zajedno sa svim štemovanjima i probijanjima zidova na odgovarajućim mestima. Obračun po m dužnom.				
	Ø 50 mm	m'	12,00		
	Ø75 mm	m'	5,00		
	Ø 110 mm	m'	6,00		
	Ø 160 mm	m'	3,00		
7	Nabavka i montaža plastičnih cevi ø32 mm za spajanje sanitarnih uređaja sa instalacijom kanalizacije.	m'	12,00		
8	Nabavka i montaža plastičnih podnih slivnika horizontalnih, sa rešetkom od rostfraja dimenzija 15x15cm. Slivnik ø 50 mm	kom	2,00		
9	Nabavka i montaža ventilacione kape od PVC -a proizvođača "Rumaplast" Ruma. KADH 100 ND ø110	kom	1,00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

10	Ispitivanje prohodnosti i vodonepro-pustivosti kanalizacione mreže	m'	26,00		
11	Nabavka i montaža ventialacione PVC kape. Обрачун по ком.	ком	1,00		
12	Izrada revizionog šahta od betonske cevi prečnika 80 cm. U cenu ulazi izrada kinete, poklopne ploče i ugradnja livenog poklopca.	ком	6,00		
	Обрачун по ком.				
13	Zatvaranje otvora oko slivnika penetratima, mazanjem triflex-om, kako bi se učinili vodootpornim. Обрачун по комаду	ком	6,00		
<b>UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA</b>					
<b>XVI SANITARNI UREĐAJI</b>					
1	Nabavka i montaža WC šolje sa ugradnim vodokotlićem koji ima tipku sa dvokoličinskim ispiranjem (3/6lit). Sanitarni uređaj mora biti predviđen za upotrebu u javnim prostorima. WC šolju opremiti sedištem i poklopcem od tvrde antibakterijske plastike sa gumenim podmetačima, ek. ventilom i držač wc papira od nerđajućeg čelika namenjen za javne prostore.	ком	3,00		
2	Nabavka i montaža pisoara sa ispiračem. Ispiranje se aktivira pomoću IC senzora. Sanitarni uređaj mora biti predviđen za upotrebu u javnim prostorima. Ispiranje kreće nakon korišćenja. Vreme ispiranja treba da se samo podešava obzirom na učestalost korišćenja pisoara.	ком	1,00		
3	Nabavka i montaža keramičkog umivaonika bele boje, I klase sa hromiranim sifonom, zidnim ogledalom i hidrauličnim armaturama sa samoisključenjem i mora biti predviđen za upotrebu u javnim prostorima. Laganim pritiskom na aktivirajuće dugme pušta se mlaz vode, čije se trajanje može namestiti od 5 do 30 sekundi. Prekid toka tečnosti je automatski i bez povratnog udara. Armature sa samoisključenjem mogu se priključiti na hladnu i toplu vodu. Samoisključna armatura za umivaonik sa ručnim aktiviranjem mora biti za svakodnevnu upotrebu u javnim i polujavnim sanitarnim prostorima.	ком	4,00		
4	Nabavka i montaža električnih bojlera komplet sa usponskim cevima.				
	Električni bojler 10l.	ком	1,00		
5	Nabavka i montaža dozera za sapun od nerđajućeg čelika namenjen za javne prostore. Обрачун по ком.	ком	4,00		
6	Nabavka i montaža držača za papir natih ubrusa od nerđajućeg čelika namenjen za javne prostore. Обрачун по ком.	ком	4,00		
7	Nabavka i montaža fena za ruke od nerđajućeg čelika namenjen za javne prostore. Обрачун по ком.	ком	2,00		
8	Nabavka i montaža četke za wc od nerđajućeg čelika namenjen za javne prostore. Обрачун по ком.	ком	3,00		
<b>UKUPNO SANITARNI UREĐAJI</b>					
<b>XVII UREĐENJE PLATOVA</b>					
1	Rušenje betonske ploče, trotoara sa bočne strane objekta, debljine do 6cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2,88		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2	Rucni iskop zemlje III kategorije trotoare i plato. U cenu ulazi odnošenje zemlje na deponiju. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	29,60		
3	Izrada staze od betonskih kocki, dimenzija 20x20x6 cm, u pesku. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a ploče očistiti. U cenu ulaze nabavka ploča, podloga od peska i ispuna spojnice. Обрачун по m <sup>2</sup> staze.	m <sup>2</sup>	244,00		
4	Izrada ivičnjaka od betonskih elemenata, dimenzija 12x10x50 cm, u pesku. Betonske elemente postaviti u sloju peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a elemente očistiti i donji deo zaliti gusto umešanim cem malterom. Formirati „klinove,, od maltera prema terenu zbog stabilnosti ivičnjaka. U cenu ulaze nabavka elemenata, podloga od peska i ispuna spojnice i učvršćivanje malterom. Обрачун по m ivičnjaka.	m	215,00		
<b>UKUPNO UREĐENJE PLATOА</b>					
<b>1.</b>	<b>NAPAJANJE</b>				
1.1.	Iskop rova 0,8x0,4m u zemlji III kategorije sa zatrpavanjem u slojevima, za polaganje kabla	m <sup>3</sup>	70		
1.2.	Isporuка i montaža kabla. Kablovi se polaže u iskopan kablovski rov - PP00 A 4x50mm <sup>2</sup>	m	200		
1.3.	Isporuка i polaganje energetske crvene pozor trake 100x0,8mm iznad energetskog kabla i PVC štitnika	m	200		
1.4.	Isporuка i montaža KPK tipа EV 1P sa postoljem 3x NV250 i osiguračima 50A	kom	1		
<b>UKUPNO NAPAJANJE</b>					
<b>2.</b>	<b>UNUTRAŠNJA INSTALACIJA</b>				
2.1.	Isporuка i montaža razvodnog ormаnа izrađenog od negorive plastike u izvedbi IP54 za GRO sa sledećim ugrađenim elementima - grebenasta sklopka trolna, 1-0, 400V 63A - ZUDS 63/0,5A, četvoropolni - automatski osigurači nazivnih struja prema jednopolnoj šemi (10A, 16A) klase C, 6kA - automatski osigurači nazivnih struja prema jednopolnoj šemi (25A), klase C, 6kA ostali sitan materijal				
Orman opremiti bravicom za vrata, postaviti u njega jednopolnu šemu i označiti opremu. Na vidnom mestu označiti sistem zaštite od slučajnog napona dodira. Orman je predviđen za montažu u zid, ulaz kablova je odozgo. Grebenste sklopke se ugrađuju na vrata ormаnа					
	komplet RO	kom	1		
2.2.	Isporuка i montaža razvodnog ormаnа izrađenog od negorive plastike u izvedbi IP65 za RO 1 i RO 2 sa sledećim ugrađenim elementima - ZUDS 63/0,5A, četvoropolni - automatski osigurači nazivnih struja prema jednopolnoj šemi (6A, 10A, 16A), klase C, 6kA - kontaktor 230V 50Hz, 18A ostali sitan materijal komplet RO				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Orman opremiti bravicom za vrata, postaviti u njega jednopolnu šemu i označiti opremu. Na vidnom mestu označiti sistem zaštite od slučajnog napona dodira. Orman je predviđen za montažu na zid, ulaz kablova je odozgo i odozdo. Grebenste sklopke se ugrađuju na vrata ormana

	komplet RO	kom	2		
2.3.	Isporuка i montaža instalacionih cevi. Predvideti sav montažni i vezni materijal za postavljanje po čeličnim gredama i čeličnoj konstrukciji				
	- PVC fi 16mm	m	300		
2.4.	Isporuка i montaža kanalisa. Predvideti montažni materijal, konzole i poklopce				
	- 50x100	m	170		
2.5.	Isporuка i montaža kablova za. Kablovi se polažu u kablovske regalice a do svetiljki i utičnica od regalica u instalacionim cevima.				
	- PP-Y 5x6mm <sup>2</sup>	m	125		
	- PP-Y 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	140		
	- PP-Y 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	730		
	- PP-Y 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	110		
	- PP-Y 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	220		
2.6.	Isporuка i montaža kablova za. Kablovi se polažu u zid, ispod maltera				
	- PP00 A-Y 4x50mm <sup>2</sup>	m	15		
	- PP-Y 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	10		
	- PP-Y 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	320		
	- PP-Y 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	460		
2.7.	Isporuка i montaža priključnica				
	- trofazna	kom	1		
	- trofazna, IP54	kom	2		
	- dvopolna priključnica	kom	11		
	- dvopolna priključnica, IP 54	kom	33		
2.8.	Isporuка i montaža svetiljki				
	- 1109 SAPE (Disano), 250 CNR ili slične istih ili boljih tehničkih karakteristika. Svetiljke postaviti na visilice tako da im visina montaže bude 6m	kom	66		
	- fluo svetiljka Disano 727 Confort T8, FL 2x36W, frosted diffuser, ili slične istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	42		
	- svetiljka za spoljnu montažu na zid	kom	2		
	- fluo svetiljka T8, FL 1x18W, ili slične istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	8		
	- Anti panik svetiljka sa autonomijom rada 2h	kom	23		
2.9.	Isporuка i montaža prekidača za montažu u zid				
	- jednopolni	kom	14		
	- serijski	kom	4		
	- naizmenični	kom	2		
<b>UKUPNO UNUTRAŠNJA INSTALACIJA</b>					
<b>3.</b>	<b>UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA</b>				
3.1.	Iskop rova 0,8x0,4m u zemlji III kategorije sa zatrpavanjem u slojevima, za polaganje uzemljenja	m <sup>3</sup>	3		
3.2.	Isporuка i montaža uređaja za rano startovanje sa vremenom	kom	1		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	prednjačenja 60 $\mu$ s				
3.3.	Isporuka i montaža FeZn cevi 2"x3m za izradu nosača uređaja za rano startovanje. Nosač se postavlja na zabat objekta. Izvršiti pričvršćenje odgovarajućim obujmicama i ankerima	kom	1		
3.4.	Isporuka i montaža natpisne pločice na štapnu hvataljku sa vidnim natpisom "OPASNO – VISOKI NAPON"	kom	1		
3.5.	Isporuka i montaža pojedinačnog uzemljivača, sonda FeZn 2" x 3m, sa obujmicom	kom	5		
3.6.	Isporuka i montaža trake FeZn 25x4mm za izradu zemljovoda	m	20		
3.7.	Isporuka i montaža mehaničke zaštite zemljovoda	kom	2		
3.8.	Isporuka i montaža trake FeZn 20x3mm za izradu spustova, postavljanje na krov na odgovarajućim potporama	m	40		
3.9.	Isporuka i montaža trake FeZn 20x3mm za izradu spustova, postavljanje na zid na odgovarajućim potporama	m	10		
3.10.	Isporuka i montaža ukrasnog komada	kom	4		
3.11.	Isporuka i montaža stezaljke za oluk	kom	2		
3.12.	Isporuka i montaža obujmice za oluk	kom	2		
3.13.	Isporuka i montaža glavne sabirnice za uzemljenje	kom	1		
3.14.	Izrada spoja FeZn trake sa sabirnicom za uzemljenje	kom	1		
3.15.	Isporuka i montaža provodnika PP00-Y 1x35mm <sup>2</sup> za povezivanje GSIP i PE sabirnice u GRO	m	15		
3.16.	Izrada glavnog izjednačenja potencijala ulaznih instalacija u objekat provodnikom P6mm <sup>2</sup>	pauš	1		
<b>UKUPNO UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA</b>					
<b>REKAPITULACIJA</b>					
<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI, RADOVI NA RUŠENJU</b>					
<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO RADOVI NA INJEKTIRANJU PUKOTINA</b>					
<b>UKUPNO ZIDARSKI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO FASADERSKI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO BRAVARSKI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO STOLARSKI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO RAZNI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO VODOVOD</b>					
<b>UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA</b>					
<b>UKUPNO SANITARNI UREĐAJI</b>					
<b>UKUPNO UREĐENJE PLATOVA</b>					
<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI</b>					



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**Г Р А Д К И К И Н Д А**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

<b>UKUPNO NAPAЈANJE</b>	
<b>UKUPNO UNUTRAŠNJA INSTALACIЈA</b>	
<b>UKUPNO UZEMLЈENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIЈA</b>	
<b>UKUPNO ELEKTROINSTALACIЈE</b>	

<b>ZBIRNA REKAPITULACIЈA</b>	
<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI</b>	
<b>UKUPNO ELEKTROINSTALACIЈE</b>	
<b>UKUPNO</b>	
<b>PDV (20 %)</b>	
<b>UKUPNO SA PDV</b>	

**ПОНУЂАЧ**

**Место и датум:**

\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

**М.П.**

**Упутство како да се попуни образац структуре цене:** *За сваку ставку уписати јединичну цену без ПДВ и укупну цену без ПДВ. За сваку целину уписати укупну цену без ПДВ.*

*У табели Рекапитулација уписати за цену без ПДВ за сваку целину, а потом укупну цену без ПДВ, износ ПДВ и укупну цену са ПДВ.*



### 3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Понуђач





#### 4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_, (Назив понуђача)  
даје:

#### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Терра ЈН бр. 72/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Понуђач

**Напомена:** услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.**



**5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке - радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Тегга ЈН бр. 72/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није имао забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

М.П.

Понуђач

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



**6. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ**

**ПОТВРДА О ДОБРО ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ**

Под кривичном и материјалном одговорношћу издајемо Потврду да је предузеће

Подносилац захтева:	
Седиште подносиоца:	
Матични број:	

За потребе:

Наручилац/Инвеститор:	
Седиште Наручиоца/Инвеститора:	
Матични број:	

Извршио:

Назив извршеног посла:	
Вредност извршеног посла са ПДВ-ом:	
Датум завршетка посла:	

Потврда се издаје на захтев подносиоца ради учествовања у поступку јавне набавке – радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Тегга ЈН бр. 72/2016 и у друге сврхе се не може користити.

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА  
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  
КУЛТУРЕ

**Напомена:** За сваки референтни извршени посао копирати ову страницу.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Г Р А Д К И К И Н Д А

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

**7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ**

**ПОТВРДА О ДОБРО ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ**

Под кривичном и материјалном одговорношћу издајемо Потврду да је

\_\_\_\_\_, КВ радник - зидар

За потребе:

Наручилац/Инвеститор:	
Седиште Наручиоца/Инвеститора:	
Матични број:	

Извршио:

Назив извршеног посла:	
Датум завршетка посла:	

Потврда се издаје на захтев подносиоца ради учествовања у поступку јавне набавке – радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Тегга ЈН бр. 72/2016 и у друге сврхе се не може користити.

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА  
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  
КУЛТУРЕ

**Напомена:** За сваки референтни извршени посао копирати ову страницу.



## 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О АНГАЖОВАЊУ КВ РАДНИКА - ЗИДАР

### ИЗЈАВА

Под кривичном и материјалном одговорношћу дајемо Изјаву да ће \_\_\_\_\_,  
КВ радник - зидар, бити ангажован на пословима извођења радова на реконструкцији зграде мањежа  
за потребе Музеја Тегга ЈН бр. 72/2016 у случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем о  
извођењу предметних радова.

Датум

М.П.

Понуђач



**9. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ**

**ПОТВРДА О ДОБРО ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ**

Под кривичном и материјалном одговорношћу издајемо Потврду да је

\_\_\_\_\_, КВ радник - столар

За потребе:

Наручилац/Инвеститор:	
Седиште Наручиоца/Инвеститора:	
Матични број:	

Извршио:

Назив извршеног посла:	
Датум завршетка посла:	

Потврда се издаје на захтев подносиоца ради учествовања у поступку јавне набавке – радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Тегга ЈН бр. 72/2016 и у друге сврхе се не може користити.

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА  
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  
КУЛТУРЕ

**Напомена:** За сваки референтни извршени посао копирати ову страницу.



**10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О АНГАЖОВАЊУ КВ РАДНИКА - СТОЛАР**

**ИЗЈАВА**

Под кривичном и материјалном одговорношћу дајемо Изјаву да ће \_\_\_\_\_,  
КВ радник - столар, бити ангажован на пословима извођења радова на реконструкцији зграде  
мањежа за потребе Музеја Тегга ЈН бр. 72/2016 у случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем  
о извођењу предметних радова.

Датум

\_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач

\_\_\_\_\_



## VI МОДЕЛ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД КИКИНДА  
БРОЈ: \_\_\_\_\_  
ДАНА: \_\_\_\_\_ . године  
КИКИНДА

## МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана \_\_\_\_\_ . године, између:

Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,  
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  
коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: **наручилац**)

и

\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_,  
ПИБ: \_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_  
Број рачуна: \_\_\_\_\_, Назив банке:  
кога заступа \_\_\_\_\_, директор (у даљем тексту: **извођач**).

### ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Тетга.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

### I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

Наручилац (Град Кикинда) је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана \_\_\_\_\_ 2016. године, спровео отворени поступак јавне набавке – радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Тетга.

#### Члан 2.

Извођач је \_\_\_\_\_ године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем \_\_\_\_\_ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.  
Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде извођача и Одлуке о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године изабрао извођача предметних радова.

#### Члан 3.

Извођач ће предметне радове вршити самостално.





## **АЛТЕРНАТИВА**

Извођач ће подизвођачу/има \_\_\_\_\_  
поверити вршење следећих услуга/радова:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.

Извођач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код подизвођача ради увида у извршење уговора.

## **АЛТЕРНАТИВА**

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно

### Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да је извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим условима под којим ће се изводити радови, као што су локација, приступ, могућност нормалног извођења радова и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са техничком документацијом на основу које изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене сагласности наручиоца да одступи од исте.

Наручилац има право да мења техничку документацију у складу са важећим прописима.

Извођач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измена техничке документације, извођач има право да писмено затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок извођење радова по овом Уговору.

## **II ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА**

### **II а ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

#### Члан 5.

Извођач се обавезује:

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовану руководиоца радова
- да у утврђеном року изврши радове који су предмет овог уговора
- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу, да изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом
- да благовремено обезбеди сав материјал потребан за извођење радова
- да уредно доставља наручиоцу атесте о уграђеном материјалу и опреми
- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим прописима, нормативима и стандардима



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

- да предузме све прописане мере за сигурност радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, радно правних прописа, за време од почетка извођења радова све до позитивно обављеног техничког пријема
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који регулишу ову област
- да омогући вршење стручног надзора
- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за извођење радова
- да поступи по захтеву наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси наручилац
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
- да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету
- да по завршетку радова уклони сав свој отпад и преостали материјал са градилишта
- да прибави решење надлежног одељења Општинске управе о месту депоновања вишка земљаног материјала и шута
- да спроведе одговарајуће мере безбедности и здравља на раду
- да изради динамички план извођења радова
- да изведене радове преда наручиоцу

#### Члан 6.

Извођач ће при потписивању овог Уговора наручиоцу предати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања плативу на први позив без приговора, у висини траженог аванса без ПДВ-а са роком важности до правдања аванса.

Извођач ће такође доставити наручиоцу 10 дана након извршене примопредаје радова банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року платива на први позив без приговора, у висини 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања активираће се у случају непоштовања одредби из члана 5. овог Уговора и динамичког плана, а констатовано у извештају надзорног органа.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном активираће се у случају неотклањања грешака у гарантном року у складу са чланом 8. овог уговора.

#### Члан 7.

Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од \_\_\_\_\_ (максимално 90 радних дана од увођења у посао) радних дана по увођењу у посао, а као дан увођења у посао рачуна се дан уписа у грађевински дневник.

#### Члан 8.

Извођач је дужан да благовремено известити наручиоца о завршетку уговорених радова.

Извођач је обавезан да уклони све евентулане недостатке, на свој рачун, у гарантном року од \_\_\_\_\_ (минимално 2 године од завршетка радова) година.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 10 радних дана по захтеву наручиоца.

Гарантни рок почиње да тече од дана извршене примопредаје извршених радова.

## II ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

### Члан 9.

Наручилац се обавезује да:

- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова
- преда извођачу техничку документацију за извођење радова у једном примерку
- преда решење о одобрењу извођења радова
- именује надзорни орган и о томе извести извођача
- да благовремено врши оверу испостављених ситуација
- редовно измирује обавезе према извођачу за завршене радове на основу привремених ситуација и окончаних ситуација; наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са својим могућностима у року од 45 дана од пријема ситуација.
- одмах по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за технички пријем

## III ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 10.

Уговорена цена свих радова износи \_\_\_\_\_ динара (и словима: \_\_\_\_\_) без ПДВ-а односно \_\_\_\_\_ динара (и словима: \_\_\_\_\_) са урачунатим ПДВ-ом.

Обе уговорне стране прихватају исплату аванса у висини од \_\_\_\_% (максимално 20 %).

Наручилац ће извршити плаћање аванса тек након што му извођач достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Уговореним јединичним ценама из предмера и предрачуна радова обухваћене су и све таксе и остале обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за потпуно извршење овог Уговора.

Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не плаћају се посебно. Уговорене јединичне цене за материјал и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, уграђено односно унето, размештено и монтирано сходно техничкој документацији.

Наручилац је сагласан да се коначна вредност извршених радова утврди на основу стварне изведене количине радова из оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа, уз примену јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде извођача, исте ће се сматрати вишком радова.

Коначна вредност вишка радова и рока за њихово извођење биће одређени Анексом овог Уговора.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа наручиоца мање од количина предвиђених предмеру из усвојене понуде извођача, наручилац ће платити извођачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.



Наручилац ће исплатити остатак износа по пријему коначног обрачуна и записника о примопредаји

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

1.) авансна уплата – по потписивању уговора и достави банкарске гаранције за повраћај аванса, а у року од 45 дана.

2.) остатак износа – у року од 45 дана по испостављеним месечним ситуацијама и коначној ситуацији за стварно изведене количине радова.

#### Члан 11.

Понуђене јединичне цене не могу се мењати услед повећања (вишка), односно смањења (мањка) количине радова које су утврђене у понуди.

У случају да се у току извођења радова појаве додатни (непредвиђени) радови не већи од 15% од укупне вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама спровести Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

#### Члан 12.

У случају прекорачења рока из члана 7. овог уговора извођач је у обавези да плати уговорну казну у висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не може прећи 5% од уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у обрачунској ситуацији.

#### Члан 13.

Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова:

-у случају дејства више силе

-несипуњења обавеза из члана 9. овог Уговора.

-услед извођења вишкова уз сагласност (одобрење) надлежног органа

-услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс овог уговора.

У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под вишом силом уговорне стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и ратно стање, као и велике атмосферске непогоде које ометају нормално извођење радова.

#### Члан 14.

Извођач ће обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова.

Примопредају изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници извођача и наручиоца. Примопредаја се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 3 дана од завршетка радова.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом примопредаје радова извођач мора да отклони у споразумно утврђеном року.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова у року од 7 дана.

У коначном обрачуну су обрачунате све коначне обавезе између извођача у наручиоца.



#### **IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

##### Члан 15.

Извођач нема право да мења пројекат без писмене сагласности наручиоца, обавезан је да у току радова уредно води грађевински дневик и грађевинску књигу, а обавезује се да сву техничку документацију са примљеним прилозима уредно и у примереном року врати наручиоцу.

##### Члан 16.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико:

- извођач не поштује рок за извршење радова из члана 7. овог Уговора;
- не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року;
- не испуњава обавезе из члана 5. овог Уговора;
- извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора

У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све трошкове које је имао до датума раскида уговора.

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога.

##### Члан 17.

За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима и остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.

##### Члан 18.

Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су :

- Спецификације, врста, квалитет, количина и опис радова (предмер радова)
- понуда извођача

##### Члан 19.

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно и месно надлежног суда.

##### Члан 20.

Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.

Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.



Члан 21.

Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе.

**ГРАД КИКИНДА**

градоначелник

**Павле Марков**

**ПОНУЂАЧ**

**Место и датум:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**М.П.**

**Напомена:** Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

*Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да прихвата наведени модел*



## VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

### 2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку - радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Terra ЈН бр. 72/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.01.2017. године до 10 часова.

### 3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:

Јавна набавка није обликована по партијама.

### 4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.

### 5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком:

**„Измена понуде за јавну набавку – радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Terra ЈН бр. 72/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Допуна понуде за јавну набавку – радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Terra ЈН бр. 72/2016, - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Опозив понуде за јавну набавку – радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Terra ЈН бр. 72/2016, - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку – радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Terra ЈН бр. 72/2016, - НЕ ОТВАРАТИ”**.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### 6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:

На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

#### **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:**

Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.

#### **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

#### **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:**

##### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

Максимални износ аванса 20%, а остатак по обрачунатим месечним привременим и коначној ситуацији и по стварно изведеним количинама радова.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Рок плаћања је 45 дана по испостављеним ситуацијама.

**9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 2 (две) године од завршетка радова.

**9.3. Захтев у погледу рока извођења радова**

Понуђени рок не може бити дужи од 90 радних дана од дана увођења у посао. Понуђач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

**9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Понуђени радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.

**10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ.

Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не плаћају се посебно.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

**11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:**

**I Понуђач је дужан да у понуди достави:**

**Оригиналне примерке Писама о намерама банке за издавање банкарских гаранција** у корист наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то за:

а) **банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања**, у висини плаћеног аванса без ПДВ-а и мора да траје најкраће до правдања аванса.

б) **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Напомена: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а.

Ако се за време трајања уговора промене рок за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције се мора продужити.

**II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:**

**1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања**

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса без ПДВ-а и мора да траје до правдања аванса. Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**

Изабрани понуђач се обавезује да 10 дана након извршене примопредаје радова, преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:**

Не постоји таква документација.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на е-mail [javne.nabavke@kikinda.org.rs](mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.



Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 72/2016**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

#### **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### **16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА:**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља **непосредно, на e-mail [javne.nabavke@kikinda.org.rs](mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs)** или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним



набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи:

1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2. Назив и адресу наручиоца
3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују
6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона
7. Потпис подносиоца

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплату таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке



1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Упутство се може преузети са web адресе

<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.