



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА ОТРЕСИШТА

ЈН бр. 45/2018

<i>Рок за достављање понуда</i>	<i>23.07.2018. године до 10 часова</i>
<i>Јавно отварање понуда</i>	<i>23.07.2018. године у 11 часова</i>

Кикинда, јун, 2018. Године



На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2018-45 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2018-45, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Уређење атарских путева-
Отресишта

ЈН бр. 45/2018

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге	4
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	30
IV	Критеријум за доделу уговора	36
V	Обрасци који чине саставни део понуде	37
VI	Модел уговора	77
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	84



I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке број 45/2018 су радови – Уређење атарских путева-Отресишта

2. КОМИСИЈА:

Славко В. Мијатов, председник	
Дамир Увалин, члан	
Петар Жигић, члан	



II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:

ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА ОТРЕСИШТА НА АТАРСКИМ ПУТЕВИМА

Под отресиштем се подразумева површина непосредно пре прикључка некатегорисаног пута са јавним путем више категорије, а која је уређена тај начин да се на њој уклоне све нечистоће из возила чије би изношење на јавни пут угрозило безбедност саобраћаја.

Планирано побољшање саобраћајне инфраструктуре у зони отресишта треба да побољша квалитет услуге корисника и допринесе повећању безбедности и квалитета саобраћаја, јер ће се спречити изношење блата на коловоз.

Због изношења блата у кишном делу године инвеститор се одлучио да изгради отресишта на споју атарских путева са асфалтним путевима.

Отресишта се граде на КП 3768/7 и 22635 у КО Мокрин, КП 4667 и 4760 КО Банатско Велико Село, КП 483(спој к.п.473) и 483(спој к.п.3659) КО Банатска Топола, КП 3258 КО Наково, КП 3233 КО Наково, КП 3340 и 3341 КО Нови Козарци, КП 1671 и 3832 КО Сајан, КП 13703 и 4790 КО Руско село, КП 7237 и 10837 КО Башаид, КП 5233 и 5152 КО Иђош,

Коловозна конструкција на отресиштима је следећа:

- Бетон марке МБ30 са $\beta_z=5,0\text{МПа}$, дебљине 15цм+5см дебљина другог слоја МБ30.
- Песак дебљине 30цм са еквивалентом песка мин.60%.
- После завршене израде првог слоја од 15цм стављају се летве 2,5х5цм под углом од 45° у односу на страницу отресишта на рзмаку од 50цм, затим се бетонира други слој и након тога се изваде летве.
- У бетонски коловоз се ставља арматурна мрежа Q-138 (2,18 kg/m²).

Димензије отресишта су:

- Дужина.....40 м
- Ширина коловоза.....3 м
- Радијуси „лепеза“.....10 м

Коловозна конструкција:

- Песак20 цм
- Дробљени камен10 цм
- Бетон МБ30.....15 цм
- Бетонска „ребра“.....5 цм

Саобраћајна сигнализација није предмет овог пројекта, већ се задржава постојеће стање у зонама отресишта.



ОТРЕСИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

ОТРЕСИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком опису и предмеру, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа и предложених количина.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније и остало.

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 1. – К.П. 3768/7 К.О. МОКРИН	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20cm$ do modula stišljivosti $M_e=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00



Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	20.00
Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projekta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m ² gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m ²	180.00

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 2. – К.П. 22635 К.О. МОКРИН	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m ³ iskopa u samoniklom stanju.	m ³	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m ³ zemlje u zbijenom stanju.	m ³	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m ² planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m ²	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	20.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	----	--------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 3. – К.П. 4667 К.О. БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЉО	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 4. – К.П. 4760 К.О. БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЉО	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	----	--------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 5. – К.П. 483 (спој к.п. 473) БАНАТСКА ТОПОЛА	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 6. – К.П. 483 (спој к.п. 3659) БАНАТСКА ТОПОЛА	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
---	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 7. – К.П. 3258 НАКОВО	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	----	--------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 8. – К.П. 3233 НАКОВО	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 9 . – К.П. 3340 НОВИ КОЗАРЦИ	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 10. – К.П. 3341 НОВИ КОЗАРЦИ	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 11. – К.П. 1671 САЈАН	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 12. – К.П. 3832 САЈАН	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 13. – К.П. 13703 РУСКО СЕЉО	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	----	--------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 14. – К.П. 4790 РУСКО СЕЉО	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 15. – К.П. 7237 БАШАИД	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $f_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projehta $d=15+5\text{cm}$. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
---	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 16. – К.П. 10837 БАШАИД	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 17. – К.П. 5233 ИЂОШ	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
--	-----------	---------------

ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 18. – К.П. 5152 ИЂОШ	jedinica mere	količina
Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00
Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00
Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00
Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $Me=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti $Me=25kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00
Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $Me=40kN/cm^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Г Р А Д К И К И Н Д А

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0$Мпа. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz proejta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00
---	-----------	---------------

Технички опис радова, је саставни део предмера и предрачуна радова.



ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА

ИСКОЛЧАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКТА

Пре почетка радова извођач је обавезан да изврши потребна обележавања осовина саобраћајница, раскрсница и објеката. Обележавање пута треба да укључи сва мерења преноса података из пројекта на терен. Приликом извођења радова осигурати и чувати полигоне тачке, репере и сталне тачке. Извођач радова је дужан да користи тригонометре, полигоне тачке и репере из државне геодетске мреже. Накнада за коришћење ових геодетских података Из Републичког геодетског завода је урачуната у цену позиције. Извођач радова је дужан на захтев инвеститора обновити осовину пута, стационаже, полигоне тачке и по завршетку свих радова и предати ти их Инвеститору пре техничког пријема. Инвеститор је овлашћен да му се преда нивелманска књига о траси изграђеног пута. Збирна цена за обележавање обухвата сва неопходна мерења за све обилазне путеве, регулације, приступне путеве, депоније и сл. Цена обухвата обележавање нултог стања, дигитални модел терена. Обрачун изведених радова по м ископчане трасе.

ИСКОП ЗЕМЉЕ

Рад обухвата откопе свих врста материјала који су предвидјени пројектом са одвозом, односно, гурањем ископаног материјала у насипе, депоније или у депоније за разне потребе према намени како ће се материјал употребљавати при изводјењу радова.

Све ископе треба извршити према предвидјеним висинским kotaма и прописаним нагибима по пројекту, односно по захтевима надзорног органа. Тачност откопа ± 5 cm, више откопане количине се не плаћају, а потребно поправљање преко толеранције ± 5 cm изводјач ће попунити и нанети о свом трошку.

При изводјењу ископа треба спровести потребне заштитне мере за потпуну сигурност при раду и сва потребна осигурања постојећих објеката и комуникације.

Редослед ископа подесити тако, да се не образују "цепови" у којима би се у случају кише задржавала вода. У свакој фази рада, мора бити омогућено ефикасно одводњавање трупа пута. Отежан рад због појаве воде при копању неће се посебно плаћати.

Приликом ископа водити рачуна о инсталацијама кућних водоводних прикључака који су по правилу постављени плитко (и на дубини од 40 cm). Исто се односи и на електричне инсталације.

Уколико према пројектном предвидјеном распореду маса, недостаје материјала на траси, а пројектом није одредјено позајмиште у близини, надзорни орган ће одредити место позајмишта.

У начелу, ископ треба обављати употребом механизације, тако да се ручни ископ ограничи на неопходни минимум.

Односно ручног и машинског ископа одредјује се према могућем учешћу машинског рада.

Вишак хумуса и земљаног материјала, те допрема из позајмишта до ИИИ категорије, утоварити и транспортовати до депоније или пак до места уграђивања, на даљине из предрачуна радова. Ова позиција обухвата утовар увозила, превоз, истовар и грубо разастирање. Обрачун изведених радова врши се по м³ ископа утовареног, превезеног, истовареног и грубо разастртог материјала у самониклом стању.



ИЗРАДА БАНКИНА

Извршити израду банкина од земљаног материјала са лица места, како је то у пројекту назначено.

Рад обухвата разастирање, фино планирање, квашење и збијање материјала према димензијама из пројекта.

Захтевана збијеност по стандарном Прокторовом опиту треба да је 100%. Материјал за уградјивање треба да задовољава услове за састав земљаних материјала који се уградјују у насипе, што значи да несме поседовати органске састојке који би временом променили своје механичко-физичке особине.

Обрачун по 1 м³ готовог насипа у збијеном стању према kotaма пројекта

ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ

Рад обухвата уредјења планума доњег строја (постељнице) са финим планирањем и набијањем.

У кохерентним земљаним материјалима извршити планирање, санацију појединих мањих нехомогених места, квашење односно просушивање земље уз набијање до прописане збијености.

Пре почетка на узраде постељнице треба проверити квалитет материјала према стандардизованим испитивањима. Равност испланиране и збијене постељнице испитује се летвом дужине 4 м уз услов да максимално одступање од предвидјених равни у било ком смеру у односу на осовину пута, не сме да буде веће од 20 мм. Контролу равности вршити по профилима чије одстојање не може бити веће од 30 м. Коте постељнице-планума доњег строја, сме одступати од пројектоване коте за највише +/- 20 мм. Коте на појединим мерним местима одредити нивелманским инструментом, а мерна места одредјује надзорни орган са растојањем највише до 30 м.

Целокупна ширина постељнице-планума осим места где су предвидјени ископи за дренажне цеви или отворене јаркове, мора бити механички стабилизована.

Ископани или насути и разасрти материјал за постељницу мора се одмах набити.

Уколико је већ збијена постељница дуже време изложена временским непогодама или на неки други начин оштећена, изводјач је дужан поново довести постељницу у захтевано стању.

Употребљивост средстава за збијање постељнице, треба контролисати пре или на почетку радова.

Квалитет збијања постељнице треба контролисати мерењем модула стишљивости са крутом кружном плочом или по стандардном Прокторовом опиту. У завиости од врсте уградјеног материјала модул стишљивости има вредност од мин $M_e=25 \text{ MN/cm}^2$ односно 100% од максималне лабораторијске захтеване збијености по стандардном Проктором опиту,

Контролу квалитета извршити према :

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| -узимање узорака : | према СРПС.УБ1.010 |
| - одређивање природне влажности | према СРПС.УБ1.012 |
| -одређивање специфичне тежине | према СРПС.УБ1.014 |
| -одређивање запреминске тежине | према СРПС.УБ1.016 |
| - одређивање модула стишљивости | према СРПС.УБ1.046 |
| - носивост и равност постељнице | према СРПС.УЕ8.010 |

Пријем постељнице врши надзорни орган непосредно пре следеће фазе изводјења радова, при чему је изводјач дужан да све евентуалне недостатке отклони о свом трошку.

Обрачун се врши по м² планиране и уваљане постељнице за сав рад



иматеријал са контролним испитивањима.

ИЗРАДА НАСИПА ОД ПЕСКА

Рад на изради насипа од песка обухвата набавку песка са довозом, насипање, разастирање, квашење и набијање песка у насипу према димензијама одредјеним у пројекту.

Израда насипа изводи се према пројектовани попречним профилима,котама и нагибима из пројекта уз дозвољено одступање до 5цм.Насип изводити у хоризонталним слојевима дебљине око 30цм.Уколико извођач има на располагању вибрацио средство дебљина слоја може бити и већа што се доказује опитном деоницом.Контрола збијености проводи се кружном плочом пречника $d=30\text{cm}$,при чему се захтева минимална вредност модула стишљивости $M_e=25\text{MN/m}^2$ или 100% по стандардном Прокторовом опиту,а у свему према СРПС- У.Е8.010.

Потребно је извршити и лабораторијско испитивање квалитета песка који ће се користити.Минималним еквивалент песка мора бити 60%.Песак не сме да садржи више од 10% тежински фракција глине (до 0,002мм) нити више од 20 тежински честица мањих од 0.02мм.

Употребљивост материјала за израду насипа треба утврдити претходним испитивањима

-узимање узорка :	према СРПС.УБ1.010
- одређивање природне влажности	према СРПС.УБ1.012
-одређивање специфичне тежине	према СРПС.УБ1.014
-одређивање запреминске тежине	према СРПС.УБ1.016
-одређивање гранулометриског састава	према СРПС.УБ1.020
- одређивање оптималне влажности	према СРПС.УБ1.038
- одређивање границе конзистенције	према СРПС.УБ1.020- -
одређивање учешћа органских материја	према СРПС.УБ1.024
-одређивање оптималног садржаја воде	према СРПС.УБ1.038 -одређивање
еквивалента песковитих тла	према СРПС.УБ1.040
- одређивање модула стишљивости	према СРПС.УБ1.046

Обрачун изведених радова врши се по м3 готовог насипа оод песка у збијеном стању за сав рад и материјал и контролна испитивања у складу са горњим описом.

ИЗРАДА ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКОГ ЗАСТОРА ОД БЕТОНА

Уграђивање цементно-бетонског застора мора да се обави са димензијама и квалитетом како је дато у пројектно-техничкој документацији.

Израда цементно-бетонског застора састоји се од набавке и припреме одговарајућих основних материјала т.ј мешевине камених зрна (агрегата),цементног везива ,воде и хемијских додатака,производње транспорта и уграђивања свеже мешавине цементног бетона.Укључује и све радове на изради спојница и шажтите површине након уграђивања цементно-бетонског застора и све радове у вези са армирањем цементног бетона

Изнад прописно изведене и примљене подлоге израдити бетонски коловозни застор у слоју пројектоване дебљине.За агрегат употребити постојани сепарисани шљунак или дробљени камени агрегат ,

Отпорност каменог агрегата према дробљењу поступак Лос Ангелес)мора бити:

а)за камени агрегат за хабајући слој цементнобетонске коловозне плоче:

-За остала саобраћајна оптерећења 25 %(м/м)



Основна својства цемента за мешавине цементног бетона за цементно-бетонске засторе наведена су у EN 197-1. за мешавине цементног бетона нарочито одговарају цементни врсте ЦЕМ I разреда чврстоће 32,5, али се у посебним случајевима могу употребити ЦЕМ IIA и ЦЕМ IIB разреда чврстоће 42,5.

За цемента који се користе за цементне бетоне за цементно-бетонске засторе се ограничава :

Почетак везивања при 20° на мање од једног сата

Почетак везивања при 30° на мање 45 минута

Крај везивања на 10 сати.

За мешавине цементног бетона у истом пресеку цементно-бетонског застора мора се употребити цемент са истим својствима који је произведен од истих сировина.

Својства воде за припрему мешавине цементног бетона за цементно-бетонски застор одређена су EN 1008.

Вода из јавног водовода може се употребити за припрему мешавине цементног бетона за цементно-бетонски застор и без доказа о квалитету.

Бетон се мора справљати машински са тежинским дозирањем компоненти. Бетонска смеша се превози до места уграђивања превозним средствима код којих је онемогућен процес сегрегације. Преко фино испланиране подлоге поставити пластичну фолију дебљине до 0,1 мм

Тако да се спојеви преклапају за мин 10 цм у правцу попречног пада.

Уграђивање бетонске масе мора се вршити машинским путем, високофреквентним вибрационим финишером.

У изузетним случајевима дозвољено је и ручно уграђивање цементног бетона у цементно-бетонски застор, ако због ограниченог простора употреба машина није могућа.

Време уграђивања цементно-бетонског застора не сме да буде

- при температури ваздуха до 30° Ц дуже од једног сата

- при температури ваздуха изнад 30° Ц дуже од пола сата

По извршеном бетонирању обрадити попречне и подужне спојнице. Ширина попречних спојница треба да износи 18 мм, а подужних 20 мм.

Зарезе за попречне и подужне привидне спојнице треба израдити благовремено да се на цементно-бетонским плочама за цементно-бетонски застор не би појавиле неконтролисане пукотине због скупљања цементног бетона током везивања.

Дубина зареза мора да износи приближно 25 до 30 % дебљине цементно-бетонског застора, а ширина 3-4 мм.

Свеже изграђени бетонски коловоз мора се заштити од сушења услед сушења од ветра и сунца и од влажења услед кише.

Заштиту хабајућег слоја треба обезбедити одмах након уграђивања цементног бетона применом одговарајућих средстава.

По изграђеном коловозу не сме се седам дана одвијати никакв саобраћај, а испуњавање спојница извршити масом за заливање и то тек пошто је коловоз очврсно. Приликом грађења бетонског коловоза за сва претходна испитивања, испитивања у току грађења и готовог коловоза важе технички услови из СРПС- У.ЕЗ.020. Услови квалитета бетонског коловоза су:

- за остало саобраћајно оптерећење:

марка бетона МБ30 Мпа разред чврстоће Ц 30/37 по EN 12390-3

затезна чврстоћа при савијању према $s = 5,0 \text{ Мн/м}^2$ по EN 12390-5

водопропустљивост према EN 12390-8 $\leq 30 \text{ мм}$

отпорност на мраз према EN 12390-9 М-50

Минимална учесталост испитивања цементног бетона при унутрашњој контроли



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

уграђивања

Својства уграђеног бетона	поступак за испитивање	мин.учесталост испитивања
Садржај микропора	EN 12350-7	100 m ³
Чврстоћа на притисак	EN 12390-3	400 m ³
Чврстоћа на затезање при савијању	EN 12390-5	800 m ³
Отпорност на смрзавање	EN 12390-9	1600 m ³
Отпорност на продирање воде	EN 12390-8	1600 m ³

Равност висину и нагиб планума цементно-бетонски застора треба испитивати на 200м² а правац изграђеног коловоза на сваких 20м

Обрачун изведених радова врши се по м² изграђеног бетонског коловоза за сав рад и материјал са потребним испитивањима и осталим трошковима.



НАПОМЕНА: Ангажовани радници Понуђача су дужни да изводе радове на јавној површини, тако да се може безбедно одвијати саобраћај, са посебним мерама обезбеђења суседних објеката, стамбених зграда, градилишта.

Понуђач који је ангажован на предметним радовима је дужан да поштује: саобраћајне прописе, прописе заштите на раду, користи светлосну и другу сигнализацију.

За неблаговремено предузимање мера и обавеза предвиђених Законом о планирању и изградњи, на предлог надзорног органа овлашћеног од Наручиоца, као и на основу личних запажања, као и запажања општинске инспекције ће предузети мере из своје надлежности, где се поред казних мера одговара и за штете које настану корисницима суседних објеката.

Све препреке поред коловоза морају да буду јасно истакнуте и означене.

Забрањује се лагровање материјала за справљање цементбетона као и ручно и мешалицама за бетон справљање бетона на локацији где се врши уградња бетона.

ПОНУЂАЧ

Место и датум:

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач горе наведену спецификацију мора потписати и печатирати чиме потврђује да је упознат истом.



III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

1

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду , којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а , којим се



		<p>потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p>Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (<i>чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН</i>);	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (<i>чл. 75. ст. 2. ЗЈН</i>).	<p>ИЗЈАВА (<i>Образац 8 ове конкурсне документације</i>), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.</p>

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и **то:**



Р.бр	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ <ul style="list-style-type: none">Годишњи приход за три (3) године 2015, 2016, 2017 не мањи од 18 милиона динара годишње.Да у претходних дванаест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи : статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017), показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. Потврда НБС да понуђач у претходних дванаест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није био неликвидан.
2.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ <p>Да понуђач има неопходан пословни капацитет за ову јавну набавку, што подразумева да су у последње три (3) године (2015.,2016. и 2017.) извршени бетонски радови у вредности 10 милиона динара Напомена: Извођење радова може бити започето и раније, односно пре 2015.године, али окончање радова мора бити најраније 2015., а најкасније у 2017.години.</p> <ul style="list-style-type: none">Понуђач је дужан да поседује сертификате:ISO 9001 или одговарајући.ISO 14001 или одговарајући.	Доказ: Табела Референц листа (Образац X). са уписаним извршеним радовима, Уговори- копије, о извршеним радовима који су уписани у референц листу , Потврде Наручиоца о извршеним радовима. (Образац IX.) и фотокопије прве и задње стране окончане ситуације. Доказ: За ISO стандарде доставити фотокопију ISO стандарда.
3.	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ <ul style="list-style-type: none">4. Камсион (Ауто мешалица) за превоз готове цемент-бетонске масе 15. „Пикамер" Чекић – Компресор за опсецање и рушење асфалта и бетона, и дувалица за чишћење отпадног материјала 16. Комбиновани камионет	



	<p>за превоз радника и мање количине потребног материјала. 1</p> <p>7. Универзалну комбиновану машину за ископ, утовар материјала и планирање терена. 1</p> <p>8. Камион за довоз потребног и одвоз непотребног материјала са градилишта 1</p> <p>9. Тестера са плочом за сечење бетона 1</p> <p>10. Виброплочу за збијање песковитих и камених материјала 1</p>	
4.	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ	
	<p>Укупно најмање 6 запослених радника грађевинске струке од чега:</p> <ul style="list-style-type: none">• Дипомирани грађ. Инжењер VII степен лична лиценца 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 1• Грађевински техничар нискоградње IV степен 1• Руковаоц грађевинских машина III степен (приложити доказ) 2• Возач "Ц" категорије III степен (приложити доказ) 2	<p>Доказ: За наведену опрему треба доставити <u>доказ о власништву</u>- уговор о купопродаји, или рачун, или инвентарска листа, или уговор о лизингу, закупу, са роком не краћим од уговореног рока. За возила која се региструју доставити копију <u>саобраћајне дозволе</u>. За остале машине доставити <u>Изјаву о исправности</u> издату од стране власника, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу.</p> <p>Доказ: За грађевинског инжењера (мин.1) треба доставити <u>фотокопију лиценце, потврду о важењу лиценце, фотокопију уговора о раду и МА обрасца, односно уговор о ангажовању лица у којем ће бити наведен минимални рок ангажовања лица - не краћи од понуђеног рока за извођење радова. За остала лица потребно је доставити <u>фотокопију уговора о</u></u></p>



	<u>раду и МА обрасца, диплому односно уговор о ангажовању лица у којем ће бити наведен минимални рок ангажовања лица - не краћи од понуђеног рока за извођење радова.</u>
--	---

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
 - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
 - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
 - Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 - Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
 - Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
 - Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
 - Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
 - Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.



IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **мањи износ аванса**, а у случају да је исти износ аванса најповољнија понуда ће бити она са **краћим роком извођења радова**.



V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку радова – Уређење атарских путева- Отресишта, ЈН број 45/2018

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.



3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: (Уређење атарских путева-изградња Отресишта)

Укупна цена без ПДВ-а:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	
Рок и начин плаћања:	Рок плаћања је 45 дана по испостављеним месечним ситуацијама за стварно изведене количине радова
Аванс (максимални износ од 20%):	
Рок важења понуде (минимално 30 дана)	
Рок завршетка радова (максимално 60 радних дана по увођењу у посао):	
Гарантни рок (минимално 2 године од дана завршетка посла)	
Шифра радова на основу Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за ПДВ („Службени гласник РС“ бр. 86/2015)	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.



**2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 1. – К.П. 3768/7 К.О. МОКРИН	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti Me=25kN/cm2. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti Me=40kN/cm2. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 2. – К.П. 22635 К.О. МОКРИН	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projehta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		
---	--	----	--------	--	--

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 3. – К.П. 4667 К.О. БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz proejta $d=15+5\text{cm}$. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 4. – К.П. 4760 К.О. БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u	m3	40.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	zbiјenom stanju, za sav rad i materijal.				
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbiјenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projekta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 5. – К.П. 483(спој к.п. 473) К.О. БАНАТСКА ТОПОЛА	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projehta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		
---	--	----	--------	--	--

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 6. – К.П. 483(спој к.п. 3659) К.О. БАНАТСКА ТОПОЛА	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m ² planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m ²	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz proejta $d=15+5\text{cm}$. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m ² gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m ²	180.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 7. – К.П. 3258 К.О. НАКОВО	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u	m3	40.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	zbiјenom stanju, za sav rad i materijal.				
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbiјenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projeјta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 8. – К.П. 3233 К.О. НАКОВО	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detalјnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projehta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		
---	--	----	--------	--	--

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 9. – К.П. 3340 К.О. НОВИ КОЗАРЦИ	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m ² planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m ²	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz proejta $d=15+5\text{cm}$. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m ² gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m ²	180.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 10. – К.П. 3341 К.О. НОВИ КОЗАРЦИ	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti Me=40kN/cm2. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projepta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 11. – К.П. 1671 К.О. САЈАН	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Обрачун по m ³ zemlje u zbijenom stanju.	m ³	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Обрачун се врши по m ² planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m ²	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Обрачун по m ³ gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Обрачун по m ³ gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	20.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projehta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		
---	--	----	--------	--	--

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 12. – К.П. 3832 К.О. САЈАН	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz proejta $d=15+5\text{cm}$. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 13. – К.П. 13703 К.О. РУСКО СЕЛО	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti Me=40kN/cm2. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projepta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 14. – К.П. 4790 К.О. РУСКО СЕЛО	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m ³ zemlje u zbijenom stanju.	m ³	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m ² planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m ²	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	20.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projehta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		
---	--	----	--------	--	--

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 15. – К.П. 7237 К.О. БАШАИД	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz proejta $d=15+5\text{cm}$. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 16. – К.П. 10837К.О. БАШАИД	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25kN/cm^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta d=20cm do modula stišljivosti Me=25kN/cm2. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta d=10cm do modula stišljivosti Me=40kN/cm2. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projejtа d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 17. – К.П. 5233К.О. ИЂОШ	jedinica mere	količina	jedinična цена	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		
4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m2 planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m2	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m3 gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m3	20.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz projehta d=15+5cm. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m2 gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m2	180.00		
---	--	----	--------	--	--

	ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 18. – К.П. 5152К.О. ИЂОШ	jedinica mere	količina	jedinična cena	CENA
1	Obeležavanje trase detaljnih tačaka parcela atarskog puta u svemu prema tehničkom opisu	m	35.00		
2	Iskop zemlje pretežno mašinski sa ručnom doradom iskopa sa utovarom u vozilo i transport do najbliže deponije (2km) ili upotrebiti za izradu bankina. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m3	60.00		
3	Izrada bankina od zemlje iz iskopa zajedno sa planiranjem površina u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.	m3	15.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4	Planiranje i valjanje posteljice, uručenje planuma donjeg stroja u svemu prema tehničkom opisu, sa finim planiranjem i nabijanjem uz postignutu proverenu zbijenost $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun se vrši po m ² planirane uvaljane posteljice za sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima.	m ²	200.00		
5	Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od majdanskog peska u svemu prema opisu iz projekta $d=20\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=25\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog nasipa u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	40.00		
6	Nabavka materijala, transport i izrada sloja od drobljenog kamena 0/31,5mm u svemu prema opisu iz projekta $d=10\text{cm}$ do modula stišljivosti $M_e=40\text{kN/cm}^2$. Obračun po m ³ gotovog sloja u zbijenom stanju, za sav rad i materijal.	m ³	20.00		
7	Nabavka materijala, transport i izrada betonskog kolovoza od betona marke MB31, i $\beta_z=5,0\text{Mpa}$. U cenu uračunati i mrežu Q188, oplatu i poprečna rebra 5x5cm. Betonski kolovoz uraditi u svemu prema tehničkom opisu iz proejta $d=15+5\text{cm}$. Beton mora biti proizveden u fabrici betona i transportovan auto mikserom za beton. Obračun po m ² gotovog kolovoza, za sav rad i materijal.	m ²	180.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Г Р А Д К И К И Н Д А

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 1. – К.П. 3768/7 К.О. МОКРИН		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 2. – К.П. 22635 К.О. МОКРИН		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 3. – К.П. 4667 К.О. БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 4. – К.П. 4760 К.О. БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 5. – К.П. 483(спој к.п. 473) К.О. БАНАТСКА ТОПОЛА		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 6. – К.П. 483(спој к.п.3659) К.О. БАНАТСКА ТОПОЛА		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 5. – К.П. 483(спој к.п. 473) К.О. БАНАТСКА ТОПОЛА		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 7. – К.П. 3258 К.О. НАКОВО		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 8. – К.П. 3233 К.О. НАКОВО		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 9. – К.П. 3340 К.О. НОВИ КОЗАРЦИ		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 10. – К.П. 3341 К.О. НОВИ КОЗАРЦИ		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 11. – К.П. 1671 К.О. САЈАН		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 12. – К.П. 3832 К.О.САЈАН		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 13. – К.П. 13703 К.О. РУСКО СЕЛО		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 14. – К.П. 4790 К.О. РУСКО СЕЛО		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 15. – К.П. 7237 К.О.БАШАИД		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 16. – К.П. 10837 К.О. БАШАИД		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 17. – К.П. 5233 К.О. ИЋОШ		
ОТРЕСИШТЕ БРОЈ 18. – К.П. 5152 К.О. ИЋОШ		
СВЕГА:		



3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Понуђач



4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____, (Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Уређење атарских путева- Отресишта, бр ЈН 45/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Уређење атарских путева- Отресишта бр. ЈН 45/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није имао забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



6. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца

Датум и место: _____

Овим потврђујемо да је привредно друштво

За потребе наручиоца

извршило радове

(навести врсту радова)

у вредности од _____ динара са ПДВ-ом.

а на основу уговора бр. _____ од _____ и да је све обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и уговореном року.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге сврхе.
Контакт особа наручиоца: _____, телефон _____.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Датум

М.П.

Овлашћено лице наручиоца



VI МОДЕЛ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА
БРОЈ: _____
ДАНА: _____ . године
КИКИНДА

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана _____ . године, између:

Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: **наручилац**)

и

_____, са седиштем у _____, улица _____,
ПИБ: _____, Матични број: _____
Број рачуна: _____, Назив банке:
кога заступа _____, директор (у даљем тексту: **извођач**).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Уређење атарских путева-Отресишта

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Наручилац (Град Кикинда) је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана _____ 2018. године, спровео отворени поступак јавне набавке радова - **Уређење атарских путева- Отресишта**

Члан 2.

Извођач је _____ године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем _____ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.
Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. _____ од _____ године изабрао извођача предметних радова.



Члан 3.

Извођач ће предметне радове вршити самостално.

АЛТЕРНАТИВА

Извођач ће подизвођачу/има _____
поверити вршење следећих услуга/радова:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.

Извођач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код подизвођача ради увида у извршење уговора.

АЛТЕРНАТИВА

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да је извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим условима под којим ће се изводити радови, као што су локација објекта, приступ објекту, могућност нормалног извођења радова на објекту и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са техничком документацијом на основу које изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене сагласности наручиоца да одступа од исте.

Наручилац има право да мења техничку документацију у складу са важећим прописима.

Извођач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измена техничке документације, извођач има право да писмено затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок извођења радова по овом Уговору.

II ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

IIa ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач се обавезује:

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовану руководиоца радова
- да у утврђеном року изврши радове који су предмет овог уговора



- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу, да изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом
- да благовремено обезбеди сав материјал потребан за извођење радова
- да уредно доставља наручиоцу атесте о уграђеном материјалу и опреми
- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим прописима, нормативима и стандардима
- да предузме све прописане мере за сигурност градилишта, радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, радно правних прописа, за време од почетка извођења радова све до позитивно обављеног техничког пријема
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који регулишу ову област
- да омогући вршење стручног надзора на објекту
- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за извођење радова
- да поступи по захтеву наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси наручилац
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
- да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету
- да по завршетку радова уклони сав свој отпад и преостали материјал са градилишта
- да прибави решење надлежног одељења Општинске управе о месту депоновања вишка земљаног материјала и шута
- да спроведе одговарајуће мере безбедности и здравља на раду
- да изради динамички план извођења радова
- да изведене радове преда наручиоцу

Члан 6.

Извођач ће при потписивању овог Уговора наручиоцу предати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања плативу на први позив без приговора, у висини траженог аванса без ПДВ-а са роком важности до правдања аванса.

Извођач ће такође доставити наручиоцу при примопредаји радова банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року платива на први позив без приговора, у висини 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања активираће се у случају непоштовања одредби из члана 5. овог Уговора и динамичког плана, а констатовано у извештају надзорног органа.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном активираће се у случају неотклањања грешака у гарантном року у складу са чланом 8. овог уговора.

Члан 7.

Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од _____ (максимално 60 календарских дана) календарских дана по увођењу у посао, а као дан увођења у посао рачуна се дан када се



извођачу преда локација, потпише уговор о извођењу радова и испуне Уговором предвиђене обавезе наручиоца.

Члан 8.

Извођач је дужан да благовремено извести наручиоца о завршетку уговорених радова.

Извођач је обавезан да уклони све евентулане недостатке, на свој рачун, у гарантном року од _____ (минимално 2 године) година.

Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 10 радних дана по захтеву наручиоца.

Гарантни рок почиње да тече од дана извршене примопредаје извршених радова.

II 6 ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да:

- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова
- преда извођачу техничку документацију за извођење радова у једном примерку
- преда решење о одобрењу извођења радова
- именује надзорни орган и о томе извести извођача
- да благовремено врши оверу испостављених ситуација
- редовно измирује обавезе према извођачу за завршене радове на основу привремених ситуација и окончаних ситуација; наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са својим могућностима у року од 45 дана од пријема ситуација.
- одмах по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за технички пријем

III ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 10.

Уговорена цена свих радова износи _____ динара (и словима: _____) без ПДВ-а односно _____ динара (и словима: _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Обе уговорне стране прихватају исплату аванса у висини од ____% (максимално 20%).

Наручилац ће извршити плаћање аванса тек након што му извођач достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Уговореним јединичним ценама из предмера и предрачуна радова обухваћене су и све таксе и остале обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за потпуно извршење овог Уговора.

Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не плаћају се посебно. Уговорене јединичне цене за материјал и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, уграђено односно унето, размештено и монтирано сходно техничкој документацији.



Наручилац је сагласан да се коначна вредност извршених радова утврди на основу стварне изведене количине радова из оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа, уз примену јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде извођача, исте ће се сматрати вишком радова.

Коначна вредност вишка радова и рока за њихово извођење биће одређени Анексом овог Уговора.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа наручиоца мање од количина предвиђених предмеру из усвојене понуде извођача, наручилац ће платити извођачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Наручилац ће исплатити остатак износа по пријему коначног обрачуна и записника о примопредаји

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

1.) авансна уплата – по потписивању уговора и достави банкарске гаранције за повраћај аванса, а у року од 45 дана.

2.) остатак износа – по обрачунатим месечним ситуацијама.

Члан 11.

Понуђене јединичне цене не могу се мењати услед повећања (вишка), односно смањења (мањка) количине радова које су утврђене у понуди.

У случају да се у току извођења радова појаве додатни (непредвиђени) радови не већи од 15% од укупне вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама спровести Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Члан 12.

У случају прекорачења рока из члана 7. овог уговора извођач је у обавези да плати уговорну казну у висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не може прећи 5% од уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног престанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у коначном обрачуна.

Члан 13.

Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова:

-у случају дејства више силе

-несипуњења обавеза из члана 9. овог Уговора.

-услед извођења вишкова уз сагласност (одобрење) надлежног органа

-услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс овог уговора.

У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под вишом силом уговорне стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и ратно стање, као и велике атмосферске непогоде које ометају нормално извођење радова.

Члан 14.



Извођач ће обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова.

Примопредају изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници извођача и наручиоца. Примопредаја се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 3 дана од завршетка радова.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом примопредаје радова извођач мора да отклони у споразумно утврђеном року.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова у року од 7 дана. У коначном обрачуну су обрачунате све коначне обавезе између извођача у наручиоца.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Извођач нема право да мења пројекат без писмене сагласности наручиоца, обавезан је да у току радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, а обавезује се да сву техничку документацију са примљеним прилозима уредно и у примереном року врати наручиоцу.

Члан 16.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико:

- извођач не поштује рок за извршење радова из члана 7. овог Уговора;
- не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року;
- не испуњава обавезе из члана 5. овог Уговора;
- извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора

У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све трошкове које је имао до датума раскида уговора.

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога.

Члан 17.

За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима и остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.

Члан 18.

Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су :

- Спецификације, врста, квалитет, количина и опис радова (предмер радова)
- понуда извођача

Члан 19.

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда..

Члан 20.

Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.

Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 21.

Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе.

ГРАД КИКИНДА

градоначелник

Павле Марков

ПОНУЂАЧ

Место и датум:

(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да прихвата наведени модел.



VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са знаком: „Понуда за јавну набавку радова – Уређење атарских путева-Отресишта, ЈН бр. 45/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.07.2018. године до 10 часова.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Уређење атарских путева- отресишта , ЈН бр. 45/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Уређење атарских путева- отресишта, ЈН бр. 45/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Уређење атарских путева- отресишта , ЈН бр. 45/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Уређење атарских путева- отресишта , ЈН бр. 45/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:

На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.



Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Максимални износ аванса је 20%, а остатак по обрачунатим месечним ситуацијама и по стварно изведеним количинама радова.



Рок плаћања је 45 дана по испостављеним ситуацијама.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 2 (две) године од завршетка радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Понуђени рок не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао. Понуђач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Понуђени радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ.

Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не плаћају се посебно.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Оригиналне примерке Писама о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то за:

а) **банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања**, у висини плаћеног аванса без ПДВ-а и мора да траје најкраће до правдања аванса.

б) **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.



Напомена: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а.

Ако се за време трајања уговора промене рок за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције се мора продужити.

II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:

1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса без ПДВ-а и мора да траје до правдања аванса. Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да 10 дана након извршене примопредаје радова, преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:

Не постоји таква документација.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на e-mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.



Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 45/2018**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља **непосредно, на e-mail javne.nabavke@kikinda.org.rs** или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним



набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи:

1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2. Назив и адресу наручиоца
3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују
6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона
7. Потпис подносиоца

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен



рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Упутство се може преузети са web адресе

<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.