



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА КАПЕЛАМА ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ РАДОВА

**ЈН бр. 53/2018**

<b><i>Рок за достављање понуда</i></b>	<i>23.07.2018. године до 10 часова</i>
<b><i>Јавно отварање понуда</i></b>	<i>23.07.2018. године у 12 часова</i>

*Кикинда, јул 2018. године*



На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2018-53 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2018-53, припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**За јавну набавку радови – Грађевински радови на капелама**  
Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
<b>I</b>	Општи подаци о набавци	3
<b>II</b>	Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге	4
<b>III</b>	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	29
<b>IV</b>	Критеријуми за доделу уговора	34
<b>V</b>	Обрасци који чине саставни део понуде	35
<b>VI</b>	Модел уговора	74
<b>VII</b>	Упутство понуђачима како да сачине понуду	81
<b>VIII</b>	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 Закона	88
<b>IX</b>	Образац потврде о реализацији закључених уговора	89
<b>X</b>	ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА	91



## I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

### 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке број 53/2018 су радови – Грађевински радови на капелама

### 2. ОПИС ПАРТИЈЕ УКОЛИКО ЈЕ ЈАВНА НАБАВКА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

Јавна набавка није обликована по партијама.

### 3. КОМИСИЈА:

Јелена Бајић Иветић, председник	
Дамир Увалин, члан	
Петар Жигић, члан	



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),**  
**КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН**  
**СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ**  
**КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА,**  
**ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА**

**ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА**

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КАПЕЛА НА КАТОЛИЧКОМ И ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ У БАНАТСКОЈ ТОПОЛИ И ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ У НОВИМ КОЗАРЦИМА

**Напомене:**

**Јединичним ценама** обухватити све потребне припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао. Сви радови морају бити потпуно готови како је предвиђено уговором, изведени правилно по техничким прописима и стандардима, уз коришћење квалитетног материјала и уз рад квалитетне стручне радне снаге. Извођач је дужан да објекат преда очишћен од отпадака грађевинског материјала. Све јединичне цене треба да садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала (радне скеле, оплате, спојне и заптивне материјале и слично), као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима).

**За стабилност и безбедност уграђених елемената одговоран је извођач радова.**

**Пре почетка радова обавезно све мере проверити на лицу места.**

**Обрачун радова се изводи по стварно утврђеним количинама.**

**КАПЕЛА НА КАТОЛИЧКОМ ГРОБЉУ**

**ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ**

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
	<b>ПРОШИРЕЊЕ ГЛАВНЕ СТАЗЕ, ПРИЛАЗНА СТАЗА, ЗАШТИТНЕ СТАЗЕ, ПЛАТО И ПРОШИРЕЊЕ ПЛАТОА</b>		
	<b>НАПОМЕНА:</b> Све горње коте стаза и постојећих и планираних платоа међусобно ускладити. Горњу коту стазе за прилаз санитарном чвору планирати да буде нижа од коте улаза у санитарни чвор за макс. 15 до 17цм. Висинску разлику између овог прилаза и платоа на предњем делу објекта савладати помоћу стазе са рампом ширине 1,50м са падом од око 2% ка простору испред санитарног чвора.		
	Горње коте заштитних тротоара планирати тако да буду уздигнуте од околног терена за 5-10цм.		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	<b><u>I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</u></b>		
1.	Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Дебљина скидања слоја до 20цм.		
	Обрачун по м2 терена.	м2	139.60
2.	Планирање и нивелисање терена са ископом до 10цм и насипањем до потребне коте, у ширини од 5,00м око објекта капеле. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-2цм. У цену је урачунато и потребно попуњавање и набијање односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.		
	Обрачун по м2 планиране површине.	м2	330.00
	<b><u>II - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>		
	-		
	<b><u>ПРОШИРЕЊЕ ГЛАВНЕ СТАЗЕ</u></b>		
1.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење проширења главне стазе и улазног дела ширине 1,50м, у укупној дужини 25,0м од улаза, у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (45,1*0,1)	м3	4.51
2.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за проширење главне стазе од бетона МБ 20, у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3.	м2	4.51
	<b><u>ПРИЛАЗНА СТАЗА</u></b>		
3.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење армирано-бетонске прилазне стазе ширине 3,0м од постојеће главне стазе до платоа објекта капеле у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (38,0*0,10)	м3	3.80



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонску прилазну стазу од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.		
	Обрачун по м3.	м3	5.70
	-		
	-		
	<b>ЗАШТИТНЕ СТАЗЕ</b>		
5.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење заштитних стаза око објекта ширине 0,80м и 1,5м у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (41,25*0,10)	м3	4.13
6.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за заштитне стазе око објекта од набијеног бетона МБ 20, у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (41,25*0,10)	м3	4.13
	<b>ПЛАТО И ПРОШИРЕЊЕ ПЛАТОА</b>		
7.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење пројектованог платоа и трема за приступ санитарном чвору. Димензије платоа: дужина 9,0м, ширина 2,40м; димензија трема 2,75/275м; дебљина тампон слоја d=10цм.		
	Обрачун по м3. (П=9,0*2,4+2,75*2,75)	м3	3.00
8.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонски пројектовани плато од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.		
	Обрачун по м3. (П=9,0*2,4+2,75*2,75)	м3	4.50
9.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење проширења платоа укупне дужине 11,30м и ширине 5,00м, у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (11,3*5,0*0,1)	м3	5.65
10.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонски проширени плато од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	Обрачун по м3. (11,3*5,0)	м3	8.48
	<b><u>III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ</u></b>		
1.	Засацање рогова на доњој страни на завршетку стрехе са задње стране објекта. Засацање извршити на доњој трећини висине вертикалног пресека рогова, тако да доња површина буде хоризонтална.		
	Обрачун по комаду рогова.	ком.	11.00
2.	Набавка материјала, израда и уградња храстових тесарских врата димензија сса 70/180цм. Врата и довратник обрадити и израдити од првокласне храстовине. Израдити оков од кованог гвожђа и брунирати га. Врата и довратник заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Након импрегнирања, врата премазати безбојним лазурним премазом у потребном броју прелаза и са потребним међурадњама за квалитетну заштиту дрвета. Мере проверити на лицу места.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
	<b><u>IV - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</u></b>		
1.	Набавка материјала и израда термоизолације од тврдих плоча камене вуне дебљине d=10цм у тавану. Испод термоизолације поставити парну брану - ПЕ фолију, а изнад термоизолације паропропусну водонепропусну фолију. Тавански простор није предвиђен за коришћење		
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	98.10
	<b><u>V - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</u></b>		
1.	Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица I класе, величине, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица зид темељито очистити од прашине и попрскати водом. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. Фуговање се урачунава у цену.		
	Обрачун по м2 зида.	м2	17.00
	-		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2.	Набавка материјала и поплочавање пода унутрашњим подним противклизним керамичким плочицама I класе, 33x33cm, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица бетонску подлогу темељито очистити од прашине и попрскати водом. Плочице у санитарном чвору поставити у потребном паду према подном сливнику. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. У цену урачунати и израду цементне кошуљице, уколико је потребно да се постигне потребна висинска кота пода у односу на коту пода трема. Фуговање се урачунава у цену.		
	Обрачун по м2 пода.	м2	70.00
3.	Набавка материјала и поплочавање пода спољним подним противклизним керамичким плочицама I класе, 33x33cm, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица бетонску подлогу темељито очистити од прашине и попрскати водом. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. У цену урачунати и израду цементне кошуљице, уколико је потребно да се постигне потребна висинска кота у односу на коту пода просторија, као и за извођење потребног пада од објекта ка спољнем простору. Фуговање се урачунава у цену.		
	Обрачун по м2 пода.	м2	40.00
4.	Набавка материјала и постављање сокле од керамичких плочица висине до 15cm. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити.		
	Обрачун по м' сокле.	м'	85.00
<b><u>VI - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</u></b>			
1.	Бојење спољних зидова фасадном бојом на бази воде у тону по избору инвеститора са потребним предрадњама. Бојење извршити у три прелаза. У дату цену предвидети потребну радну и фасадну скелу.		
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	210.00





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2.	Лакирање подашчане облоге крова испод стрехе са задње стране објекта и видних делова рогова лазурним лаком у тону усаглашеним са тоном већ прелакираних делова дрвене конструкције. Лакирање извршити према упутству произвођача лаком отпорним на временске утицаје у три прелаза.		
	Обрачун по м <sup>2</sup> обојене површине.	м <sup>2</sup>	7.00
3.	Лакирање дрвене конструкције трема и подашчаног дела крова изнад трема са предње стране објекта лазурним лаком у тону усаглашеним са тоном већ прелакираних делова дрвене конструкције. Лакирање извршити према упутству произвођача лаком отпорним на временске утицаје у три прелаза.		
	Обрачун по м <sup>2</sup> обојене површине.	м <sup>2</sup>	57.00
<b>Водовод и канализација</b>			
<b>I. ВОДОВОД</b>			
1.	Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање водоводних цеви са затрпавањем у слојевима од d=20 cm.	м <sup>3</sup>	45.00
2.	Набавка, довоз и разастирање слоја песка d=10 cm.	м <sup>3</sup>	4.10
3.	Затрпавање рова земљом из ископа и то након комплетног испитивања мреже у слојевима од 20cm, са ручним набијањем до потпуне збијености.	м <sup>3</sup>	40.90
4.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2км, са утоваром и истоваром.	м <sup>3</sup>	4.10
5.	Набавка и монтажа РЕ цеви за вертикалне и хоризонталне унутрашње разводе водоводне мреже. Обрачун по постављеним цевима комплетно са редуцирима, муфовима, коленима и кукама. У цену улазе сва потребна штемовања зида, затварање шлицева и поправка зидова након постављања цеви, као и постављање цеви у рову.		
	Ø 15mm	м	8.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

6.	Набавка и монтажа HDPE цеви за спољни развод и за радни притисак од 10 bara са свим потребним фазонским комадима. Фазонске комаде у рову премазати битумитом ради заштите од корозије.		
	Ø 15 mm	m	4.00
	Ø 20 mm	m	58.00
7.	Набавка и монтажа пропусних вентила на водоводној мрежи испод сваког течећег места са пониклованом капом.		
	Ø 15mm	ком.	3.00
8.	Набавка и монтажа ЕК вентила код водокотлића.		
	Ø 15mm	ком.	1.00
9.	Набавка и монтажа пропусног вентила са точком.		
	Ø 15 mm	ком.	1.00
10.	Набавка и монтажа пропусног вентила са испусном славином (један за чесму и један за објекат).		
	Ø 15 mm	ком.	1.00
	Ø 20 mm	ком.	1.00
11.	Израда продора кроз зид и конструкцију.	ком.	2.00
12.	Набавка и монтажа водомера f1 20mm са комплет пратећим материјалом.	ком.	1.00
13.	Набавка и монтажа водомера за чесму f1 20mm са комплет пратећим материјалом.	ком.	1.00
14.	Израда шахта за смештај водомера и вентила, од опеке са дном од шљунка и поклопцем од армираног бетона d=15cm армираног мрежастом арматуром Q131, са ливено-гвозденим шахт поклопцем и комплет пратећим материјалом. У цену улази и потребна оплата. Унутрашње димензије шахта 100x120cm, дубина 120cm.	ком.	1.00
15.	Хлорисање водоводне мреже са испирањем и прибављање анализе о квалитету воде, као и потврде о исправности воде.	m	78.75
	<b>ИЗРАДА ПРИКЉУЧКА НА ПОСТОЈЕЋУ УЛИЧНУ ИНСТАЛАЦИЈУ</b>		
16.	Израда прикључка на постојећу уличну инсталацију.	ком.	1.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

17.	Набавка и монтажа HDPE Ø32mm (окитен) цеви за спољни развод од прикључка до водомера за радни притисак од 10 бара са свим потребним фазонским комадима. Фазонске комаде у рову премазати битулитом ради заштите од корозије. Обрачун по м'.	м'	41.50
			<b>УКУПНО:</b>
	<b>II. КАНАЛИЗАЦИЈА</b>		
1.	Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање канализационих цеви са затрпавањем у слојевима d=20 cm.	м <sup>3</sup>	5.67
2.	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка d=20 cm.	м <sup>3</sup>	1.26
3.	Затрпавање рова земљом из ископа након комплетног постављања и испитивања мреже у слојевима од 20 cm са ручним набијањем до потпуне збијености.	м <sup>3</sup>	4.41
4.	Одвоз вишка земље камионом ван градилишта на даљину до 2 km са утоваром и истоваром.	м <sup>3</sup>	1.26
5.	Набавка и монтажа PVC-канализационих цеви са фазонским комадима, потребним материјалом и песком око цеви. Код пролаза цеви кроз конструкцију омогућити дилатирање. Код вертикале поставити ревизију изнад пода: - цеви се постављају у жлебу зида са причвршћеним кукама и обујмицама. У обрачун узети израду жљебова и њихово маскирање. - цеви се постављају у рову са падом у слоју песка d=10 cm. - ревизиони комад Ø75 поставити на вентилационој вертикали Ø75.		
	Ø 50 mm	m	2.50
	Ø 75 mm	m	15.00
	Ø 100 mm	m	3.50
	Ø 150 mm од редукције до улаза у водонепропусну септучку јаму (иза лука Ø100 поставити редукцију Ø150/100)	m	7.50
6.	Набавка и монтажа подних сливника са хоризонталним одводом и решетком од ростфраја дим. 15x15 cm		
	Ø 50 mm	kom.	1.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

7.	Набавка и монтажа цеви Ø 32 mm за спајање санитарних објеката са инсталацијом канализације.	m	1.50
8.	Набавка и монтажа вентилационе фасадне решетке.		
	Ø 75 mm	kom.	1.00
9.	Провера проходности и водонепропустљивости целокупне канализационе мреже.	m	30.80
<b>III. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ</b>			
1.	Набавка и монтажа керамичке WC шоље I класе са потребном дужином пластичне цеви Ø 5/4", са седиштем од пластике и гуменим подметачима, ниско монтажним водокотлићем и пластичном кутијом за тоалет папир.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
2.	Набавка и монтажа керамичког умиваоника дим. 500x420cm I класе са пластичним сифоном, зидним огледалом, држачем за сапун, двокраким држачем пешкира и батеријом за топлу и хладну воду.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
3.	Набавка и монтажа електричног бојлера са комплет припадајућим прибором вел. 80 lit.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
4.	Набавка и постављање качењем на зид покретних апарата за гашење пожара тип		
	S-6	ком.	1.00
	Co2 5kg.	ком.	1.00
<b>IV. ВОДОНЕПРОПУСНИ БАЗЕН</b>			
1.	Ископ земље III категорије.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	14.15
2.	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка д=10цм.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	0.84
3.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2км са утоваром и истоваром.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	12.14



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4.	Насипање земље изнад горње плоче водонепропусног базена.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	0.54
5.	Набавка материјала, израда и постављање оплате, постављање мрежасте арматуре Q-131 и бетонирање дна, зидова и горње плоче базена бетоном МБ 30.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	8.20
6.	Набавка, довоз и постављање гвозденог поклопца тежине 30кг.		
	Обрачун по комаду.	ком.	2.00
	<b>V. УПОЈНИЦА (за прихват чисте воде са чесме) пречника 1,2м и дубине 2м</b>		
1.	Ископ земље III категорије.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	4.60
2.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2км са утоваром и истоваром.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	4.60
3.	Набавка материјала, зидање обимних зидова упојнице пуном опеком дебљине 25цм у цементном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30 цм уградити пењалице. При врху упојницу степенасто завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улазе: серклаж, пењалице и помоћна скела.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	2.40
4.	Набавка, довоз и постављање гвозденог поклопца тежине 30кг.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
	<b>VI. РАЗНО</b>		
1.	Набавка и монтажа кухињског елемента са уграђеном дводелном судопером дим. 770x435cm, са пластичним сифоном и батеријом за топлу и хладну воду.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
<b>КАПЕЛА НА ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ</b>			
<b>ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>			



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	<b>НАПОМЕНА:</b> Све горње коте стаза и постојећих и планираних платоа међусобно ускладити. Горњу коту стазе за прилаз санитарном чвору планирати да буде нижа од коте улаза у санитарни чвор за макс. 15 до 17цм. Висинску разлику између овог прилаза и платоа на предњем делу објекта савладати помоћу стазе са рампом ширине 1,50м са падом од око 2% ка простору испред санитарног чвора.		
	Горње коте заштитних тротоара планирати тако да буду уздигнуте од околног терена за 5-10цм.		
Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
	<b>ГЛАВНА СТАЗА</b>		
	<b><u>I - ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</u></b>		
1.	Рушење главне бетонске стазе од улаза до првог гробног места (у дужини од око 11,00м) са демонтажом бехатон елемената. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.		
	Обрачун по м2 стазе.	м2	19.00
	<b>ГЛАВНА СТАЗА, ПЛАТО ЗА КОНТЕЈНЕР ЗА СМЕЋЕ, ПРИЛАЗНА И ЗАШТИТНА СТАЗА И ПЛАТО</b>		
	<b><u>II - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</u></b>		
1.	Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Дебљина скидања слоја до 20цм.		
	Обрачун по м2 терена.	м2	175.00
2.	Планирање и нивелисање терена са ископом до 10цм и насипањем до потребне коте, у ширини од 5,00м око објекта капеле. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-2цм. У цену је урачунато и потребно попуњавање и набијање односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	Обрачун по м2 планиране површине.	м2	330.00
	<b><u>III - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>		
	-		
	<b>ГЛАВНА СТАЗА И ПЛАТО ЗА КОНТЕЈНЕР ЗА СМЕЋЕ</b>		
1.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење армирано-бетонске главне стазе ширине 3,0м од улаза до првог гробног места у дужини од око 11,00м, у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (33,0*0,10)	м3	3.30
2.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонску главну стазу од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.		
	Обрачун по м3.	м3	4.05
	-		
	<b>ПРИЛАЗНА СТАЗА</b>		
3.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење армирано-бетонске прилазне стазе ширине 3,0м од постојеће главне стазе до платоа објекта капеле у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (84,0*0,10)	м3	8.40
4.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонску прилазну стазу од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.		
	Обрачун по м3.	м3	12.60
	-		
	<b>ЗАШТИТНЕ СТАЗЕ</b>		
1.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење заштитних стаза око објекта ширине 0,80м и 1,5м у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (41,25*0,10)	м3	4.13
2.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за заштитне стазе око објекта од набијеног бетона МБ 20, у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (41,25*0,10)	м3	4.13



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	<b>ПЛАТО И ПРОШИРЕЊЕ ПЛАТОА</b>		
3.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење пројектованог платоа и трема за приступ санитарном чвору. Димензије платоа: дужина 9,0м, ширина 2,40м; димензија трема 2,75/275м; дебљина тампон слоја d=10цм.		
	Обрачун по м3. (П=9,0*2,4+2,75*2,75)	м3	3.00
4.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонски пројектовани плато од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.		
	Обрачун по м3. (П=9,0*2,4+2,75*2,75)	м3	4.50
5.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење проширења платоа укупне дужине 11,30м и ширине 5,00м, у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (11,3*5,0*0,1)	м3	5.65
6.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонски проширени плато од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.		
	Обрачун по м3. (11,3*5,0)	м3	8.48
	<b><u>IV - СТОЛАРСКИ РАДОВИ</u></b>		
1.	Засецање рогова на доњој страни на завршетку стрехе са задње стране објекта. Засецање извршити на доњој трећини висине вертикалног пресека рогова, тако да доња површина буде хоризонтална.		
	Обрачун по комаду рогова.	ком.	11.00
2.	Набавка материјала, израда и уградња храстових тесарских врата димензија сса 70/180цм. Врата и довратник обрадити и израдити од првокласне храстовине. Израдити оков од кованог гвожђа и брунирати га. Врата и довратник заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Након импрегнирања, врата премазати безбојним лазурним премазом у потребном броју прелаза и са потребним међурадњама за квалитетну заштиту дрвета. Мере проверити на лицу места.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

<b><u>V - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</u></b>			
1.	Набавка материјала и израда термоизолације од тврдих плоча камене вуне дебљине d=10цм у тавану. Испод термоизолације поставити парну брану - ПЕ фолију, а изнад термоизолације паропропусну водонепропусну фолију. Тавански простор није предвиђен за коришћење		
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	98.10
<b><u>VI - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</u></b>			
1.	Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица I класе, величине, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица зид темељито очистити од прашине и попрскати водом. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. Фуговање се урачунава у цену.		
	Обрачун по м2 зида.	м2	17.00
	-		
2.	Набавка материјала и поплочавање пода унутрашњим подним противклизним керамичким плочицама I класе, 33x33cm, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица бетонску подлогу темељито очистити од прашине и попрскати водом. Плочице у санитарном чвору поставити у потребном паду према подном сливнику. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. У цену урачунати и израду цементне кошуљице, уколико је потребно да се постигне потребна висинска кота пода у односу на коту пода трема. Фуговање се урачунава у цену.		
	Обрачун по м2 пода	м2	70.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3.	Набавка материјала и поплочавање пода спољним подним противклизним керамичким плочицама I класе, 33x33cm, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица бетонску подлогу темељито очистити од прашине и попрскати водом. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. У цену урачунати и израду цементне кошуљице, уколико је потребно да се постигне потребна висинска кота у односу на коту пода просторија, као и за извођење потребног пада од објекта ка спољнем простору. Фуговање се урачунава у цену.		
	Обрачун по м2 пода	м2	40.00
4.	Набавка материјала и постављање сокле од керамичких плочица висине до 15cm. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити.		
	Обрачун по м' сокле	м'	85.00
<b><u>VII - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</u></b>			
1.	Бојење спољних зидова фасадном бојом на бази воде у тону по избору инвеститора са потребним предрадњама. Бојење извршити у три прелаза. У дату цену предвидети потребну радну и фасадну скелу.		
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	210.00
2.	Лакирање подашчане облоге крова испод стрехе са задње стране објекта и видних делова рогова лазурним лаком у тону усаглашеним са тоном већ прелакираних делова дрвене конструкције. Лакирање извршити према упутству произвођача лаком отпорним на временске утицаје у три прелаза.		
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	7.00
3.	Лакирање дрвене конструкције трема и подашчаног дела крова изнад трема са предње стране објекта лазурним лаком у тону усаглашеним са тоном већ прелакираних делова дрвене конструкције. Лакирање извршити према упутству произвођача лаком отпорним на временске утицаје у три прелаза.		
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	57.00
<b>Водовод и канализација</b>			



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	<b>I. ВОДОВОД</b>		
1.	Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање водоводних цеви са затрпавањем у слојевима од d=20 cm.	m <sup>3</sup>	38.50
2.	Набавка, довоз и разастирање слоја песка d=10 cm.	m <sup>3</sup>	3.50
3.	Затрпавање рова земљом из ископа и то након комплетног испитивања мреже у слојевима од 20cm, са ручним набијањем до потпуне збијености.	m <sup>3</sup>	35.00
4.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2км, са утоваром и истоваром.	m <sup>3</sup>	3.50
5.	Набавка и монтажа РЕ цеви за вертикалне и хоризонталне унутрашње разводе водоводне мреже. Обрачун по постављеним цевима комплетно са редуцирима, муфовима, коленима и кукама. У цену улазе сва потребна штемовања зида, затварање шлицева и поправка зидова након постављања цеви, као и постављање цеви у рову.		
	Ø 15mm	m	6.50
6.	Набавка и монтажа HDPE цеви за спољни развод за радни притисак од 10 bara са свим потребним фазонским комадима. Фазонске комаде у рову премазати битулитом ради заштите од корозије. Обрачун по м'.		
	Ø 15 mm	m	4.00
	Ø 20 mm	m	50.00
7.	Набавка и монтажа пропусних вентила на водоводној мрежи испод сваког течећег места са пониклованом капом.		
	Ø 15mm	ком.	3.00
8.	Набавка и монтажа ЕК вентила код водокотлића.		
	Ø 15mm	ком.	1.00
9.	Набавка и монтажа пропусног вентила са точком.		
	Ø 15 mm	ком.	1.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

10.	Набавка и монтажа пропусног вентила са испусном славином (један за чесму и један за објекат).		
	Ø 15 mm	ком.	1.00
	Ø 20 mm	ком.	1.00
11.	Израда продора кроз зид и конструкцију.	ком.	2.00
12.	Набавка и монтажа водомера $\varnothing$ 20mm са комплет пратећим материјалом.	ком.	1.00
13.	Набавка и монтажа водомера за чесму $\varnothing$ 20mm са комплет пратећим материјалом.	ком.	1.00
14.	Израда шахта за смештај водомера и вентила, од опеке са дном од шљунка и поклопцем од армираног бетона $d=15\text{cm}$ армираног мрежастом арматуром Q131, са ливено-гвозденим шахт поклопцем и комплет пратећим материјалом. У цену улази и потребна оплата. Унутрашње димензије шахта $100 \times 120\text{cm}$ , дубина $120\text{cm}$ .	ком.	1.00
15.	Хлорисање водоводне мреже са испирањем и прибављање анализе о квалитету воде, као и потврде о исправности воде.	m	78.75
	<b>ИЗРАДА ПРИКЉУЧКА НА ПОСТОЈЕЋУ УЛИЧНУ ИНСТАЛАЦИЈУ</b>		
16.	Израда прикључка на постојећу уличну инсталацију.	ком.	1.00
17.	Набавка и монтажа HDPE Ø32mm (окитен) цеви за спољни развод од прикључка до водомера за радни притисак од 10 бага са свим потребним фазонским комадима. Фазонске комаде у рову премазати битулитом ради заштите од корозије. Обрачун по м'.	м'	25.00
	<b>II. КАНАЛИЗАЦИЈА</b>		
1.	Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање канализационих цеви са затрпавањем у слојевима $d=20\text{cm}$ .	м <sup>3</sup>	10.08
2.	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка $d=20\text{cm}$ .	м <sup>3</sup>	2.24



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3.	Затрпавање рова земљом из ископа након комплетног постављања и испитивања мреже у слојевима од 20 cm са ручним набијањем до потпуне збијености.	m <sup>3</sup>	7.84
4.	Одвоз вишка земље камионом ван градилишта на даљину до 2 km са утоваром и истоваром.	m <sup>3</sup>	2.24
5.	Набавка и монтажа PVC-канализационих цеви са фазонским комадима, потребним материјалом и песком око цеви. Код пролаза цеви кроз конструкцију омогућити дилатирање. Код вертикале поставити ревизију изнад пода: - цеви се постављају у жлебу зида са причвршћеним кукама и обујмицама. У обрачун узети израду жљебова и њихово маскирање. - цеви се постављају у рову са падом у слоју песка d=10 cm. - ревизиони комад Ø75 поставити на вентилационој вертикали Ø75.		
	Ø 50 mm	m	2.00
	Ø 75 mm	m	15.00
	Ø 100 mm	m	2.50
	Ø 150 mm	m	11.00
6.	Набавка и монтажа подних сливника са хоризонталним одводом и решетком од ростфраја дим. 15x15 cm		
	Ø 50 mm	kom.	1.00
7.	Набавка и монтажа цеви Ø 32 mm за спајање санитарних објеката са инсталацијом канализације.	m	1.50
8.	Набавка материјала, ископ земље и израда ревизионог шахта од водонепропусног бетона МБ20, дебљине зида 10cm са израдом дна у виду кинете. Шахт је кружног облика f1 800 mm просечне висине 0,83m са глатким бетонским површинама и са ливено-гвозденим поклопцем f1 600mm тежине 30 kg.	kom.	1.00
9.	Набавка и монтажа вентилационе фасадне решетке.		
	Ø 75 mm	kom.	1.00
10.	Провера проходности и водонепропустљивости целокупне канализационе мреже.	m	30.80



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

<b>III. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ</b>			
1.	Набавка и монтажа керамичке WC шоље I класе са потребном дужином пластичне цеви Ø 5/4", са седиштем од пластике и гуменим подметачима, ниско монтажним водокотлићем и пластичном кутијом за тоалет папир.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
2.	Набавка и монтажа керамичког умиваоника дим. 500x420cm I класе са пластичним сифоном, зидним огледалом, држачем за сапун, двокраким држачем пешкира и батеријом за топлу и хладну воду.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
3.	Набавка и монтажа електричног бојлера са комплет припадајућим прибором вел. 80 lit.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
4.	Набавка и постављање качењем на зид покретних апарата за гашење пожара тип		
	S-6	ком.	1.00
	Со2 5kg.	ком.	1.00
<b>IV. ВОДОНЕПРОПУСНИ БАЗЕН</b>			
1.	Ископ земље III категорије.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	14.15
2.	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка д=10cm.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	0.84
3.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2km са утоваром и истоваром.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	12.14
4.	Насипање земље изнад горње плоче водонепропусног базена.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	0.54
5.	Набавка материјала, израда и постављање оплате, постављање мрежасте арматуре Q-131 и бетонирање дна, зидова и горње плоче базена бетоном МБ 30.		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	8.20
6.	Набавка, довоз и постављање гвозденог поклопца тежине 30кг.		
	Обрачун по комаду.	ком.	2.00
	<b>V. УПОЈНИЦА (за прихват чисте воде са чесме) пречника 1,2м и дубине 2м</b>		
1.	Ископ земље III категорије.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	4.60
2.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2км са утоваром и истоваром.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	4.60
3.	Набавка материјала, зидање обимних зидова упојнице пуном опеком дебљине 25цм у цементном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30 цм уградити пењалице. При врху упојницу степенасто завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улазе: серклаж, пењалице и помоћна скела.		
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	2.40
4.	Набавка, довоз и постављање гвозденог поклопца тежине 30кг.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00
	<b>V. РАЗНО</b>		
1.	Набавка и монтажа кухињског елемента са уграђеном дводелном судопером дим. 770x435cm, са пластичним сифоном и батеријом за топлу и хладну воду.		
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

**КАПЕЛА НА ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ У НОВИМ КОЗАРЦИМА**

Предвиђеним радовима датим ниже у предмеру, потребно је извршити изградњу мањег платоа за приступ звонику, платоа за приступ санитарном чвору, стаза и заштитних стаза, као и уређење слободних површина од регулационе линије до стазе за испраћај.

Плато испред звоника планирати на истој висинској коти као што је постојећи бетонски плато за испраћај. Плато за прилаз санитарном чвору планирати да буде нижи од коте улаза у санитарни чвор за макс. 15 до 17цм. Висинску разлику између постојећег платоа и планираног платоа испред санитарног чвора савладати помоћу стазе - рампе ширине 1,50м са падом од око 2% ка платоу испред санитарног чвора. Горње коте заштитних тротоара планирати тако да буду уздигнуте од околног терена за 5-10цм, а за савладавање висинске разлике између заштитних стаза и платоа, планирати одговарајући број степеника. На крају стазе за испраћај планирати везни део са лезом за прикључење на главну стазу на самом гробљу.

Терен у простору иза објекта капеле према главној стази гробља налази се у природном паду ка стази, те је потребно овај простор уредити тако да се изврши планирање терена са циљем да се постигне уједначени пад, а уз уклапање са горњим котама постојећих и планираних стаза и платоа.

**ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ**

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
	<b>ПЛАТО КОД ЧЕСМЕ</b>		
	<b><u>I - ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</u></b>		
1.	Рушење бетонског платоа око чесме код улаза на простор гробља. Рушење извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.		
	Обрачун по м2 платоа	м2	20.00
			<b>УКУПНО:</b>
	<b><u>II - БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>		
1.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење платоа око чесме димензија 4,2*4,3м у дебљини d=10цм поред главне стазе.		
	Обрачун по м3. (4,2*4,3*0,10)	м3	1.81
2.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за плато око чесме од набијеног бетона МБ 20, у дебљини d=10цм.		
	Обрачун по м3. (4,2*4,3*0,10)	м3	1.81
			<b>УКУПНО:</b>





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

<b>УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ОКО ОБЈЕКТА</b> (уређење зелених површина обухвата одношење шута и других остатака од извођења радова, планирање терена и евентуално скидање површинског слоја хумуса у простору који обухвата слободне површине око објекта капеле до јавне саобраћајне површине и простор десно од постојећег бетонског платоа у ширини од 5м)			
<b>I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>			
-			
1.	Довоз материјала, планирање и нивелисање терена са ископом до 10цм и насипањем до потребне коте, у простору око објекта до главне стазе и стазе према гробљу. Све површине грубо и fino испланирати према инструкцијама инвеститора. У цену је урачунато и потребно попуњавање и набијање односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.		
	Обрачун по м2 планиране површине.	м2	120.00
2.	Довоз материјала, планирање и нивелисање терена са ископом до 10цм и насипањем до потребне коте, у простору од јавне саобраћајне површине до регулационе линије, односно од бетонског прилаза до постојеће стазе према гробљу и бочно око постојећег платоа у ширини од 5м. Све површине грубо и fino испланирати према инструкцијама инвеститора. У цену је урачунато и потребно попуњавање и набијање односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.		
	Обрачун по м2 планиране површине.	м2	255.20
			<b>УКУПНО:</b>
<b>ПЛАТО КОД САНИТАРНОГ ЧВОРА И СТАЗЕ (осим заштитне), УКЉУЧУЈУЋИ И ПРОДУЖЕЊЕ СТАЗЕ ЗА ИСПРАЋАЈ И ЛЕПЕЗУ КОД УКЉУЧЕЊА НА ГЛАВНУ СТАЗУ</b> (Плато извести са горњом котом нижом за макс 15-17цм од коте пода у санитарном чвору, а стазу од главног платоа за испраћај - у паду од око 2% ка платоу код санитарног чвора).			
<b>I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>			



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.	Ручно чишћење терена од остатака шута и земље и по потреби скидање површинског слоја земље дебљине до 10цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Шут и вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Дебљина скидања слоја по потреби до 10цм.		
	Обрачун по м2 терена.	м2	80.00
			<b>УКУПНО:</b>
	<b>II - БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>		
1.	Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине д= 20цм, испод платоа и стаза. Тампон слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати. Приликом планирања пазити да се висинксе коте нових стаза ускладе са висинским котама постојећих стаза. Стазу поред објекта ширине 1,5м извести са падом од око 2% од главног платоа за испраћај ка платоу за приступ санитарном чвору.		
	Обрачун по м2 набијеног шљунка.	м2	37.00
2.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за плато код санитарног чвора и стаза од набијеног бетона МБ 20, у дебљини d=10цм. Приликом изливања бетона, пазити на извођење пада од око 2% од главног платоа за испраћај ка платоу код санитарног чвора.		
	Обрачун по м3. (55*0,10)	м3	3.70
			<b>УКУПНО:</b>
	<b>ПРИЛАЗ ЗВониКУ И ЗАШТИТНЕ СТАЗЕ СА ЗАДЊЕ СТРАНЕ ОБЈЕКТА</b> (Прилаз звонику извести са горњом котом на истој висини као што је висина постојећег платоа. Горњу кату заштитних тротоара извести на коти нижој за макс 35-40цм од хоризонталне хидроизолације. На делу према звонику и делу према платоу испред санитарног чвора извести потребан број степеника, ради савладавања висинске разлике). Ширина заштитних стаза износи 80цм.		
	<b>I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>		
1.	Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Дебљина скидања слоја до 20цм.		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	Обрачун по м2 терена.	м2	25.00	
2.	Набавка и разастирање песка у слоју дебљине сса д= 20цм до 30цм, испод прилаза звонику и заштитне стазе. Тампон слој песка насути у слојевима, набити и фино испланирати. Приликом планирања пазити да се предвиди потребан простор за постављање тампон слоја шљунка и бетонског слоја, тако да се горња кота прилаза звонику усклади са горњом котом главног платоа за испраћај. Површина за прилаз звонику износи око 10м2. Површина заштитних стаза износи око 15м2.			
	Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м2	6.25	
			<b>УКУПНО:</b>	
	<b>II - БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>			
1.	Набавка и разастирање тампон слоја шљунка дебљине сса д= 10цм, испод прилаза звонику и заштитне стазе. Тампон слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати. Приликом планирања пазити да се предвиди потребан простор за постављање тампон слоја шљунка и бетонског слоја за прилаз звонику, тако да се горња кота прилаза усклади са горњом котом главног платоа за испраћај.			
	Обрачун по м2 набијеног шљунка.	м2	25.00	
2.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за прилаз звонику и заштитну стазу од набијеног бетона МБ 20, у дебљини d=10цм. Приликом изливања бетона, пазити на извођење потребног броја степеника од прилаза звонику ка заштитној стази.			
	Обрачун по м3. (25*0,10)	м3	2.50	
			<b>УКУПНО:</b>	
	<b>III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>			
	-			
1.	Набавка материјала, израда и монтажа потпрозорских дасака од суве јелове грађе. У цену је урачуната завршна обрада дасака: импрегнација, бојење лазурним премазом у тону усклађеним са тоном постојећих прозора, у потребном броју прелаза и са потребним радњама. Ширина потпрозорске даске је 18цм.			
	Обрачун по м2. (1,18+0,77+0,77+1,8+1,18+0,6+0,6)	м3	1.24	



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2.	Набавка материјала, израда и уградња јелових тесарских врата димензија сса 70/180цм за прилаз таванском простору из простора звоника. Врата и довратник обрадити и израдити од суве јелове грађе. Врата снабдети потребним оковом. Врата и довратник заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Мере проверити на лицу места.			
	Обрачун паушално.	ком.	1.00	

**ПОНУЂАЧ**

Место и датум: \_\_\_\_\_

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**НАПОМЕНА:** Ангажовани радници Понуђача су дужни да изводе радове на јавној површини, тако да се може безбедно одвијати саобраћај, са посебним мерама обезбеђења градилишта.

Понуђач који је ангажован на предметним радовима је дужан да поштује: саобраћајне прописе, прописе заштите на раду, користи светлосну и другу сигнализацију, поштује препоручено оптерећење и брзину возила и брзине за прикључне машине и опрему.

За неблаговремено предузимање мера и обавеза предвиђених Законом о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Законом о планирању и изградњи, на предлог надзорног органа овлашћеног од Наручиоца, као и на основу личних запажања, као и запажања саобраћајне полиције, општински саобраћајни инспектор ће предузети мере из своје надлежности, где се поред казних мера одговара и за штете које настану корисницима путева и учесницима у саобраћају.

Возачи механизације морају да се крећу у оквиру саобраћајног тока и немају никакве привилегије у односу на друге учеснике у саобраћају. Све препреке поред коловоза морају да буду јасно истакнуте и означене.



### III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

#### 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	<b>Правна лица:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; <b>Предузетници:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	<b>Правна лица:</b> 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење <b>основног суда</b> на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. <b>Напомена:</b> Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити <b>И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА</b> на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције <b>Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду</b> , којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

		<p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење <b>надлежне полицијске управе МУП-а</b>, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p><b><u>Предузетници и физичка лица:</u></b> Извод из казнене евиденције, односно уверење <b>надлежне полицијске управе МУП-а</b>, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p><b>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p>
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ( <i>чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН</i> );	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде ( <i>чл. 75. ст. 2. ЗЈН</i> ).	<b>ИЗЈАВА</b> ( <i>Образац 8 ове конкурсне документације</i> ), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.



## ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	<b>ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Да у претходна три месеца од месеца објављивања позива за достављање понуда није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета</li></ul>	<b>Доказ:</b> Потврда НБС да понуђач у претходних шест месеци од МЕСЕЦА објављивања позива за достављање понуда није био у блокади.
3.	<b>ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Камион носивости мин 3 t - 1 комад</li><li>Мешалица – 1 комад</li><li>Вибролоча – жаба – 1 комад</li></ul>	<b>Доказ:</b> За наведену опрему треба доставити <u>доказ о власништву-уговор о купопродаји</u> , или рачун, или инвентарска листа, или уговор о лизингу, закупу, са роком не краћим од уговореног рока. За возила која се региструју доставити копију <u>саобраћајне дозволе</u> . За остале машине доставити <u>Изјаву</u> о исправности издату од стране власника, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу.
4.	<b>КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ</b> <p>Укупно најмање 8 запослених или ангажованих радника од чега:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Дипомирани грађ. Инжењер VII степен лична лиценца 410 или 411 или 413 или 414 минимално или архитекта бр.лиценце 400 или 401 - <b>1 особа</b></li><li>Грађевински радници – 7 особа</li></ul>	<b>Доказ:</b> За грађевинског инжењера (мин.1) треба доставити фотокопију лиценце, потврду о важењу лиценце, фотокопију уговора о раду и МА обрасца, односно уговор о ангажовању лица у којем ће бити наведен минимални рок ангажовања лица - не краћи од понуђеног рока за извођење радова. За лица без лиценце која су оспособљена за извођење наведених радова потребно је доставити фотокопију уговора о раду и МА обрасца, диплому односно уговор о ангажовању



		лица у којем ће бити наведен минимални рок ангажовања лица - не краћи од понуђеног рока за извођење радова
--	--	--

## УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
- **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
- **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Образац 1.

**КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ  
ЛИЦЕНЦА ЗА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 53/2018		
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Струка и степен стручне спреме	Бр. лич. лиценце
1.		
Лични печат одговорног Извођача радова и потпис		
2.		
Лични печат одговорног извођача радова и потпис		
Наведени одговорни извођачи радова ће бити Решењима именовани од стране Понуђача и ангажовани до завршетка свих уговорених радова. Уколико дође до промене, биће ангажован други одговорни извођач радова, који има исту лиценцу. (О чему ће наручилац бити обавезно писменим путем упознат).		
Датум:		Потпис одговорног лица понуђача:
Печат понуђача:		

НАПОМЕНА: овај прилог се може умножавати фотокопирањем преузетог обрасца

Конкурсна документација јавне набавке мале вредности ЈН бр. 53/2018

страница 33 од 90



## IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

**V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**

**1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку радова – *Грађевински радови на капелама*

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

**А) САМОСТАЛНО**

**Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

**В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:** – Грађевински радови на капелама

<b>Укупна цена без ПДВ-а:</b>	
<b>Укупна цена са ПДВ-ом:</b>	
<b>Рок и начин плаћања:</b>	Аванс 50% - након предаје средстава обезбеђења Остатак 50% - по испостављеним ситуацијама Рок плаћања је 45 дана по испостављеним месечним ситуацијама за стварно изведене количине радова
<b>Рок важења понуде</b> (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде)	
<b>Рок завршетка радова</b> до 100 радних дана Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник	
<b>Гарантни период</b> (минимално 2 године од завршетка радова):	
<b>Шифра радова</b> на основу Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за ПДВ („Службени гласник РС“ бр. 86/2015)	

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће поунити, потписати и печатом оверити образац понуде.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

**2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

КАПЕЛА У БАНАТСКОЈ ТОПОЛИ	НА	КАТОЛИЧКОМ	ГРОБЉУ		
<b>ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>					
Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно
<b>ПРОШИРЕЊЕ ГЛАВНЕ СТАЗЕ, ПРИЛАЗНА СТАЗА, ЗАШТИТНЕ СТАЗЕ, ПЛАТО И ПРОШИРЕЊЕ ПЛАТОА</b>					
<b>НАПОМЕНА:</b> Све горње коте стаза и постојећих и планираних платоа међусобно ускладити. Горњу коту стазе за прилаз санитарном чвору планирати да буде нижа од коте улаза у санитарни чвор за макс. 15 до 17цм. Висинску разлику између овог прилаза и платоа на предњем делу објекта савладати помоћу стазе са рампом ширине 1,50м са падом од око 2% ка простору испред санитарног чвора.					
Горње коте заштитних тротоара планирати тако да буду уздигнуте од околног терена за 5-10цм.					
<b><u>I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</u></b>					
1.	Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Дебљина скидања слоја до 20цм.				
	Обрачун по м2 терена.	м2	139.60		
2.	Планирање и нивелисање терена са ископом до 10цм и насипањем до потребне коте, у ширини од 5,00м око објекта капеле. Све површине грубо и fino испланирати са тачношћу од +/-2цм. У цену је урачунато и потребно попуњавање и набијање односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.				
	Обрачун по м2 планиране површине.	м2	330.00		
			<b>УКУПНО:</b>		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	<b>II - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>				
	-				
	<b>ПРОШИРЕЊЕ ГЛАВНЕ СТАЗЕ</b>				
1.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење проширења главне стазе и улазног дела ширине 1,50м, у укупној дужини 25,0м од улаза, у дебљини d=10цм.				
	Обрачун по м3. (45,1*0,1)	м3	4.51		
2.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за проширење главне стазе од бетона МБ 20, у дебљини d=10цм.				
	Обрачун по м3.	м2	4.51		
	<b>ПРИЛАЗНА СТАЗА</b>				
3.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење армирано-бетонске прилазне стазе ширине 3,0м од постојеће главне стазе до платоа објекта капеле у дебљини d=10цм.				
	Обрачун по м3. (38,0*0,10)	м3	3.80		
4.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонску прилазну стазу од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.				
	Обрачун по м3.	м3	5.70		
	-				
	-				
	<b>ЗАШТИТНЕ СТАЗЕ</b>				
5.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење заштитних стаза око објекта ширине 0,80м и 1,5м у дебљини d=10цм.				
	Обрачун по м3. (41,25*0,10)	м3	4.13		





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

6.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за заштитне стазе око објекта од набијеног бетона МБ 20, у дебљини $d=10\text{cm}$ .				
	Обрачун по м3. $(41,25*0,10)$	м3	4.13		
	<b>ПЛАТО И ПРОШИРЕЊЕ ПЛАТОА</b>				
7.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење пројектованог платоа и трема за приступ санитарном чвору. Димензије платоа: дужина 9,0м, ширина 2,40м; димензија трема 2,75/275м; дебљина тампон слоја $d=10\text{cm}$ .				
	Обрачун по м3. $(\text{П}=9,0*2,4+2,75*2,75)$	м3	3.00		
8.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонски пројектовани плато од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини $d=15\text{cm}$ .				
	Обрачун по м3. $(\text{П}=9,0*2,4+2,75*2,75)$	м3	4.50		
9.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење проширења платоа укупне дужине 11,30м и ширине 5,00м, у дебљини $d=10\text{cm}$ .				
	Обрачун по м3. $(11,3*5,0*0,1)$	м3	5.65		
10.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонски проширени плато од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини $d=15\text{cm}$ .				
	Обрачун по м3. $(11,3*5,0)$	м3	8.48		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Засецање рогова на доњој страни на завршетку стрехе са задње стране објекта. Засецање извршити на доњој трећини висине вертикалног пресека рогова, тако да доња површина буде хоризонтална.				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	Обрачун по комаду рогова.	ком.	11.00		
2.	Набавка материјала, израда и уградња храстових тесарских врата димензија сса 70/180цм. Врата и довратник обрадити и израдити од првокласне храстовине. Израдити оков од кованог гвожђа и брунирати га. Врата и довратник заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Након импрегнарања, врата премазати безбојним лазурним премазом у потребном броју прелаза и са потребним међурадњама за квалитетну заштиту дрвета. Мере проверити на лицу места.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>IV - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</u></b>				
1.	Набавка материјала и израда термоизолације од тврдих плоча камене вуне дебљине d=10цм у тавану. Испод термоизолације поставити парну брану - ПЕ фолију, а изнад термоизолације паропропусну водонепропусну фолију. Тавански простор није предвиђен за коришћење				
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	98.10		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>V - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</u></b>				
1.	Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица I класе, величине, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица зид темељито очистити од прашине и попрскати водом. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. Фуговање се урачунава у цену.				
	Обрачун по м2 зида.	м2	17.00		
	-				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2.	Набавка материјала и поплочавање пода унутрашњим подним противклизним керамичким плочицама I класе, 33x33cm, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица бетонску подлогу темељито очистити од прашине и попрскати водом. Плочице у санитарном чвору поставити у потребном паду према подном сливнику. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. У цену урачунати и израду цементне кошуљице, уколико је потребно да се постигне потребна висинска kota пода у односу на коту пода трема. Фуговање се урачунава у цену.				
	Обрачун по м2 пода.	м2	70.00		
3.	Набавка материјала и поплочавање пода спољним подним противклизним керамичким плочицама I класе, 33x33cm, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица бетонску подлогу темељито очистити од прашине и попрскати водом. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. У цену урачунати и израду цементне кошуљице, уколико је потребно да се постигне потребна висинска kota у односу на коту пода просторија, као и за извођење потребног пада од објекта ка спољнем простору. Фуговање се урачунава у цену.				
	Обрачун по м2 пода.	м2	40.00		
4.	Набавка материјала и постављање сокле од керамичких плочица висине до 15cm. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити.				
	Обрачун по м' сокле.	м'	85.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>VI - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</u></b>				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.	Бојење спољних зидова фасадном бојом на бази воде у тону по избору инвеститора са потребним предрадњама. Бојење извршити у три прелаза. У дату цену предвидети потребну радну и фасадну скелу.				
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	210.00		
2.	Лакирање подашчане облоге крова испод стрехе са задње стране објекта и видних делова рогова лазурним лаком у тону усаглашеним са тоном већ прелакираних делова дрвене конструкције. Лакирање извршити према упутству произвођача лаком отпорним на временске утицаје у три прелаза.				
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	7.00		
3.	Лакирање дрвене конструкције трема и подашчаног дела крова изнад трема са предње стране објекта лазурним лаком у тону усаглашеним са тоном већ прелакираних делова дрвене конструкције. Лакирање извршити према упутству произвођача лаком отпорним на временске утицаје у три прелаза.				
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	57.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				
	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
	<b><u>I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>II - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>IV - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>V - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>VI - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</u></b>				
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>Водовод и канализација</b>				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	<b>I. ВОДОВОД</b>				
1.	Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање водоводних цеви са затрпавањем у слојевима од d=20 cm.	m <sup>3</sup>	45.00		
2.	Набавка, довоз и разастирање слоја песка d=10 cm.	m <sup>3</sup>	4.10		
3.	Затрпавање рова земљом из ископа и то након комплетног испитивања мреже у слојевима од 20cm, са ручним набијањем до потпуне збијености.	m <sup>3</sup>	40.90		
4.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2km, са утоваром и истоваром.	m <sup>3</sup>	4.10		
5.	Набавка и монтажа PE цеви за вертикалне и хоризонталне унутрашње разводе водоводне мреже. Обрачун по постављеним цевима комплетно са редуцирима, муфовима, коленима и кукама. У цену улазе сва потребна штемовања зида, затварање шлицева и поправка зидова након постављања цеви, као и постављање цеви у рову.				
	Ø 15mm	m	8.00		
6.	Набавка и монтажа HDPE цеви за спољни развод и за радни притисак од 10 bara са свим потребним фазонским комадима. Фазонске комаде у рову премазати битулитом ради заштите од корозије.				
	Ø 15 mm	m	4.00		
	Ø 20 mm	m	58.00		
7.	Набавка и монтажа пропусних вентила на водоводној мрежи испод сваког тачећег места са пониклованом капом.				
	Ø 15mm	ком.	3.00		
8.	Набавка и монтажа ЕК вентила код водокотлића.				
	Ø 15mm	ком.	1.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

9.	Набавка и монтажа пропусног вентила са точком. Ø 15 mm	ком.	1.00		
10.	Набавка и монтажа пропусног вентила са испусном славином (један за чесму и један за објекат). Ø 15 mm Ø 20 mm	ком. ком.	1.00 1.00		
11.	Израда продора кроз зид и конструкцију.	ком.	2.00		
12.	Набавка и монтажа водомера ф <sub>и</sub> 20mm са комплет пратећим материјалом.	ком.	1.00		
13.	Набавка и монтажа водомера за чесму ф <sub>и</sub> 20mm са комплет пратећим материјалом.	ком.	1.00		
14.	Израда шахта за смештај водомера и вентила, од опеке са дном од шљунка и поклопцем од армираног бетона d=15cm армираног мрежастом арматуром Q131, са ливено-гвозденим шахт поклопцем и комплет пратећим материјалом. У цену улази и потребна оплата. Унутрашње димензије шахта 100x120cm, дубина 120cm.	ком.	1.00		
15.	Хлорисање водоводне мреже са испирањем и прибављање анализе о квалитету воде, као и потврде о исправности воде.	m	78.75		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>ИЗРАДА ПРИКЉУЧКА НА ПОСТОЈЕЋУ УЛИЧНУ ИНСТАЛАЦИЈУ</b>				
16.	Израда прикључка на постојећу уличну инсталацију.	ком.	1.00		
17.	Набавка и монтажа HDPE Ø32mm (окитен) цеви за спољни развод од прикључка до водомера за радни притисак од 10 bara са свим потребним фазонским комадима. Фазонске комаде у рову премазати битулитом ради заштите од корозије. Обрачун по м'.	м'	41.50		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>II. КАНАЛИЗАЦИЈА</b>				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.	Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање канализационих цеви са затрпавањем у слојевима d=20 cm.	m <sup>3</sup>	5.67		
2.	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка d=20 cm.	m <sup>3</sup>	1.26		
3.	Затрпавање рова земљом из ископа након комплетног постављања и испитивања мреже у слојевима од 20 cm са ручним набијањем до потпуне збијености.	m <sup>3</sup>	4.41		
4.	Одвоз вишка земље камионом ван градилишта на даљину до 2 km са утоваром и истоваром.	m <sup>3</sup>	1.26		
5.	Набавка и монтажа PVC-канализационих цеви са фазонским комадима, потребним материјалом и песком око цеви. Код пролаза цеви кроз конструкцију омогућити дилатирање. Код вертикале поставити ревизију изнад пода: - цеви се постављају у жлебу зида са причвршћеним кукама и обујмицама. У обрачун узети израду жљебова и њихово маскирање. - цеви се постављају у рову са падом у слоју песка d=10 cm. - ревизиони комад Ø75 поставити на вентилационој вертикали Ø75.				
	Ø 50 mm	m	2.50		
	Ø 75 mm	m	15.00		
	Ø 100 mm	m	3.50		
	Ø 150 mm од редукције до улаза у водонепропусну септучку јаму (иза лука Ø100 поставити редукцију Ø150/100)	m	7.50		
6.	Набавка и монтажа подних сливника са хоризонталним одводом и решетком од ростфраја дим. 15x15 cm				
	Ø 50 mm	kom.	1.00		
7.	Набавка и монтажа цеви Ø 32 mm за спајање санитарних објеката са инсталацијом канализације.	m	1.50		
8.	Набавка и монтажа вентилационе фасадне решетке.				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	Ø 75 mm	kom.	1.00		
9.	Провера проходности и водонепропустљивости целокупне канализационе мреже.	m	30.80		
			<b>УКУПНО:</b>		
<b>III. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ</b>					
1.	Набавка и монтажа керамичке WC шоље I класе са потребном дужином пластичне цеви Ø 5/4", са седиштем од пластике и гуменим подметачима, ниско монтажним водокотлићем и пластичном кутијом за тоалет папир.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
2.	Набавка и монтажа керамичког умиваоника дим. 500x420cm I класе са пластичним сифоном, зидним огледалом, држачем за сапун, двокраким држачем пешкира и батеријом за топлу и хладну воду.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
3.	Набавка и монтажа електричног бојлера са комплет припадајућим прибором вел. 80 lit.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
4.	Набавка и постављање качењем на зид покретних апарата за гашење пожара тип				
	S-6	ком.	1.00		
	Co2 5kg.	ком.	1.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
<b>IV. ВОДОНЕПРОПУСНИ БАЗЕН</b>					
1.	Ископ земље III категорије.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	14.15		
2.	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка д=10цм.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	0.84		





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2км са утоваром и истоваром.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	12.14		
4.	Насипање земље изнад горње плоче водонепропусног базена.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	0.54		
5.	Набавка материјала, израда и постављање оплате, постављање мрежасте арматуре Q-131 и бетонирање дна, зидова и горње плоче базена бетоном МБ 30.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	8.20		
6.	Набавка, довоз и постављање гвозденог поклопца тежине 30кг.				
	Обрачун по комаду.	ком.	2.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>V. УПОЈНИЦА (за прихват чисте воде са чесме) пречника 1,2м и дубине 2м</b>				
1.	Ископ земље III категорије.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	4.60		
2.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2км са утоваром и истоваром.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	4.60		
3.	Набавка материјала, зидање обимних зидова упојнице пуном опеком дебљине 25цм у цементном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30 цм уградити пењалице. При врху упојницу степенасто завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улазе: серклаж, пењалице и помоћна скела.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	2.40		
4.	Набавка, довоз и постављање гвозденог поклопца тежине 30кг.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
			<b>УКУПНО:</b>		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	<b>VI. РАЗНО</b>				
1.	Набавка и монтажа кухињског елемента са уграђеном дводелном судопером дим. 770x435cm, са пластичним сифоном и батеријом за топлу и хладну воду.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	-			
<b>I</b>	<b>ВОДОВОД</b>				
<b>II</b>	<b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>				
<b>III</b>	<b>САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ</b>				
<b>IV</b>	<b>ВОДОНЕПРОПУСНИ БАЗЕН</b>				
<b>V</b>	<b>УПОЈНИЦА</b>				
<b>VI</b>	<b>РАЗНО</b>				
				<b>УКУПНО:</b>	
	<b>МЕЂУЗБИР ЗА КАПЕЛУ НА КАТОЛИЧКОМ ГРОБЉУ У БАНАТСКОЈ ТОПОЛИ</b>				
	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ				
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА				
	<b>УКУПНО (без ПДВ - а):</b>				
	<b>Порез ПДВ 20%:</b>				
	<b>МЕЂУЗБИР</b>	<b>УКУПНО са ПДВ - ом:</b>			
<b>КАПЕЛА</b>	<b>НА</b>	<b>ПРАВОСЛАВНОМ</b>	<b>ГРОБЉУ</b>		
<b>У БАНАТСКОЈ ТОПОЛИ</b>					
<b>ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>					



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	<b>НАПОМЕНА:</b> Све горње коте стаза и постојећих и планираних платоа међусобно ускладити. Горњу коту стазе за прилаз санитарном чвору планирати да буде нижа од коте улаза у санитарни чвор за макс. 15 до 17цм. Висинску разлику између овог прилаза и платоа на предњем делу објекта савладати помоћу стазе са рампом ширине 1,50м са падом од око 2% ка простору испред санитарног чвора.				
	Горње коте заштитних тротоара планирати тако да буду уздигнуте од околног терена за 5-10цм.				
Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно
	<b>ГЛАВНА СТАЗА</b>				
	<b><u>I - ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</u></b>				
1.	Рушење главне бетонске стазе од улаза до првог гробног места (у дужини од око 11,00м) са демонтажом бехатон елемената. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.				
	Обрачун по м2 стазе.	м2	19.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>ГЛАВНА СТАЗА, ПЛАТО ЗА КОНТЕЈНЕР ЗА СМЕЋЕ, ПРИЛАЗНА И ЗАШТИТНА СТАЗА И ПЛАТО</b>				
	<b><u>II - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</u></b>				
1.	Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Дебљина скидања слоја до 20цм.				
	Обрачун по м2 терена.	м2	175.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2.	Планирање и нивелисање терена са ископом до 10цм и насипањем до потребне коте, у ширини од 5,00м око објекта капеле. Све површине грубо и fino испланирати са тачношћу од +/-2цм. У цену је урачунато и потребно попуњавање и набијање односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.				
	Обрачун по м2 планиране површине.	м2	330.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>III - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>				
	-				
	<b>ГЛАВНА СТАЗА И ПЛАТО ЗА КОНТЕЈНЕР ЗА СМЕЋЕ</b>				
1.	Набавка материјала, разасирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење армирано-бетонске главне стазе ширине 3,0м од улаза до првог гробног места у дужини од око 11,00м, у дебљини d=10цм.				
	Обрачун по м3. (33,0*0,10)	м3	3.30		
2.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонску главну стазу од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.				
	Обрачун по м3.	м3	4.05		
	-				
	<b>ПРИЛАЗНА СТАЗА</b>				
3.	Набавка материјала, разасирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење армирано-бетонске прилазне стазе ширине 3,0м од постојеће главне стазе до платоа објекта капеле у дебљини d=10цм.				
	Обрачун по м3. (84,0*0,10)	м3	8.40		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонску прилазну стазу од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.				
	Обрачун по м3.	м3	12.60		
	<b>ЗАШТИТНЕ СТАЗЕ</b>				
1.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење заштитних стаза око објекта ширине 0,80м и 1,5м у дебљини d=10цм.				
	Обрачун по м3. (41,25*0,10)	м3	4.13		
2.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за заштитне стазе око објекта од набијеног бетона МБ 20, у дебљини d=10цм.				
	Обрачун по м3. (41,25*0,10)	м3	4.13		
	<b>ПЛАТО И ПРОШИРЕЊЕ ПЛАТОА</b>				
3.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење пројектованог платоа и трема за приступ санитарном чвору. Димензије платоа: дужина 9,0м, ширина 2,40м; димензија трема 2,75/275м; дебљина тампон слоја d=10цм.				
	Обрачун по м3. (П=9,0*2,4+2,75*2,75)	м3	3.00		
4.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонски пројектовани плато од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.				
	Обрачун по м3. (П=9,0*2,4+2,75*2,75)	м3	4.50		
5.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење проширења платоа укупне дужине 11,30м и ширине 5,00м, у дебљини d=10цм.				
	Обрачун по м3. (11,3*5,0*0,1)	м3	5.65		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

6.	Набавка материјала, израда арматуре, израда оплате и изливање бетона за армирано-бетонски проширени плато од бетона МБ 30, армиран са +/-Q-188 са преклопом од 45цм, у дебљини d=15цм.				
	Обрачун по м3. (11,3*5,0)	м3	8.48		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>IV - СТОЛАРСКИ РАДОВИ</u></b>				
1.	Засацање рогова на доњој страни на завршетку стрехе са задње стране објекта. Засацање извршити на доњој трећини висине вертикалног пресека рогова, тако да доња површина буде хоризонтална.				
	Обрачун по комаду рогова.	ком.	11.00		
2.	Набавка материјала, израда и уградња храстових тесарских врата димензија сса 70/180цм. Врата и довратник обрадити и израдити од првокласне храстовине. Израдити оков од кованог гвожђа и брунирати га. Врата и довратник заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Након импрегнарања, врата премазати безбојним лазурним премазом у потребном броју прелаза и са потребним међурадњама за квалитетну заштиту дрвета. Мере проверити на лицу места.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>V - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</u></b>				
1.	Набавка материјала и израда термоизолације од тврдих плоча камене вуне дебљине d=10цм у тавану. Испод термоизолације поставити парну брану - ПЕ фолију, а изнад термоизолације паропропусну водонепропусну фолију. Тавански простор није предвиђен за коришћење				
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	98.10		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>VI - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</u></b>				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.	Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица I класе, величине, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица зид темељито очистити од прашине и попрскати водом. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. Фуговање се урачунава у цену.				
	Обрачун по м2 зида.	м2	17.00		
	-				
2.	Набавка материјала и поплочавање пода унутрашњим подним противклизним керамичким плочицама I класе, 33x33cm, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица бетонску подлогу темељито очистити од прашине и попрскати водом. Плочице у санитарном чвору поставити у потребном паду према подном сливнику. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. У цену урачунати и израду цементне кошуљице, уколико је потребно да се постигне потребна висинска кота пода у односу на коту пода трема. Фуговање се урачунава у цену.				
	Обрачун по м2 пода	м2	70.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3.	Набавка материјала и поплочавање пода спољним подним противклизним керамичким плочицама I класе, 33x33cm, дезена и боје по избору инвеститора. Плочице се полажу у квалитетном лепку за лепљење керамичких плочица, у слогу "фуга на фугу". Пре постављања плочица бетонску подлогу темељито очистити од прашине и попрскати водом. Након постављања плочица фуге залити фуг масом отпорном на воду и хемијска средства за чишћење и дезинфекцију. У цену урачунати и израду цементне кошуљице, уколико је потребно да се постигне потребна висинска кота у односу на коту пода просторија, као и за извођење потребног пада од објекта ка спољнем простору. Фуговање се урачунава у цену.				
	Обрачун по м2 пода	м2	40.00		
4.	Набавка материјала и постављање сокле од керамичких плочица висине до 15cm. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити.				
	Обрачун по м' сокле	м'	85.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
<b><u>VII - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</u></b>					
1.	Бојење спољних зидова фасадном бојом на бази воде у тону по избору инвеститора са потребним предрадњама. Бојење извршити у три прелаза. У дату цену предвидети потребну радну и фасадну скелу.				
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	210.00		
2.	Лакирање подашчане облоге крова испод стрехе са задње стране објекта и видних делова рогова лазурним лаком у тону усаглашеним са тоном већ прелакираних делова дрвене конструкције. Лакирање извршити према упутству произвођача лаком отпорним на временске утицаје у три прелаза.				
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	7.00		





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3.	Лакирање дрвене конструкције трема и подашчаног дела крова изнад трема са предње стране објекта лазурним лаком у тону усаглашеним са тоном већ прелакираних делова дрвене конструкције. Лакирање извршити према упутству произвођача лаком отпорним на временске утицаје у три прелаза.				
	Обрачун по м2 обојене површине.	м2	57.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	-				
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
	<b><u>I - ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</u></b>				
	<b><u>II - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>III - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>IV - СТОЛАРСКИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>V - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>VI - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>VII - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</u></b>				
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>I. ВОДОВОД</b>				
1.	Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање водоводних цеви са затрпавањем у слојевима од d=20 cm.	м <sup>3</sup>	38.50		
2.	Набавка, довоз и разастирање слоја песка d=10 cm.	м <sup>3</sup>	3.50		
3.	Затрпавање рова земљом из ископа и то након комплетног испитивања мреже у слојевима од 20cm, са ручним набијањем до потпуне збијености.	м <sup>3</sup>	35.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2км, са утоваром и истоваром.	m <sup>3</sup>	3.50		
5.	Набавка и монтажа РЕ цеви за вертикалне и хоризонталне унутрашње разводе водоводне мреже. Обрачун по постављеним цевима комплетно са редуцирима, муфовима, коленима и кукама. У цену улазе сва потребна штемовања зида, затварање шлицева и поправка зидова након постављања цеви, као и постављање цеви у рову.				
	Ø 15mm	m	6.50		
6.	Набавка и монтажа HDPE цеви за спољни развод за радни притисак од 10 бара са свим потребним фазонским комадима. Фазонске комаде у рову премазати битулитом ради заштите од корозије. Обрачун по м'.				
	Ø 15 mm	m	4.00		
	Ø 20 mm	m	50.00		
7.	Набавка и монтажа пропусних вентила на водоводној мрежи испод сваког течећег места са пониклованом капом.				
	Ø 15mm	ком.	3.00		
8.	Набавка и монтажа ЕК вентила код водокотлића.				
	Ø 15mm	ком.	1.00		
9.	Набавка и монтажа пропусног вентила са точком.				
	Ø 15 mm	ком.	1.00		
10.	Набавка и монтажа пропусног вентила са испусном славином (један за чесму и један за објекат).				
	Ø 15 mm	ком.	1.00		
	Ø 20 mm	ком.	1.00		
11.	Израда продора кроз зид и конструкцију.	ком.	2.00		
12.	Набавка и монтажа водомера f <sub>i</sub> 20mm са комплет пратећим материјалом.	ком.	1.00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

13.	Набавка и монтажа водомера за чесму $\varnothing$ 20mm са комплет пратећим материјалом.	ком.	1.00		
14.	Израда шахта за смештај водомера и вентила, од опеке са дном од шљунка и поклопцем од армираног бетона $d=15\text{cm}$ армираног мрежастом арматуром Q131, са ливено-гвозденим шахт поклопцем и комплет пратећим материјалом. У цену улази и потребна оплата. Унутрашње димензије шахта $100\times 120\text{cm}$ , дубина $120\text{cm}$ .	ком.	1.00		
15.	Хлорисање водоводне мреже са испирањем и прибављање анализе о квалитету воде, као и потврде о исправности воде.	m	78.75		
			<b>УКУПНО:</b>		
<b>ИЗРАДА ПРИКЉУЧКА НА ПОСТОЈЕЋУ УЛИЧНУ ИНСТАЛАЦИЈУ</b>					
16.	Израда прикључка на постојећу уличну инсталацију.	ком.	1.00		
17.	Набавка и монтажа HDPE $\varnothing 32\text{mm}$ (окитен) цеви за спољни развод од прикључка до водомера за радни притисак од 10 бара са свим потребним фазонским комадима. Фазонске комаде у рову премазати битулитом ради заштите од корозије. Обрачун по м'.	м'	25.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
<b>II. КАНАЛИЗАЦИЈА</b>					
1.	Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање канализационих цеви са затрпавањем у слојевима $d=20\text{cm}$ .	$\text{m}^3$	10.08		
2.	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка $d=20\text{cm}$ .	$\text{m}^3$	2.24		
3.	Затрпавање рова земљом из ископа након комплетног постављања и испитивања мреже у слојевима од $20\text{cm}$ са ручним набијањем до потпуне збијености.	$\text{m}^3$	7.84		
4.	Одвоз вишка земље камионом ван градилишта на даљину до $2\text{km}$ са утоваром и истоваром.	$\text{m}^3$	2.24		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5.	Набавка и монтажа PVC-канализационих цеви са фазонским комадима, потребним материјалом и песком око цеви. Код пролаза цеви кроз конструкцију омогућити дилатирање. Код вертикале поставити ревизију изнад пода: - цеви се постављају у жлебу зида са причвршћеним кукама и обујмицама. У обрачун узети израду жљебова и њихово маскирање. - цеви се постављају у рову са падом у слоју песка $d=10$ cm. - ревизиони комад $\varnothing 75$ поставити на вентилационој вертикали $\varnothing 75$ .				
	$\varnothing 50$ mm	m	2.00		
	$\varnothing 75$ mm	m	15.00		
	$\varnothing 100$ mm	m	2.50		
	$\varnothing 150$ mm	m	11.00		
6.	Набавка и монтажа подних сливника са хоризонталним одводом и решетком од растфраја дим. 15x15 cm				
	$\varnothing 50$ mm	kom.	1.00		
7.	Набавка и монтажа цеви $\varnothing 32$ mm за спајање санитарних објеката са инсталацијом канализације.	m	1.50		
8.	Набавка материјала, ископ земље и израда ревизионог шахта од водонепропусног бетона МБ20, дебљине зида 10cm са израдом дна у виду кинете. Шахт је кружног облика $f_i 800$ mm просечне висине 0,83m са глатким бетонским површинама и са ливено-гвозденим поклопцем $f_i 600$ mm тежине 30 kg.	kom.	1.00		
9.	Набавка и монтажа вентилационе фасадне решетке.				
	$\varnothing 75$ mm	kom.	1.00		
10.	Провера проходности и водонепропустљивости целокупне канализационе мреже.	m	30.80		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>III. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ</b>				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.	Набавка и монтажа керамичке WC шоље I класе са потребном дужином пластичне цеви Ø 5/4", са седиштем од пластике и гуменим подметачима, ниско монтажним водокотлићем и пластичном кутијом за тоалет папир.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
2.	Набавка и монтажа керамичког умиваоника дим. 500x420cm I класе са пластичним сифоном, зидним огледалом, држачем за сапун, двокраким држачем пешкира и батеријом за топлу и хладну воду.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
3.	Набавка и монтажа електричног бојлера са комплет припадајућим прибором вел. 80 lit.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
4.	Набавка и постављање качењем на зид покретних апарата за гашење пожара тип				
	S-6	ком.	1.00		
	Co2 5kg.	ком.	1.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
<b>IV. ВОДОНЕПРОПУСНИ БАЗЕН</b>					
1.	Ископ земље III категорије.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	14.15		
2.	Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка д=10цм.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	0.84		
3.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2км са утоваром и истоваром.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	12.14		
4.	Насипање земље изнад горње плоче водонепропусног базена.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	0.54		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5.	Набавка материјала, израда и постављање оплате, постављање мрежасте арматуре Q-131 и бетонирање дна, зидова и горње плоче базена бетоном МБ 30.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	8.20		
6.	Набавка, довоз и постављање гвозденог поклопца тежине 30кг.				
	Обрачун по комаду.	ком.	2.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>V. УПОЈНИЦА (за прихват чисте воде са чесме) пречника 1,2м и дубине 2м</b>				
1.	Ископ земље III категорије.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	4.60		
2.	Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2км са утоваром и истоваром.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	4.60		
3.	Набавка материјала, зидање обимних зидова упојнице пуном опеком дебљине 25цм у цементном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30 цм уградити пењалице. При врху упојницу степенасто завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улазе: серклаж, пењалице и помоћна скела.				
	Обрачун по м3 стварно изведених радова.	м3	2.40		
4.	Набавка, довоз и постављање гвозденог поклопца тежине 30кг.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>V. РАЗНО</b>				
1.	Набавка и монтажа кухињског елемента са уграђеном дводелном судопером дим. 770х435см, са пластичним сифоном и батеријом за топлу и хладну воду.				
	Обрачун по комаду.	ком.	1.00		





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Предвиђеним радовима датим ниже у предмеру, потребно је извршити изградњу мањег платоа за приступ звонику, платоа за приступ санитарном чвору, стаза и заштитних стаза, као и уређење слободних површина од регулационе линије до стазе за испраћај. Плато испред звоника планирати на истој висинској коти као што је постојећи бетонски плато за испраћај. Плато за прилаз санитарном чвору планирати да буде нижи од коте улаза у санитарни чвор за макс. 15 до 17цм. Висинску разлику између постојећег платоа и планираног платоа испред санитарног чвора савладати помоћу стазе - рампе ширине 1,50м са падом од око 2% ка платоу испред санитарног чвора. Горње коте заштитних тротоара планирати тако да буду уздигнуте од околног терена за 5-10цм, а за савладавање висинске разлике између заштитних стаза и платоа, планирати одговарајући број степеника. На крају стазе за испраћај планирати везни део са лепезом за прикључење на главну стазу на самом гробљу. Терен у простору иза објекта капеле према главној стази гробља налази се у природном паду ка стази, те је потребно овај простор уредити тако да се изврши планирање терена са циљем да се постигне уједначени пад, а уз уклапање са горњим kotaма постојећих и планираних стаза и платоа.

**ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ**

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно
	<b>ПЛАТО КОД ЧЕСМЕ</b>				
	<b><u>I - ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</u></b>				
1.	Рушење бетонског платоа око чесме код улаза на простор гробља. Рушење извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.				
	Обрачун по м2 платоа	м2	20.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>II - БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>				
1.	Набавка материјала, разастирање и набијање тампон слоја шљунка - подлоге за извођење платоа око чесме димензија 4,2*4,3м у дебљини d=10цм поред главне стазе.				
	Обрачун по м3. (4,2*4,3*0,10)	м3	1.81		
2.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за плато око чесме од набијеног бетона МБ 20, у дебљини d=10цм.				
	Обрачун по м3. (4,2*4,3*0,10)	м3	1.81		





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

			УКУПНО:		
	<b>УРЕЂЕЊЕ</b>	<b>ЗЕЛЕНИХ</b>	<b>ПОВРШИНА</b>	<b>ОКО</b>	<b>ОБЈЕКТА</b>
	(уређење зелених површина обухвата одношење шута и других остатака од извођења радова, планирање терена и евентуално скидање површинског слоја хумуса у простору који обухвата слободне површине око објекта капеле до јавне саобраћајне површине и простор десно од постојећег бетонског платоа у ширини од 5м)				
	<b><u>I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</u></b>				
	-				
1.	Довоз материјала, планирање и нивелисање терена са ископом до 10цм и насипањем до потребне коте, у простору око објекта до главне стазе и стазе према гробљу. Све површине грубо и fino испланирати према инструкцијама инвеститора. У цену је урачунато и потребно попуњавање и набијање односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.				
	Обрачун по м2 планиране површине.	м2	120.00		
2.	Довоз материјала, планирање и нивелисање терена са ископом до 10цм и насипањем до потребне коте, у простору од јавне саобраћајне површине до регулационе линије, односно од бетонског прилаза до постојеће стазе према гробљу и бочно око постојећег платоа у ширини од 5м. Све површине грубо и fino испланирати према инструкцијама инвеститора. У цену је урачунато и потребно попуњавање и набијање односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.				
	Обрачун по м2 планиране површине.	м2	255.20		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>ПЛАТО КОД САНИТАРНОГ ЧВОРА И СТАЗЕ (осим заштитне), УКЉУЧУЈУЋИ И ПРОДУЖЕЊЕ СТАЗЕ ЗА ИСПРАЋАЈ И ЛЕПЕЗУ КОД УКЉУЧЕЊА НА ГЛАВНУ СТАЗУ</b> (Плато извести са горњом котом нижом за макс 15-17цм од коте пода у санитарном чвору, а стазу од главног платоа за испраћај - у паду од око 2% ка платоу код санитарног чвора).				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

<b><u>I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</u></b>					
1.	Ручно чишћење терена од остатака шута и земље и по потреби скидање површинског слоја земље дебљине до 10цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Шут и вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Дебљина скидања слоја по потреби до 10цм.				
	Обрачун по м2 терена.	м2	80.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
<b><u>II - БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>					
1.	Набавка и разасирање шљунка у слоју дебљине д= 20цм, испод платоа и стаза. Тампон слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати. Приликом планирања пазити да се висинске коте нових стаза ускладе са висинским котама постојећих стаза. Стазу поред објекта ширине 1,5м извести са падом од око 2% од главног платоа за испраћај ка платоу за приступ санитарном чвору.				
	Обрачун по м2 набијеног шљунка.	м2	37.00		
2.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за плато код санитарног чвора и стаза од набијеног бетона МБ 20, у дебљини d=10цм. Приликом изливања бетона, пазити на извођење пада од око 2% од главног платоа за испраћај ка платоу код санитарног чвора.				
	Обрачун по м3. (55*0,10)	м3	3.70		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>ПРИЛАЗ ЗВЕНИКУ И ЗАШТИТНЕ СТАЗЕ СА ЗАДЊЕ СТРАНЕ ОБЈЕКТА</b> (Прилаз звонику извести са горњом котом на истој висини као што је висина постојећег платоа. Горњу кату заштитних тротоара извести на коти нижој за макс 35-40цм од хоризонталне хидроизолације. На делу према звонику и делу према платоу испред санитарног чвора извести потребан број степеника, ради савладавања висинске разлике). Ширина заштитних стаза износи 80цм.				
<b><u>I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</u></b>					



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.	Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Дебљина скидања слоја до 20цм.				
	Обрачун по м2 терена.	м2	25.00		
2.	Набавка и разастирање песка у слоју дебљине сса д= 20цм до 30цм, испод прилаза звонику и заштитне стазе. Тампон слој песка насути у слојевима, набити и fino испланирати. Приликом планирања пазити да се предвиди потребан простор за постављање тампон слоја шљунка и бетонског слоја, тако да се горња кота прилаза звонику усклади са горњом котом главног платоа за испраћај. Површина за прилаз звонику износи око 10м2. Површина заштитних стаза износи око 15м2.				
	Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м2	6.25		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>II - БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>				
1.	Набавка и разастирање тампон слоја шљунка дебљине сса д= 10цм, испод прилаза звонику и заштитне стазе. Тампон слој шљунка насути у слојевима, набити и fino испланирати. Приликом планирања пазити да се предвиди потребан простор за постављање тампон слоја шљунка и бетонског слоја за прилаз звонику, тако да се горња кота прилаза усклади са горњом котом главног платоа за испраћај.				
	Обрачун по м2 набијеног шљунка.	м2	25.00		
2.	Набавка материјала, израда оплате и изливање бетона за прилаз звонику и заштитну стазу од набијеног бетона МБ 20, у дебљини d=10цм. Приликом изливања бетона, пазити на извођење потребног броја степеника од прилаза звонику ка заштитној стази.				
	Обрачун по м3. (25*0,10)	м3	2.50		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ</u></b>				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	-				
1.	Набавка материјала, израда и монтажа потпрозорских дасака од суве јелове грађе. У цену је урачуната завршна обрада дасака: импрегнација, бојење лазурним премазом у тону усклађеним са тоном постојећих прозора, у потребном броју прелаза и са потребним радњама. Ширина потпрозорске даске је 18цм.				
	Обрачун по м2. (1,18+0,77+0,77+1,8+1,18+0,6+0,6)	м3	1.24		
2.	Набавка материјала, израда и уградња јелових тесарских врата димензија сса 70/180цм за прилаз таванском простору из простора звоника. Врата и довратник обрадити и израдити од суве јелове грађе. Врата снабдети потребним оковом. Врата и довратник заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Мере проверити на лицу места.				
	Обрачун паушално.	ком.	1.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				
	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
	<b><u>I - ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</u></b>				
	<b><u>II - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>III - БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>				
	<b><u>IV - СТОЛАРСКИ РАДОВИ</u></b>				
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>МЕЂУЗБИР ЗА КАПЕЛУ НА ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ</b>				
	<b>У НОВИМ КОЗАРЦИМА</b>				
	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
	<b>УКУПНО (без ПДВ - а):</b>				
	<b>Порез ПДВ 20%:</b>				
	<b>МЕЂУЗБИР</b>		<b>УКУПНО са ПДВ - ом:</b>		
	<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА СВЕ 3</b>				
	<b>КАПЕЛЕ</b>				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ				
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА				
	<b>УКУПНО (без ПДВ - а):</b>				
	<b>Порез ПДВ 20%:</b>				
		<b>УКУПНО са ПДВ - ом:</b>			
	<b><u>НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА 3 КАПЕЛЕ</u></b>				
1.	Набавка клима уређаја и свог потребног потрошног материјала, пробијање зидних отвора за пролаз инсталација и монтажа клима уређаја за потребе расхлађивања просторије за испраћај покојника у летњим месецима. Клима уређаји морају минимално да задовољавају ниже дату спецификацију.				
	<b>Спецификација клима уређаја:</b>				
	капацитет хлађења: 12.000 btu				
	капацитет хлађења: 3,7kW				
	капацитет грејања: 12.000 btu				
	капацитет грејања: 3,8kW				
	радни медијум: R410A				
	енергетска класа: минимум А/А				
	температурни опсег рада: -7°Ц до+43°Ц				
	гаранција: мин 2 год.				
	хладни катализаторски филтер (елиминисе формалдехид и друге опасне материје, као и штетне гасове и мирисе)				
	детектор губитка фреона				
	самодијагностика и аутоматска заштита				
	ауто рестарт				
	Обрачун по ком.	ком.	3.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b><u>НАБАВКА И ДОПРЕМАЊЕ МОБИЛИЈАРА ЗА 3 КАПЕЛЕ</u></b>				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.	Набавка материјала, израда, довоз и постављање постоља (одра) за полагање ковчега са телом покојника у просторијама за испраћај.				
	Одар израдити од квалитетног и сувог храстовог дрвета, тако да елементи конструкције чине чврст склоп. Спољни изглед постоља (одра) урадити према жељи инвеститора. Одар површински заштитити средством за импрегнацију и прелакирати безбојним лаком у потребном броју прелаза и са потребним радњама. Горњу плочу одра израдити да буде потпуно равна и са наглашеним препустом испод којег је потребно поставити погодни носач за качење декоративне драперије. Доњи део израдити са пуном бочном испуном од дрвених плоча.				
	Обрачун по комаду.	ком.	3.00		
			<b>УКУПНО:</b>		
	<b>КОНАЧНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА СВЕ 3 КАПЕЛЕ СА КОМПЛЕТНИМ ОПРЕМАЊЕМ</b>				
	<b>УКУПНО (без ПДВ - а):</b>				
	<b>Порез ПДВ 20%:</b>				
			<b>УКУПНО са ПДВ - ом:</b>		

М.П.

ПОНУЂАЧ

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**Упутство како да се попуни образац структуре цене:**

У колону 5 понуђач уписује јединичну цену без ПДВ.

У колону 6 понуђач уписује укупну цену без ПДВ..



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

На крају табеле за сваку целину понуђач уписује укупну цену без ПДВ

У табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ се наводи се за сваку целину Укупна цена без ПДВ односно са ПДВ.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

### 3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Понуђач





#### 4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_, (Назив понуђача)  
даје:

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Грађевински радови на капелама **ЈН 53/2018**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Понуђач

**Напомена:** услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.**



## VI МОДЕЛ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД КИКИНДА  
БРОЈ: \_\_\_\_\_  
ДАНА: \_\_\_\_\_ . године  
КИКИНДА

## МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана \_\_\_\_\_ . године, између:

Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12, ПИБ:100511495, МБ: 08176396, кога заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, МБ: \_\_\_\_\_ Број рачуна: \_\_\_\_\_, Назив банке: \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_, директор (у даљем тексту: **Извођач**).

### ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

– Грађевински радови на капелама  
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

Наручилац (Град Кикинда) је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана \_\_\_\_\_ 2018 године, спровео поступак јавне набавке мале вредности – **Грађевински радови на капелама**.

#### Члан 2.

Извођач је \_\_\_\_\_ године доставио понуду – **Грађевински радови на капелама** а која је заведена код наручиоца под бројем \_\_\_\_\_ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде извођача и Одлуке о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године изабрао извођача предметних радова.

#### Члан 3.



Извођач ће предметне радове вршити самостално.

### АЛТЕРНАТИВА

Извођач ће подизвођачу/има \_\_\_\_\_  
поверити вршење следећих услуга/радова:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.

Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код подизвођача ради увида у извршење уговора.

### АЛТЕРНАТИВА

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно

### **Члан 4.**

Уговорне стране су сагласне да је извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим условима под којим ће се изводити радови, као што су локација, приступ, могућност нормалног извођења радова и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са техничком документацијом на основу које изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене сагласности наручиоца да одступа од исте.

Наручилац има право да мења техничку документацију у складу са важећим прописима.

Извођач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измена техничке документације, извођач има право да писмено затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок извођење радова по овом Уговору.

## **II ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА**

### **II а ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

#### **Члан 5.**

Извођач се обавезује:

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовану руководиоца радова
- да у утврђеном року изврши радове који су предмет овог уговора
- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу, да изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом
- да благовремено обезбеди сав материјал потребан за извођење радова



- да уредно доставља наручиоцу атесте о уграђеном материјалу и опреми
- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим прописима, нормативима и стандардима
- да предузме све прописане мере за сигурност радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, радно правних прописа, за време од почетка извођења радова све до позитивно обављеног техничког пријема
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који регулишу ову област
- да омогући вршење стручног надзора
- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за извођење радова
- да поступи по захтеву наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси наручилац
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
- да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету
- да по завршетку радова уклони сав свој отпад и преостали материјал са градилишта
- да прибави решење надлежног одељења Градске управе о месту депоновања вишка земљаног материјала и шута
- да спроведе одговарајуће мере безбедности и здравља на раду
- да изради динамички план извођења радова
- да изведене радове преда наручиоцу

#### Члан 6.

Извођач ће доставити наручиоцу приликом потписивању овог Уговора бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 50% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач ће приликом примопредаје радова наручиоцу доставити бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

меницу за отклањање грешака у гарантном року, у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**Члан 7.**

Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од 100 радних дана, а као дан увођења у посао рачуна се дан уписа у грађевински дневник.

**Члан 8.**

Извођач је дужан да благовремено извести наручиоца о завршетку уговорених радова.

Извођач је обавезан да уклони све евентулане недостатке, на свој рачун, у гарантном року од \_\_\_\_\_ (минимално 2 године од завршетка радова) година.

Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 10 радних дана по захтеву наручиоца.

Гарантни рок почиње да тече од дана извршене примопредаје извршених радова.

## II ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

**Члан 9.**

Наручилац се обавезује да:

- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова
- преда извођачу техничку документацију за извођење радова у једном примерку
- преда акт надлежног органа о одобрењу извођења радова
- именује лице за контролу извођења радова и о томе извести извођача
- да благовремено врши оверу испостављених ситуација
- редовно измирује обавезе према извођачу за завршене радове на основу привремених ситуација и окончаних ситуација; наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са својим могућностима у року од 45 дана од пријема ситуација.

## III ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

**Члан 10.**

Уговорена цена свих радова износи \_\_\_\_\_ динара (и словима: \_\_\_\_\_) без ПДВ-а односно \_\_\_\_\_ динара (и словима: \_\_\_\_\_) са урачунатим ПДВ-ом.

**Плаћање ПДВ-а ће се извршити у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ.**

Уговореним јединичним ценама из предмера и предрачуна радова обухваћене су и све таксе и остале обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за потпуно извршење овог Уговора.

Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести,



узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не плаћају се посебно. Уговорене јединичне цене за материјал и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, уграђено односно унето, размештено и монтирано сходно техничкој документацији.

Наручилац је сагласан да се коначна вредност извршених радова утврди на основу стварне изведене количине радова из оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа, уз примену јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде извођача, исте ће се сматрати вишком радова.

Коначна вредност вишка радова и рока за њихово извођење биће одређени Анексом овог Уговора. Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа наручиоца мање од количина предвиђених предмеру из усвојене понуде извођача, наручилац ће платити извођачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде. Наручилац ће исплатити остатак износа по пријему коначног обрачуна и записника о примопредаји.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- Аванс 50%, након достављања средстава обезбеђења;
- Остатак од 50% по испостављеним ситуацијама за стварно извршене радове;

У року од 45 дана по испостављеним месечним ситуацијама за стварно изведене количине радова

#### **Члан 11.**

Понуђене јединичне цене не могу се мењати услед повећања (вишка), односно смањења (мањка) количине радова које су утврђене у понуди.

У случају да се у току извођења радова појаве додатни (непредвиђени) радови не већи од 15% од укупне вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама спровести Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

#### **Члан 12.**

У случају прекорачења рока из члана 7. овог уговора извођач је у обавези да плати уговорну казну у висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не може прећи 5% од уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у обрачунској ситуацији.

#### **Члан 13.**

Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова:

-у случају дејства више силе

-неиспуњења обавеза из члана 9. овог Уговора.

-услед извођења вишкова уз сагласност (одобрење) надлежног органа

-услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс овог уговора.



У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под вишом силом уговорне стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и ратно стање, као и велике атмосферске непогоде које ометају нормално извођење радова.

**Члан 14.**

Извођач ће обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова.

Примопредају изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници извођача и наручиоца. Примопредаја се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 3 дана од завршетка радова.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом примопредаје радова извођач мора да отклони у споразумно утврђеном року.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова у року од 7 дана. У коначном обрачуну су обрачунате све коначне обавезе између извођача у наручиоца.

#### **IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 15.**

Извођач нема право да мења пројекат без писмене сагласности наручиоца, обавезан је да у току радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, а обавезује се да сву техничку документацију са примљеним прилозима уредно и у примереном року врати наручиоцу.

**Члан 16.**

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико:

- извођач не поштује рок за извршење радова из члана 7. овог Уговора;
- не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року;
- не испуњава обавезе из члана 5. овог Уговора;
- извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора

У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све трошкове које је имао до датума раскида уговора.

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога.

**Члан 17.**

За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима и остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.

**Члан 18.**



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су :

- спецификације, врста, квалитет, количина и опис радова (предмер радова)
- понуда извођача

**Члан 19.**

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда.

**Члан 20.**

Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.

Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

**Члан 21.**

Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе.

ГРАД КИКИНДА

М.П.

ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_

градоначелник Павле Марков

\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

Место и датум : \_\_\_\_\_

**Напомена:** Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

*Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да прихвата наведени модел.*





## VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

### 2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку радова – Грађевински радови на капелама ЈН 53/2018 - НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.07.2018. године до 10 часова.

### 3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:

Подношење понуда по партијама није дозвољено.

### 4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.

### 5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку радова – Грађевински радови на капелама ЈН 53/2018- НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Допуна понуде за јавну набавку радова – Грађевински радови на капелама ЈН 53/2018- НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Опозив понуде за јавну набавку радова – Грађевински радови на капелама ЈН 53/2018 - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Грађевински радови на капелама ЈН 53/2018- НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

**По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.**



## **6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:**

На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:**

Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.



## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

Аванс 50%, након предаје средства финансијског обезбеђења

Остатак 50% по испостављеним ситуацијама за стварно извршене радове.

Рок плаћања је 45 дана по испостављеним ситуацијама.

### **9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 2 (две) године од завршетка радова.

### **9.3. Захтев у погледу рока извођења радова**

Понуђени рок за извођење радова не може бити дужи од 100 радних дана. Понуђач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

### **9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Понуђени радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.

## **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ.

Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не плаћају се посебно.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

## **11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:**



**I Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:**

Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то извођач ће доставити наручиоцу приликом потписивању овог Уговора бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 50% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**II Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје радова достави:**

Извођач ће приликом примопредаје радова наручиоцу доставити бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року, у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:**

Не постоји таква документација.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на e-mail [javne.nabavke@kikinda.org.rs](mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.



Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 53/2018**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

#### **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### **16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА:**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља **непосредно, на e-mail [javne.nabavke@kikinda.org.rs](mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs)** или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим



уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи:

1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2. Назив и адресу наручиоца
3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују
6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона
7. Потпис подносиоца

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се:

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:**

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \*Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;



- (8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке

**2. Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Упутство се може преузети са web адресе:

<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

## VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу



**ИЗЈАВУ**

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке – **Грађевински радови на капелама - ЈН 53/2018**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није имао забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

М.П.

Понуђач

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**IX ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА**

**ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА**

Назив наручиоца





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**ГРАД КИКИНДА**

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Датум и место: \_\_\_\_\_

Овим потврђујемо да је привредно друштво

За потребе наручиоца

извршило радове

*(навести врсту радова)*

у вредности од \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

а на основу уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ и да је све обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у уговореном року.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге сврхе.  
Контакт особа наручиоца: \_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_.

*Да су подаци тачни својим потписом потврђује:*

Датум

М.П.

Овлашћено лице наручиоца



(ОБРАЗАЦ X)

ОБРАЗАЦ  
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

За поступак јавне набавке – ЈН 53/2018

Понуђач \_\_\_\_\_

Ред. бр.	Наручилац предметних радова	вредност извршених радова	Предмет радова	Време реализације уговора	Место где су извршени радови
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Укупно					

Уз референц листу понуђач је дужан да приложи фото-копије наведених уговора, Потврде наручиоца о извршеним радовима као и фотокопије прве и задње стране окончане ситуације

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач: \_\_\_\_\_